

2024 河南安全员-《B 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

一、单选题(108 题)

1.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工, 成立以 (A) 为组长, 单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

2.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A) 内不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3 个月 D.1 个月

3.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确? (D)。

A.不需采取措施,直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

4.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C), 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 1 万元以上 2 万元以下

的罚款。

A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

5.施工升降机（A）级以上风时严禁开车，并将吊笼停于地面。

A.6 B.10 C.12 D.10

6.建筑施工企业安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前（A）个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。

A.3 B.2 C.4 D.6

7.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（B）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

8.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由（B）组织有关人员进行编制。

A.工程项目技术负责人 B.施工单位技术负责人 C.项目负责人 D.施工单位负责人

9.发生下列（A）情形时，安全生产许可证颁发机构应当暂扣或吊销企业的安全生产许可证。

A.主管部门发现企业不再具备安全生产条件的

B.超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.违反法定程序颁发安全生产

D.工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

10.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ）m 的距离？（B）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

11.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（D）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

12.以下不属于施工用电组织设计内容的是（B）。

A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图

D.设计防雷装置

13.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A.2m B.3m C.4m D.5m

14.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、
（C）。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息传递 D.信息传达

15.实行监理的建筑工程,由（C）委托具有相应资质条件的工程监理单
位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

16.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（D）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

17.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（D）。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

18.施工单位在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

19.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（C）。

A.材料员 B.施工员 C.安全员 D.质检员

20.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（B）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

21.建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的,属于（B）。

A.群众性活动重大安全事故罪 B.工程重大安全事故罪 C.消防责任事

故罪 D.不报、谎报安全事故罪

22.风力在（ A ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7

23.生产经营单位对（ C ）应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

24.《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》中按照事故等级划分为重大事故的条件是（ B ）。

A.造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000 万元以下 100 万元以上直接经济损失的事故

B.造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故

C.造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤，或者 1 亿元以上直接经济损失的事故

D.造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故

25.施工升降机安装完毕后,经调试、自检和验收合格后,才能投入使用,且验收合格后（ B ）内办理使用登记备案。

A.20 日 B.30 日 C.45 日 D.60 日

26.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（ C ）的，必须设置防护

设施。

A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

27.分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

28.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A）次自我考核评价。

A.1 B.2 C.3 D.4

29.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

30.《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，（C）逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。

A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故

31.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C）应设置一组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

32.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

33.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

34.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（C）。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

35.下列哪种机械设备不属于建筑起重机械设备（B）。

A.施工升降机 B.电动吊篮 C.塔式起重机 D.履带式起重机

36.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

37.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

38.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（C）。

A.4m B.5m C.6m D.7m

39.施工单位应当设置安全生产管理机构,配备（B）安全管理人员。

A.兼职 B.专职 C.业余 D.代理

40.《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作

业，（ C ）；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A.有权提出措施建议 B.不得拒绝执行 C.有权拒绝执行 D.有权越级上告

41.施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查，发现安全事故隐患，应及时向（ D ）报告；对违章指挥、违章操作，应当立即制止。

A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构

42.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具（ A ）。

A.安全技术交底 B.安全验算结果 C.安全技术措施 D.安全施工措施

43.塔式起重机拆装方案由（ C ）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

44.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的（ B ），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A.劳动工具 B.劳动防护用品 C.劳动保护 D.劳动设备

45.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A.纵向水平杆 B.连墙件 C.竖向水平杆 D.横向水平杆

46.基坑周边（C）范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

47.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（D）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

48.为了解决“（B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

49.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

50.潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（A）。

A.15mA B.20mA C.30mA D.40mA

51.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（A）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

52.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

53.拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（ D ），并应配备抢险救援器材。

A.安全部门 B.抢救队伍 C.抢险队伍 D.组织机构

54.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

55.末级开关箱必须实行（ D ）规定

A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

56.专职安全生产管理人员的配备应按（ c ）的规定配备。

A.企业负责人 B.地方政府 C.国务院建设行政主管部门 D.项目经理部

57.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（ C ）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

58.施工现场临时用电设置的依据是（ D ）。

A.项目经理的要求 B.施工现场的规定 C.用电人员的要求 D.施工用电组织设计

59.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

- A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任
- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

60.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D）。

- A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

61.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，企业必须向劳动保护用品生产厂家或供货商索要法定检验机构出具或由供货商签字盖章的（ D ）。

- A.生产、经营资格 B.商品标识 C.使用有效期 D.检验报告

62.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供（ B ），并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

63.（ B ）是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

- A.重大事故 B.较大事故 C.特别重大事故 D.一般事故

64.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

- A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

65.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

66.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（B）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

67.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位主要负责人,直接负责的主管人员和其他直接人员在事故调查处理中作伪证或指使他人作伪证的,处上一年年收入（D）至 100%的罚款

A.30% B.40% C.50% D.60%

68.设计深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当（B）。

A.重新测算安全验算结果 B.组织专家进行论证、审查 C.附监理工程师名单 D.附安全预算

69.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（C）。

A.0.3m B.0.6m C.0.9m D.1.8m

70.电气设备保护零线与工作零线分开设置的系统即称为（D）系统。

A.TT B.TN—C C.TN D.TN—S

71.依照《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的（C）和管理能力。

A.生产经营 B.安全技术 C.安全生产知识 D.执业资格

72.关于配电箱、开关箱设置不正确的是（B）。

A.固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

73.实施总晨报的建设工程发生事故，由（B）负责上报事故。

A.业主 B.总承包单位 C.发生事故的单位 D.在事故地点的单位

74.（D）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

75.保护零线除必须在配电室和总配电箱处作重复接地外，还应按规定作重复接地，重复接地电阻不得大于（C）。

A.4 欧姆 B.8 欧姆 C.10 欧姆 D.12 欧姆

76.安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于（A）所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A.事故 B.管理不善 C.危险源 D.事故隐患

77.建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的(D)和验收。

A.分部检查 B.局部检查 C.总体检查 D.逐项检查

78.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过(C)

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

79.施工单位应当向施工作业人员提供符合(B)的劳动防护用品,并督促施工作业人员按照规定使用

A.企业标准 B.国家标准 C.地方标准 D.部门标准

80.按照规定,开挖深度超过(C)的基坑,槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3 米(含 3 米) B.5 米 C.5 米(含 5 米) D.8 米

81.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于() m,净空高度不宜小于() m。(C)

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

82.气瓶在使用中,距明火不应(C)。

A.大于 10m B.大于 5m C.小于 10m D.小于 20m

83.回转限位器的作用主要是防止塔机(A)。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动

归位

84.房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（A）对安全负责。

A.建筑施工单位负责人 B.专职安全生产管理人员 C.项目经理 D.建筑单位负责人

85.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

86.在基坑监测时，各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于（ B ）次。

A.一 B.二 C.三 D.四

87.工人要积极参加安全活动，认真执行（ D ），不违章作业，服从安全人员的指挥。

A.安全管理制度 B.领导任何指示 C.项目经理指挥 D.安全技术交底

88.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

89.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定罚款的行政处罚，由（ A ）部门决定。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/428077061075006053>