中建二局预算员转正考试题

单选题

第 1 题:建筑工程招标活动的开标.标.定标过程.由()依法组织实施。

A.建设主管部门

B.工单位

C.程管理部门

D.建设单位

正确答案:A

第 2 题:下列关于工程量清单计价法表述有误的是()

A.工程量清单项目套价的结果是计算该清单项目的直接工程费

B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规定》规定的工程量计量规则计算

C.分部分项工程费考虑风险因素

D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价构成类似

正确答案:A

第 3 题:控制通常是指管理人员按照事先制定的计划和标准检查和衡量被控对象在实施过程中所取得的成果，并采取()纠正所发生的偏差，以保证计划目标得以实现的管理活动。

A.组织措施

B.技术措施

C.经济措施

D.有效措施

正确答案:D

第 4 题:下列费用不在机械台班单价组成内容中()。

A.大型机械进出场费

B.折旧费

C.大修理及经常修理费

D.机上人工及燃料动力费

正确答案:A

第 5 题:包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则上预付比例不高于合同金额的()

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

正确答案:C

第 6 题:外墙抹灰工程量按外墙面积乘系数()计算。

A.1.13

B.不乘系数

C.1.15

D.1.20

正确答案:B

第 7 题:招标人可按分部分项工程量清单工程费估列预留金，其标准为:房屋建筑()市政工程()。

A.10%,10%

B.10%,15%

C.15%,15%

D.15%,10%

正确答案:B

第 8 题:其他工程，工程量计算错误的是()

A.货架.收银台按正立面面积计算

B.柜台.吧台.服务台等以延长米计算

C.大理石洗漱台按设计图示尺寸以台面外接矩形面积计算，不扣除孔洞面积及挖弯.削角面积，挡板.挂板等面积并入台面面积内计算。

D.吊挂雨篷饰面按设计图示尺寸以延长米计算

正确答案:D

第 9 题:工程造价的特点是()

A.大额性.可调性.动态性和层次性

B.多样性.单体性.动态性和层次性

C.多样性.可调性.单体性和动态性

D.大额性.单体性.动态性和层次性

正确答案:D

第 10 题:索偿是指在合同履行过程中，对于()的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的损失向对方提出补偿的要求。

A.业主方

B.承包商

C.第三方

D.非自身

正确答案:D

第 11 题:基本预备费主要用于()。

A.难于预料的工程费用

B.肯定会发生的费用

C.材料价格波动

D.防止地震.战争.动乱等不可抗力

正确答案:A

第 12 题:下列费用中属于建筑安装工程费中的企业管理费的是()。

A.勘察设计费

B.住房公积金

C.教育费附加

D.职工教育经费

正确答案:D

第 13 题:工程竣工后，发承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，()。

A.质监部门不予办理备案手续

B.建管部门不予办理权属登记

C.城建档案部门不予办理备案登记

D.有关部门不予办理权属登记

正确答案:D

第 14 题:预算定额是由()组织编制，审批并颁发执行。O

A.国家主管部门或其授权机关

B.国家发展改革委员会

C.国家技术管理局

D.以上均可

正确答案:A

第 15 题:2008 年 7 月 9 日建设部和质检总局以()形式发布了《建设工程工程量清单计价规范》。

A.国家规范

B.行业规范

C.国家标准

D.建设部令

正确答案:C

第 16 题:各类门窗制作.安装工程量均按()计算。

A.门窗洞口面枳

B.门窗框外围面积

C.门窗框中线面积

D.门窗扇面积

正确答案:A

第 17 题:项目建议书阶段的单位生产能力估算法估算误差较大，可达()只能粗略地快速估算。

A.±10%

B.±20%

C.+30%

D.±40%

正确答案:C

第 18 题:建筑安装工程施工中生产工人的产.婚.丧假期的工资属于()

A.工资性补贴

B.职工福利费

C.生产工人辅助工资

D.生产工人劳动保护费

正确答案:C

第 19 题:按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是()

A.措施费

B.管理费

C.利润

D.风险费用

正确答案:A

第 20 题:夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费，夜间施工照明设备摊销.照明用电及()等费用。

A.夜间施匹降效

B.夜间施工降效

C.夜间劳保费

D.安全措施费

正确答案:B

第 21 题:人工费是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。下列不属于人工费的是()。

A.职工福利费

B.职工教育经费

C.i 资性补贴

D.生产工人劳动保护费

正确答案:B

第 22 题:劳动定额是建筑安装工人在正常的施工(生产)条件下。在一定的生产技术和生产组织条件下，在平均先进水平的基础上制定的，又称()

A.人工定额

B.概算定额

C.施工定额

D.预算定额

正确答案:A

第 23 题:以设计阶段为重点进行全过程工程造价控制中其在施工图设计阶段影响项目造价的可能性为()

A.10%-15%

B.20%-5%

C.75%-95%

D.5%-35%

正确答案:D

第 24 题:根据建设性质划分，不属于基本建设项目的是()。

A.扩建项目

B.迁建项目

C.恢复项目

D.迁改项目

正确答案:D

第 25 题:螺旋形楼梯的装饰，定额按()

A.相应定额子目的人工.机械系数*1.0

B.相应定额子目的人工.机械系数*1.1

C.相应定额子目的人工.机械系数*1.2

D.相应定额子目的人工.机械系数*1.5

正确答案:B

多选题

第 26 题:剖面图的种类有()。

全剖

B.半剖

C.阶梯剖面图

D.局部剖面图

E.断面图

正确答案:CE

第 27 题:按现行建安工程造价管理有关规定，对一个工程造价进行计算的计价依据是().

A.工程计价类别

B.执行的定额标准和取费标准

C.工程量清单

D.企业自定的人工工日单价

E.企业自编的施工机械台班单价或租赁价格

正确答案:ABC

第 28 题:工程造价具有()。

A.分配职能

B.控制职能

C.评价职能

D.预测职能

调控职能

正确答案:ABCDE

参考解析:预测.控制.评价和调控是工程造价的特殊职能，但它还具备一般的商品价格职能

第 29 题:设计概算的作用有()。

A.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据

B.设计概算是编制建设项目计划.确定和控制建设项目投窶的依据

C.设计概算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据

D.设计概算是衡量设 ii?方案经济合理性和选择最佳设计方案的依据

E.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据

正确答案:ABDE

第 30 题:建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。他的全部工作包括()

A.建设项目的预备.筹建.设备购置

B.生产大修理.购进施工机械

C.勘察设计.试车调试

D.建筑安装.竣工投产

正确答案:ACD

31 题:标底审核的主要内容有()

A.标底计价内容

B.工程量清单单价组成分析

C.计日工单价

D.分部分项工程量清单

E.措施项目清单

正确答案:ABC

第 32 题:木作工程中，木材均以()类为准，若实际用材与定额不符，可以调整

A.一

B.二

C.三

D.四

E.五

正确答案:AB

第 33 题:工程建设其他费用包括()

A.土地使用权出让金

B.研究试验费

C.涨价预备费

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/435143222230011111