
辽宁 2023 年二级建造师考试：建筑工程管 理与实务历年真题汇编

(共 144 题)

1、 高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是()。(单选题)

- A. 立杆
- B. 水平杆
- C. 竖向剪刀撑
- D. 水平剪刀撑

试题答案：A

2、 关于普通混凝土小型空心砌块的说法，正确的是()。(单选题)

- A. 施工时先灌水湿透
- B. 生产时的底面朝下正砌
- C. 生产时的底面朝上反砌
- D. 出厂龄期 14d 即可砌筑

试题答案：C

3、 下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有()。(多选题)

- A. 板材隔墙
- B. 骨架隔墙
- C. 活动隔墙
- D. 加气混凝土墙
- E. 空心砌块墙

试题答案：A,B,C

4、 针对危险性较大的建设工程，建设单位在（ ）时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。（多选题）

- A. 申领施工许可证
- B. 申领安全生产许可证
- C. 办理安全监督手续
- D. 办理竣工备案手续
- E. 申领建设工程规划许可证

试题答案： A,C

5、 30. 针对居住建筑的墙体保温隔热材料，应进行复验的性能指标有（ ）。 （多选题）

- A. 导热系数
- B. 厚度
- C. 压缩强度
- D. 密度
- E. 抗折强度

试题答案： A,C,D

6、 关于建筑施工现场安全文明施工的说法，正确的是（ ） （单选题）

- A. 场地四周围挡应连续设置
- B. 现场主出入口可以不设置保安值班室
- C. 高层建筑防水源可与生产水源共用管线
- D. 在建工程审批后可以住人

试题答案： A

7、 关于钢筋混凝土梁配筋的说法，正确的是（ ） （单选题）

- A. 纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区
- B. 梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置

-
- C. 梁的箍筋直径最小可采用 4mm
- D. 当梁的截面高度小于 200mm时，不应设置箍筋

试题答案：B

8、根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011，可作为进入冬期施工期限判定标准的是()。
(单选题)

- A. 室外日最低温度连续 5d 低于 5℃
- B. 室外日平均温度连续 5d 低于 5℃
- C. 黄河以南地区 11 月底至次年 2 月底
- D. 黄河以北地区 11 月中至次年 3 月中

试题答案：B

9、受强烈地震作用的多层砌体房屋，通常破坏最严重的部位是()。(单选题)

- A. 基础
- B. 楼盖
- C. 墙身
- D. 圈梁

试题答案：C

10、项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有() (多选题)

- A. 桩基的设计持力层变更
- B. 工期目标重大调整
- C. 现场增设三台塔吊
- D. 预制管桩改为钻孔灌注桩
- E. 更换劳务分包单位

试题答案：A,C,D

11、关于卷材防水层搭接缝的做法，正确的有()。(多选题)

-
- A. 平行屋脊的搭接缝顺流水方向搭接
 - B. 上下层卷材接缝对齐
 - C. 留设于天沟侧面
 - D. 留设于天沟底部
 - E. 搭接缝口用密封材料封严

试题答案：A,C,E

12、 施工现场的塔吊必须停止作业的天气状况有（ ）。 （多选题）

- A. 浮尘
- B. 大雨
- C. 大雪
- D. 大雾
- E. 五级大风

试题答案：B,D

13、 某住宅楼位于实行建筑高度控制区内，其室外地面标高为-0.3m，屋面面层标高为24.0m，女儿墙顶标高为25.2m，出屋面楼梯间屋顶最高点标高为26.7m，则该工程的建筑高度为（ ）m。
（单选题）

- A. 24.3
- B. 25.5
- C. 26.7
- D. 27.0

试题答案：D

14、 有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（ ）。 （单选题）

- A. 梯段与休息平台板的连接处
- B. 梯段板跨度端部的1/3范围内
- C. 梯段板跨度中部的1/3范围内

D. 任意部位

试题答案： B

15、 控制大体积混凝土温度裂缝的常用措施有()。(多选题)

A. 提高混凝土强度

B. 降低水胶比

C. 降低混凝土入模温度

D. 提高水泥用量

E. 采用二次抹压工艺

试题答案： B,C,E

16、 高大模板扣件式钢管支撑脚手架中，必须采用对接扣件连接的是()。(单选题)

A. 立杆

B. 水平杆

C. 竖向剪刀撑

D. 水平剪刀撑

试题答案： A

17、 关于天然花岗石特性的说法，正确的有()。(多选题)

A. 呈碱性

B. 高温耐火

C. 密度大

D. 耐久性好

E. 强度高

试题答案： C,D,E

18、 关于装配式工程钢筋套筒灌浆作业的做法，正确的是()。(单选题)

A. 每工作至少制作 1 组试件

-
- B. 浆料在制备后 1h 内用完
 - C. 制作边长 100mm 的立方体试件
 - D. 施工环境温度不低于 0℃

试题答案：A

19、项目施工过程中，应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有（ ）（多选题）

- A. 桩基的设计持力层变更
- B. 工期目标重大调整
- C. 现场增设三台塔吊
- D. 预制管桩改为钻孔灌注桩
- E. 更换劳务分包单位

试题答案：A,C,D

20、下列工程的施工方案中，必须组织专家论证的有（ ）。（多选题）

- A. 开挖深度 8m 的基坑土方开挖工程
- B. 搭设高度 3m 的满堂支撑脚手架工程
- C. 采用滑模的模板工程
- D. 高度 40m 的落地式钢管脚手架工程
- E. 采用爆破拆除的工程

试题答案：A,C,E

21、关于砌体结构工程施工的说法，正确的有（ ）（多选题）

- A. 砌体基底标高不同处应从低处砌起
- B. 砌体墙上不允许留置临时施工洞口
- C. 宽度为 500mm 的洞口上方应设置加筋砖梁
- D. 配筋砌体施工质量控制等级分为 A、B 二级
- E. 无结构柱的砖砌体的转角处可以留置直槎

试题答案：A,D

22、关于建筑防水工程的说法，正确的是（ ）（单选题）

- A. 防水混凝土拌合物运输中坍落度损失时，可现场加水弥补
- B. 水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程
- C. 卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴
- D. 有机涂料防水层施工前应充分润湿基层

试题答案：C

23、项目职业健康安全技术措施计划应由（ ）主持编制。（单选题）

- A. 公司相关部门
- B. 分公司相关部门
- C. 项目经理
- D. 项目技术负责人

试题答案：C

24、关于玻璃幕墙工程的说法，正确的是（ ）。（单选题）

- A. 采用胶缝传力的，胶缝可采用硅酮耐候密封胶
- B. 全玻璃幕墙的板面不得与其它刚性材料直接接触
- C. 全玻璃幕墙不可以在现场打硅酮结构密封胶
- D. 不同金属的接触面之间可直接密贴连接

试题答案：B

25、可以组织基坑验槽的人员有（ ）。（多选题）

- A. 设计单位负责人
- B. 总监理工程师
- C. 施工单位负责人
- D. 建设单位项目负责人

E. 勘察单位负责人

试题答案：B,D

26、关于施工现场电工作业的说法，正确的有（ ）。(多选题)

A. 持证上岗

B. 用绝缘工具

C. 穿绝缘胶鞋

D. 戴绝缘手套

E. 带负荷插拔插头

试题答案：A,B,C,D

27、露天料场的搅拌站在雨后拌制混凝土时，应对配合比中原材料重量进行调整的有()。(多选题)

A. 水

B. 水泥

C. 石子

D. 砂子

E. 粉煤灰

试题答案：A,C,D

28、钢结构涂装用防火涂料按涂层厚度共分为()类。(单选题)

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

试题答案：C

29、混凝土拌合物的和易性包括() (多选题)

-
- A. 保水性
 - B. 耐久性
 - C. 黏聚性
 - D. 流动性
 - E. 抗冻性

试题答案：A,C,D

30、 楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。(单选题)

- A. 全站仪测距
- B. 经纬仪测距
- C. 水准仪测距
- D. 钢尺量距

试题答案：D

31、 下列内容中，不属于绿色施工“四节”范畴的是()。(单选题)

- A. 节约能源
- B. 节约用地
- C. 节约用水
- D. 节约用工

试题答案：D

32、 控制大体积混凝土温度裂缝的常用措施有()。(多选题)

- A. 提高混凝土强度
- B. 降低水胶比
- C. 降低混凝土入模温度
- D. 提高水泥用量
- E. 采用二次抹压工艺

B,C,E

33、关于中心岛式挖土的说法，正确的是（ ）（单选题）

- A. 基坑四边应留土坡
- B. 中心岛可作为临时施工场地
- C. 有利于减少支护体系的变形
- D. 多用于无支护土方开挖

试题答案：B

34、下列测量仪器中，最适宜用于多点间水平距离测量的是（ ）（单选题）

- A. 水准仪
- B. 经纬仪
- C. 激光铅直仪
- D. 全站仪

试题答案：D

35、通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是（ ）。（单选题）

- A. 勘察单位
- B. 设计单位
- C. 建设单位
- D. 监理单位

试题答案：C

36、自行设计的施工现场临时消防干管直径不应小于（ ）mm（单选题）

- A. 50
- B. 75
- C. 100
- D. 150

C

37、 下列建筑钢材的性能指标中，属于力学性能指标的有（ ）。（多选题）

- A. 拉伸
- B. 冲击
- C. 疲劳
- D. 弯曲
- E. 焊接

试题答案： A,B,C

38、 通常情况下，向施工单位提供施工场地内地下管线资料的单位是（ ）。（单选题）

- A. 勘察单位
- B. 设计单位
- C. 建设单位
- D. 监理单位

试题答案： C

39、 关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法，正确的是（ ）（单选题）

- A. 房屋四角构造柱的截面应适当减小
- B. 构造柱上下端箍筋间距应适当加密
- C. 构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧
- D. 横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高

试题答案： B

40、 混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加（ ）进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。（多选题）

- A. 自来水
- B. 水泥砂浆

原水胶比的水泥浆

- D. 同品牌的减水剂
- E. 同品牌的缓凝剂

试题答案：C,D

41、 钢筋的塑性指标通常用()表示。(单选题)

- A. 屈服强度
- B. 抗拉强度
- C. 伸长率
- D. 抗压强度

试题答案：C

42、 与门窗工程相比，幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是() (单选题)

- A. 抗风压性能
- B. 空气渗透性能
- C. 雨水渗透性能
- D. 平面变形性能

试题答案：D

43、 针对危险性较大的建设工程，建设单位在()时，应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。(多选题)

- A. 申领施工许可证
- B. 申领安全生产许可证
- C. 办理安全监督手续
- D. 办理竣工备案手续
- E. 申领建设工程规划许可证

试题答案：A,C

、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的是()。(单选题)

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 政府主管部门

试题答案：A

45、下列隔墙类型中，属于轻质隔墙的有()。(多选题)

- A. 板材隔墙
- B. 骨架隔墙
- C. 活动隔墙
- D. 加气混凝土墙
- E. 空心砌块墙

试题答案：A,B,C

46、关于移动式操作平台安全控制的说法，正确的有()。(多选题)

- A. 台面面积不得超过 10m^2
- B. 允许带不多于 2 人移动
- C. 台面高度不得超过 5m
- D. 台面脚手板要铺满钉牢
- E. 台面四周设防护栏杆

试题答案：A,C,D,E

47、混凝土搅拌运输车到达工地后，混凝土因坍落度损失不能满足施工要求时，可以在现场添加()进行二次搅拌，以改善混凝土施工性能。(多选题)

- A. 自来水
- B. 水泥砂浆

原水胶比的水泥浆

- D. 同品牌的减水剂
- E. 同品牌的缓凝剂

试题答案：C,D

48、下列功能房间中，严禁设置在地下室的是（ ）。（单选题）

- A. 歌舞厅
- B. 老年人卧室
- C. 游艺场
- D. 机械停车库

试题答案：B

49、下列施工工序中，属于“钢筋加工”工作内容的有（ ）。（多选题）

- A. 机械连接
- B. 下料切断
- C. 搭接绑扎
- D. 弯曲成型
- E. 拉伸调直

试题答案：B,D,E

50、下列装饰构造中，通常按线荷载考虑的是（ ）。（单选题）

- A. 分区隔墙
- B. 地砖饰面
- C. 大型吊灯
- D. 种植盆景

试题答案：A

、根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012），基坑侧壁的安全等级分为（ ）（单选题）

- A. 一
- B. 二
- C. 三
- D. 四

试题答案：C

52、房屋建筑工程在保修期内出现质量缺陷，可向施工单位发出保修通知的是（ ）。（单选题）

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 政府主管部门

试题答案：A

53、建筑工程质量验收划分时，分部工程的划分依据有（ ）（多选题）

- A. 工程量
- B. 专业性质
- C. 变形缝
- D. 工程部位
- E. 楼层

试题答案：B,D

54、建筑物的围护体系包括（ ）（多选题）

- A. 屋面
- B. 外墙
- C. 内墙

D. 外门

E. 外窗

试题答案：A,B,D,E

55、土方分层回填施工时，每层均应重点控制的施工参数有（ ）。（多选题）

A. 虚铺厚度

B. 土料含水率

C. 回填标高

D. 相同压实度

E. 碾压遍数

试题答案：A,B,E

56、施工现场的塔吊必须停止作业的天气状况有（ ）。（多选题）

A. 浮尘

B. 大雨

C. 大雪

D. 大雾

E. 五级大风

试题答案：B,D

57、经审批的施工组织设计应报送或发放的单位有（ ）。（多选题）

A. 监理单位

B. 勘察单位

C. 设计单位

D. 施工企业技术部门

E. 劳务分包单位

试题答案：A,D

58、 下列类型桩的工方法中，包含成孔工序的有（ ）。（多选题）

- A. 挤密碎石柱
- B. CFG 工法柱
- C. 人工挖孔柱
- D. PHC 静压桩
- E. 钻孔灌注柱

试题答案： A,B,C,E

59、 建筑市场各方主体的不良行为记录信息，在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布的期限一般为（ ）（单选题）

- A. 3 个月至 1 年
- B. 3 个月至 3 年
- C. 6 个月至 3 年
- D. 6 个月至 5 年

试题答案： C

60、 关于装饰装修工程现场防火安全的说法，正确的是（ ）。（单选题）

- A. 易燃材料施工配套使用照明灯应有防爆装置
- B. 易燃物品集中放置在安全区域时可不作标识
- C. 现场金属切割作业有专人监督时可不开动火证
- D. 施工现场可设置独立的吸烟区并配备灭火器

试题答案： A

61、 关于建筑工程竣工验收备案的说法，正确的是（ ）。（单选题）

- A. 在境外投资的项目也应进行备案
- B. 自工程验收合格之日起 15d 内备案
- C. 应在工程所在地政府监督部门备案

D. 应由施工单位办理竣工备案手续

试题答案：B

62、 下列钢结构施工用材料中，使用前必须进行烘焙的有（ ）。（多选题）

- A. 焊钉
- B. 焊接瓷环
- C. 焊剂
- D. 药芯焊丝
- E. 焊条

试题答案：B,C,D,E

63、 下列钢结构施工用材料中，使用前必须进行烘焙的有（ ）。（多选题）

- A. 焊钉
- B. 焊接瓷环
- C. 焊剂
- D. 药芯焊丝
- E. 焊条

试题答案：B,C,D,E

64、 建筑物的围护体系包括（ ）（多选题）

- A. 屋面
- B. 外墙
- C. 内墙
- D. 外门
- E. 外窗

试题答案：A,B,D,E

65、 下列标志类型中，不属于施工现场安全标志的是（ ）（单选题）

-
- A. 禁止标志
 - B. 警告标志
 - C. 宣传标志
 - D. 提示标志

试题答案：C

66、 30. 针对居住建筑的墙体保温隔热材料，应进行复验的性能指标有（ ）。（多选题）

- A. 导热系数
- B. 厚度
- C. 压缩强度
- D. 密度
- E. 抗折强度

试题答案：A,C,D

67、 钢筋混凝土的优点不包括（ ）（单选题）

- A. 抗压性好
- B. 耐久性好
- C. 韧性好
- D. 可模性好

试题答案：C

68、 关于移动式操作平台安全控制的说法，正确的有（ ）。（多选题）

- A. 台面面积不得超过 10m^2
- B. 允许带不多于 2 人移动
- C. 台面高度不得超过 5m
- D. 台面脚手板要铺满钉牢
- E. 台面四周设防护栏杆

试题答案：A,C,D,E

69、关于砌体结构工程施工的说法，正确的有（ ）（多选题）

- A. 砌体基底标高不同处应从低处砌起
- B. 砌体墙上不允许留置临时施工洞口
- C. 宽度为 500mm 的洞口上方应设置加筋砖梁
- D. 配筋砌体施工质量控制等级分为 A、B 二级
- E. 无结构柱的砖砌体的转角处可以留置直槎

试题答案：A,D

70、建筑市场各方主体的不良行为记录信息，在当地建筑市场诚信信息平台上统一公布的期限一般为（ ）（单选题）

- A. 3 个月至 1 年
- B. 3 个月至 3 年
- C. 6 个月至 3 年
- D. 6 个月至 5 年

试题答案：C

71、下列动火作业中，属于三级动火的是（ ）。（单选题）

- A. 焊接工地围挡
- B. 地下室内焊接管道
- C. 作业层钢筋焊接
- D. 木工棚附近切割作业

试题答案：A

72、砌体施工质量控制等级分为（ ）个等级。（单选题）

- A. 一
- B. 二

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/437135126132006160>