

2023年监理工程师之交通工程目标控制题库附答案 (基础题)

单选题(共100题)

1、价值工程的核心内容是()。

- A. 功能分类
- B. 功能分析
- C. 功能优化
- D. 成本分析

【答案】 B

2、确属必需可由县级以上人民政府依法批准划拨的用地有()。

- A. 国家机关用地
- B. 军事用地
- C. 公益事业用地
- D. 交通用地
- E. 工业用地

【答案】 A

3、()编制的竣工决算报告在审计部门提出审计意见后方可组织竣工验收。

- A. 建设单位
- B. 监理单位

C.施工单位

D.交通运输主管部门

【答案】 A

4、 (), 安全监理人员应审查施工单位报送的分包单位安全生产许可证、三类人员的安全资格证书及特殊工种作业人员上岗资格证书。

- A.分包工程开工前
- B.总体工程开工前
- C.分部工程开工前
- D.分项工程开工前

【答案】 A

5、下列符合承压板法地基土载荷试验要点的是()。

- A.试验基坑宽度不应小于承压板宽度的2倍
- B.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过30mm。
- C.宜在拟试压表面用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。
- D.加荷分级不应少于7级

【答案】 C

6、“编制费用监理细则”属于费用监理措施中的()。

- A.组织措施
- B.合同措施
- C.经济措施
- D.技术措施

【答案】 A

7、在无机结合料稳定基层(底基层)中，级配碎石或砾石用作基层时，二级及二级以下公路公称最大粒径应不大于()mm。

- A. 19
- B. 26. 5
- C. 31. 5
- D. 37. 5

【答案】 C

8、作业面与水平安全网之间的高差不得超过()。

- A.1.0m
- B.2.0m
- C.3.0m
- D.4.0m

【答案】 C

9、 以下属于环保工程监理的主要任务的是()。

- A.对工程建设过程中，污染环境、破坏生态的行为进行监督管理
- B. 防止或减少施工过程污染物排放和生态破坏
- C.实现污染物达标排放或符合生态保护要求
- D. 对工程的环保配套设施进行施工监理

B.5~8m

【答案】 D

10、 同日施工的两工作段的衔接处理应符合下列规定：前一段拌和整型后，留（ ）不碾压。后一段施工时在前一段的未压部分再加部分水泥重新拌和，并与后一段一起碾压。

A.3~5m

B.5~8m

C. 9~10m

D. 10~12m

【答案】 B

11、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎(砾)石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。

A. 柔性

B. 刚性

C. 半刚性

D. 半柔性

【答案】 C

12、采用（）的计价模式的招标文件中，招标人不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。

A. 总价合同

B. 单价合同

C. 成本加酬金合同

D. 成本加罚金合同

【答案】 A

13、 ()是安全生产的核心、是改进安全状况的根本途径、基本方法和工作平台。

A. 安全生产责任制度

B. 安全生产技术交底制度

C. 安全事故报告制度

D. 双重预防机制建设制度

【答案】 A

14、 洞内有瓦斯等易燃易爆气体时，应检测测站附近（ ）范围内的气体浓度。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

【答案】 B

15、 施工阶段围岩分级，采用围岩坚硬程度、围岩完整程度和地下水状态3项因素进行评定，细分为()个子因素。

A.10

B.11

C.12

D.13

【答案】 D

16、 以下属于地下排水设施的是()。

A. 截水沟

B. 蒸发池

C. 渗井

D. 跌水

【答案】 C

17、稀浆封层和微表处两幅纵缝搭接宽度不宜超过(),横向接缝宜做成对接缝。分两层摊铺时,第一层摊铺后至少应开放交通()后方可进行第二层摊铺。

A.70cm,12h

B.70cm,24h

C.80cm,12h

D.80cm,24h

【答案】 D

18、在石方开挖的过程中,下列说法正确的是()。

A. 每挖深1m 应进行边坡边线和坡率的复测

B. 每挖深4m 应进行边坡边线和坡率的复测

C. 每挖深7m 应进行边坡边线和坡率的复测

D. 每挖深10m 应进行边坡边线和坡率的复测

【答案】 B

19、下列不属于钢桥常见的质量问题和病害的是()。

A. 高强度钢的焊接裂纹

- B. 拉管与套管和梁体之间出现超出范围的夹角
- C. 钢梁涂漆流坠、漆膜剥离不符合要求
- D. 钢桥构件的腐蚀和锈蚀

【答案】 B

20、（ ）机制是指以风险分级管控和隐患排查治理两种手段相结合的生产安全事故预防机制。

- A.双重预防
- B.三重预防
- C.多重预防
- D.手段结合预防

【答案】 A

21、土石路堤是指用石料含量占总质量()的土石混合材料填筑的路堤。

- A.20%~80%
- B.30%~70%
- C.40%~60%
- D.50%

【答案】 B

22、建设工程施工总承包单位依法将工程分包给其他单位的，（）。

- A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责
- B.分包工程的生产安全事故由分包单位承担责任
- C.分包单位不接受总承包商的安全生产管理的，应当承担全部责任
- D.总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担连带责任

【答案】 D

23、 下列情形属于 I 级事故的是()。

A. 55人重伤

B.经济损失1.1亿元

C. 危及55人生命安全

D.省政府责成省级交通运输主管部门组织处置的事故

【答案】 C

24、 宽阔水域和海上桥梁工程的卫星定位测量平面控制网宜分为首级网、首级加密网、 一级加密网和二级加密网4个等级， 一级和二级加密网宜由()布设。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 勘察设计单位

D.施工单位

【答案】 D

25、 在环形开挖留核心土法施工工序中，仰拱开挖的前一道工序是()。

A. 两侧开挖

B. 两侧初期支护

C. 下部核心土开挖

D. 仰拱初期支护

B.20%

【答案】 C

26、 工程量清单中某单项工程量的变化幅度超过(), 且对合同总价影响幅度超过2%时, 应调整该工程量清单项目的综合单价。

A.10%

B.20%

C.30%

D.40%

【答案】 B

27、填土路基施工时，每填筑高()宜检测路线中线和宽度；填石路堤施工时，每填高()宜检测路基中线和宽度。

A.2m;2m

B.3m;3m

C.2m;3m

D.3m;2m

【答案】 C

28、一组混凝土立方体抗压强度试件测量值分别为42.3MPa、47.6MPa、54.9MPa时，该组试件的试验结果是()。

A.47.6MPa

B.48.3MPa

C.51.3MPa

D. 无效

【答案】 A

29、某人存款1万元，若干年后可取现金2万元，银行存款利率10%(复利计算)，则该笔存款的期限()。

A. 等于10年

B. 小于8年

C. 在8~10年之间

D. 大于10年

【答案】 B

30、平安工地建设考核评价按照百分制计算得分，考核结果在()分及以上的评定为合格，否则评为不合格。

A. 60

B. 70

C. 75

D. 80

【答案】 B

31、某分部工程有3个施工过程，分为5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是10d、10d、5d，则该分部工程的流水施工工期是 () d。

A. 40

B. 42

C. 45

D. 50

【答案】 C

32、关于加固土桩施工的说法不正确的是()。

A. 加固土桩的固化剂宜采用生石灰或水泥

B. 生石灰应采用磨细 I 级生石灰

C. 水泥宜采用强度等级不低于32.5级的普通硅酸盐水泥

D. 加固土桩施工前应进行成桩试验，桩数宜不少于3根

【答案】 D

33、施工总进度计划是反映合同工程()。

- A. 从施工准备到交工验收的全部工作过程的时间安排
- B. 从施工准备到竣工验收的全部工作过程的时间安排
- C. 从施工期到交工验收的全部工作过程的时间安排
- D. 从施工期到竣工验收的全部工作过程的时间安排

【答案】 A

34、() 应建立重大风险源的监测及验收、日常巡查、定期报告等工作制度，并组织实施。

- A. 施工单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 建设单位

【答案】 A

35、采用()的计价模式的招标文件中，招标人不提供工程量清单，由投标人自行编制工程量清单并报价。

- A. 总价合同
- B. 单价合同

C. 成本加酬金合同

D. 成本加罚金合同

【答案】 A

36、 监理合同签订之日至工程开工令确定的合同工程开工之日为()的监理工作。

- A. 施工准备阶段
- B. 施工阶段
- C.交工验收与缺陷责任期
- D. 竣工验收阶段

【答案】 A

37、 全面辨识应每年不少于(),专项辨识应在生产经营环节或其要素发生重大变化或管理部门有特殊要求时及时开展。安全生产风险辨识后形成风险清单。

- A.4 次
- B.3 次
- C.1 次
- D. 2 次

【答案】 C

38、 以下安全责任中,不属于监理单位的安全生产责任的是()。

- A. 审查专项施工方案
- B. 向施工单位提供场地及地下管线资料
- C.对建设工程安全生产承担监理责任
- D. 应按照法律法规、规章和标准实施监理,并对工程项目安全生产承担监理责任

【答案】 B

39、焊工应经过考试，熟悉焊接工艺要求，取得资格证书后方可从事焊接工作。焊工停焊时间超过()月，应重新考核。

A.3个

B. 5个

C. 6 个

D.9 个

【答案】 C

40、水泥混凝土路面混凝土拌合物水灰比及其稳定性，每() m³抽检一次，有变化随时测。

A. 4000

B. 6000

C. 3000

D. 5000

【答案】 D

41、各行业固定资产投资项目的最低资本金比例按以下规定执行，错误的是()

A. 城市和交通基础设施项目：城市轨道交通项目由25%调整为20%

B. 港口、沿海及内河航运、机场项目由30%调整为25%

C. 公路项目由25%调整为10%

D. 房地产开发项目：保障性住房和普通商品住房项目维持20%不变

【答案】 C

42、用水泥、石灰等无机结合料处治的土或碎(砾)石及含有水硬性结合料的工业废渣修筑的基层，在前期具有柔性路面的力学性质，后期的强度和刚度均有较大幅度的增长，但是最终的强度和刚度仍远小于水泥混凝土，以上描述指的是（）路面。

- A. 柔性
- B. 刚性
- C. 半刚性
- D. 半柔性

【答案】 C

43、 下列关于爆破施工的说法中，正确的是（）。

- A. 光面爆破的炮眼起爆顺序是先引爆周边眼，再引爆掏槽眼、辅助眼
- B. 光面爆破应根据围岩特点合理选择周边孔间距、周边孔的最大抵抗线
- C. 爆破周边眼的控制爆破施工应采用光面爆破法
- D. 周边孔宜采用导爆索网络同时起爆，不可分段起爆

【答案】 C

44、水泥混凝土路面材料选择中，对水的检测时间是（）。

- A. 开工前
- B. 开工前和水源有变化时
- C. 开工后和水源有变化时
- D. 水源有变化时

【答案】 B

45、 不得直接填筑于冰冻地区三、四级公路下路床的填料是()。

- A. 湿黏土
- B. 弱膨胀土
- C. 红黏土
- D. 粉质土

【答案】 D

46、顶推施工方案及工艺，施工单位应在顶推施工前至少()报监理工程师批准。

- A. 7d
- B. 10d
- C. 14d
- D. 28d

【答案】 D

47、在浇筑混凝土前，应沿施工缝位置铺设背贴式止水带，止水带中线应与施工缝重合，止水带两边应与防水板焊接密实位置偏差应不大于()。

- A. 5mm
- B. 10mm
- C. 15mm
- D. 20mm

【答案】 B

48、 下列不属于斜拉桥主梁施工监控的主要内容的是()。

A. 变形

B. 应力

C. 强度

D. 温度

【答案】 C

49、 结构外露表面的模板，其挠度不应超过跨径的1/400, 结构隐蔽表面的模板，不应超过跨径的()。

A.1/150

B.1/200

C.1/250

D.1/300

【答案】 C

50、 评估工作原则上由项目()具体负责。

A.施工单位

B. 建设单位

C. 监理单位

D. 行政部门

【答案】 A

51、 利用经济评价指标评判项目的可行性时，说法错误的是()。

- A. 财务内部收益率大于等于行业基准收益率，方案可行
- B. 静态投资回收期大于行业基准投资回收期，方案可行
- C. 净现值大于0, 方案可行
- D. 净年值大于0, 方案可行

【答案】 B

52、 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人在接到书面请求后的()小时内予以答复。

A. 立即

B. 12

C. 24

D. 36

【答案】 C

53、 隧道爆破应采用()。

A. 预裂爆破

B. 光面爆破

C. 微差爆破

D. 定向爆破

【答案】 B

54、 以下应当列入基本农田保护区的耕地有.

A. 农业科研、教学试验田

B. 市级人民政府批准确定的粮棉生产基地. 内的耕地

C. 需要退耕还林的耕地

D. 蔬菜生产基地

E. 有良好的水利与水土保持设施的耕地，正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田

【答案】 A

55、 防水层铺设施工，铺挂的固定点间距()。

A.拱部宜为0.5~0.7m

B.侧墙宜为0.5~0.7m

C.拱部宜为0.7~1.0m

D.在凸处适当加密固定点

【答案】 A

56、钢架可分段制作，每节段的长度不应大于()，每节段应编号，注明安装位置。

A.2m

B.3m

C.4m

D.5m

【答案】 C

57、 以下属于地下排水设施的是()。

A.截水沟

B.蒸发池

C.渗井

D. 跌水

【答案】 C

58、评价围岩稳定程度最直接、最重要的指标是()。

- A. 岩石坚硬程度
- B. 岩体完整程度
- C. 地下水状态
- D. 基本质量指标

【答案】 B

59、路堤填前压实质量控制标准中，三级、四级公路，压实度应不小于()。

- A. 70%
- B. 75%
- C. 80%
- D. 85%

【答案】 D

60、适用于岩层破碎，路堑边坡较高，全部明挖可能引起坍塌，但拱脚岩层承载力较好的地段是()。

- A. 拱墙整体灌注法
- B. 先墙后拱法
- C. 先拱后墙法
- D. 墙拱交替法

【答案】 C

61、 以用户体验安全、舒适、便捷为目标，强化工程及配套服务设施的人性化设计，体现地域和人文特点及传统特色文化，追求自然朴实。体现的是提升工程设计水平中的（）。

- A.强化系统设计
- B.注重统筹设计
- C.倡导设计创作
- D.推进施工标准化

【答案】 C

62、纠偏和预防改进属于()。

- A.计划P(Plan)
- B.实施D(Do)
- C.检查C(Check)
- D.处理A(Action)

【答案】 D

63、开挖至零填、路堑路床部分后，应及时进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶高程以上预留至少()厚的保护层。

- A.150mm
 - B.200mm
 - C.300mm
 - D.500mm
- B.5%

【答案】 C

64、基本预备费以建筑安装工程费、主地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，修正概算按()计列。

A.11%

B.5%

C.4%

D.3%

【答案】 C

65、 高速公路水泥稳定类基层压实度应达到()。

A.96%

B.97%

C.98%

D.99%

【答案】 C

66、 下列不属于公路水运建设工程安全监理工作的依据的是()。

A. 消防法律法规

B. 委托监理合同

C. 工程设计文件

D. 施工日志

【答案】 D

67、 ()是指各独立运行管理公路路段的收费管理机构，直接对公路路段所辖的各收费站进行调度、管理，并监督各收费站的业务。

A.公路收费分中心

B.公路收费中心

C.公路收费站

D.公路收费路口

【答案】 A

68、 进度控制的过程中，重点就是要掌握进度的实际值，定期与计划值进行比较找出偏差，并作出合理的进度计划调整。由于（ ）单位原因造成工程进度延误，且在监理单位签发监理指令后未有明显改进以及工程在合同工期内难以完成的，监理单位应及时向建设单位报告，并按合同约定处理。

A. 施工

B. 监理

C. 建设

D. 设计

【答案】 A

69、 在进行公路水运品质工程评价时，（ ）是以在建的二级及以上公路工程项目、水运工程项目为评价对象。

A. 二级以上公路项目品质工程评价

B. 示范创建项目品质工程评价

C. 交竣工品质工程示范项目评价

D. 农村公路品质工程示范项目评价

【答案】 B

70、 下列关于路基填料施工质量的要求中，错误的是（ ）。

A. 宜选用级配好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料

B. 含草皮、生活垃圾、树根、腐殖质的土严禁作为填料

C. 泥炭土、淤泥、冻土、强膨胀土、有机质土及易溶盐超过允许含量的土等，可以直接用于填筑路基

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/438076121012006055>