

2024 山东省安全员《C 证》考试模拟题（推荐）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 考号：_____

一、单选题(96题)

1.企业负责人、项目经理未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的；安全生产考核合格证书有效期届满时，应（ B ）。

A. 予以注销 B. 重新考核 C. 接受继续教育 D. 不得再注册

2.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A. 二氧化碳灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 四氯化碳灭火器 D. 干粉灭火器

3.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前（ D ）向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A. 7 日内 B. 10 日内 C. 2 个月内 D. 3 个月内

4.建设项目安全设施的（C）应当对安全设施设计负责。

A. 经理 B. 项目经理 C. 设计人 设计单位 D. 经纪人

5.安全技术交底应（ A ）

A. 全面、针对性 B. 编写一份存档即可 C. 可不填写时间

6.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工

技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c）签字后，再按照相关规定组织专家论证。

A. 项目负责人 B. 分管安全的负责人 C. 施工单位技术负责人 D. 项目技术负责人

7.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（C）。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

8.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》中规定，建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的（B）。

A. 20% B. 25% C. 30% D. 35%

9.塔式起重机的拆装作业必须在（B）进行。

A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间

10.（A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A. 安全生产责任制度 B. 安全检查制度 C. 安全技术交底制度 D. 安全教育制度

11.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（D）来区分的。

A. 人的因素 B. 物的因素 C. 事故的后果 D. 导致事故发生的原因

12.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等

自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。

(X)

13.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。

需要拆动的，要经工地（B）同意。

A. 班组长 B. 施工负责人 C. 安全负责人 D. 公司经理

14.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（B）。

A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

15.脚手板搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不小于

（C）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

16.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置

（B）或活动防护栏杆。

A. 安全围栏 B. 安全门 C. 安全立网 D. 竹笆

17.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于

两根斜撑或水平撑。

A. 350mm B. 400mm C. 500mm D. 600mm

18.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（B）。

A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m

19.悬空作业安装管道时必须以已完结构或操作平台为立足点，严禁在安

装的管道上（D）。

A. 堆物 B. 站立 C. 行走 D. 站立和行走

20.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D)设置连续水平剪刀撑。

A. 横向 B. 纵向 C. 四周 D. 顶部

21.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用 (B)。

A. 柔性杆件 B. 刚性杆件 C. 纵向杆件 D. 横向杆件

22.安全管理的核心内容是 (B)。

A. 制定安全技术方案 B. 建立和维持安全控制系统 C. 增加安全投入 D. 加强内部沟通

23.《特种设备安全监察条例》规定,房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理,由 (C) 负责。

A. 质量技术监督部门 B. 安全生产综合管理部门 C. 建设行政主管部门 D. 劳动与社会保障部门

24.人工开挖土方时,两人的操作间距应保持 (C)。

A. 1m B. 1~2m C. 2~3m D. 5~4m

25.企业在编制施工组织设计时,应当根据建筑工程的特点制定相应的 (C)。

A. 安全管理办法 B. 安全措施 C. 安全技术措施 D. 安全制度

26.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至 (B) 时段。

A. 完成建筑物设计使用年限的 B. 完成基坑支护使用功能的 C. 完成基坑开挖的 D. 完成建筑物结构封顶的

27.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B ）。

A. 载人 B. 载额定载荷 C. 载人货 D. 空車

28.在基坑监测时,各监测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值,且次数不应少于（ B ）次。

A. 一 B. 二 C. 三 D. 四

29.（ A ）对本行政区域内的建筑起重机械的租赁、安装、拆卸、使用实施监督管理。

A. 县级以上地方人民政府建设主管部门

B. 县级以上地方人民政府安全监督部门

C. 县级以上地方人民政府质量技术监督部门

D. 县级以上地方人民政府工商主管部门

30.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B ）高处自由坠落的冲击。

A. 0.5m B. 1m C. 1.5m D. 2m

31.（ A ），系指为防治施工过程中工伤事故和职业病的危机从而技术上采取的措施。

A. 安全技术措施 B. 施工技术 C. 施工方案 D. 安全评价

32.施工单位挪用安全文明施工措施费用的,由县级以上建设行政主管部门

门根据《建设工程安全生产管理条例》规定，处挪用费用（A ）的罚款。

A. 20% ～50% B. 20% ～40% C. 30% ～60% D. 30% ～50%

33.《安全生产法》规定,生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时,必须对从业人员进行（ C ）的安全生产教育培训。

A. 班组级 B. 车间级 C. 专门 D. 三级

34.雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（ D ）措施。

A. 防霜 B. 防水 C. 防雾 D. 防冻

35.（ D ）是指安全生产管理，要以预防事故的发生、防患于未然、将事故消灭在萌芽状态为重点，而不是以处理事故为重点。

A. 事故预防 B. 安全优先 C. 安全第一 D. 预防为主

36.建筑安全监督机构在检查施工现场时,发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，下列表述正确的是施工单位（C ）

A. 经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用

B. 经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用

C. 必须将宿舍迁出

D. 经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用

37.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A. 安全规章制度 B. 安全管理机构 C. 安全生产责任制 D. 安全施工措施

38.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

39.起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？
（ C ）

A. 1 圈 B. 2 圈 C. 3 圈 D. 5 圈

40.生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的
（B），并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

A. 劳动工具 B. 劳动防护用品 C. 劳动保护 D. 劳动设备

41.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定（ A ）的经济处罚。

A. 上限 B. 中限 C. 下限 D. 年度工资总额的 1‰

42.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（A）。

A. 当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B. 设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C. 在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D. 水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

43.施工升降机安装完毕后，经调试、自检和验收合格后，才能投入使用，且验收合格后（ B ）内办理使用登记备案。

A. 20 日 B. 30 日 C. 45 日 D. 60 日

44.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ A ）。

A. 200mm 处 B. 250mm 处 C. 300mm 处 D. 350mm 处

45.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A ）。

A. A 级 B. B 级 C. C 级 D. D 级

46.事故发生后，事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内

47.（ C ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

48.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A. 计划 B. 指挥 C. 协调 D. 控制

49.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（ C ）完成。

A. 施工作业人员 B. 安全员 C. 电工 D. 施工人员

50.超过（ B ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

A. 20m B. 30m C. 40m D. 50m

51.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

52.深基坑工程开挖深度超过（ A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

53.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

54.施工企业各项安全管理活动，必须依据（ C ）展开。

A. 企业安全生产方针 B. 企业安全生产目标 C. 企业安全生产制度 D. 企业安全技术措施

55.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 （ A ）。

A. 110m B. 120m C. 130m D. 150m

56.《建设工程安全生产管理条例》规定 ,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取（ A 措施

A. 专项防护 B. 安全防护 C. 事前防护 D. 登记备案

57.当锚杆固结体的强度达到（ B ）或设计强度的 75% 后，方可进行锚

杆的张拉锁定。

A. 10MPa B. 15MPa C. 20MPa D. 25MPa

58.间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（ B ）。

A. 隔离开关 B. 漏电保护器 C. 断路器 D. 熔断器

59.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

60.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A. 20% B. 30% C. 40% D. 50%

61.施工用电设备数量在 5 台及以上，或用电设备容量在 50kW 及以上时，应编制用电施工组织设计，并经（ D ）审批。

A. 安全员 B. 项目经理 C. 企业安全负责人 D. 企业技术负责人

62.使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（ A ）倍。

A. 16 B. 12 C. 8 D. 4

63.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每（ B ）年复审一次。

A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年

64.（ D ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

A. 县级以上人民政府建设行政主管部门 B. 省级以上人民政府建设行政

主管部门 C.国务院建设行政主管部门 D.国务院

65.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A ）。

A. 应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm ，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B. 两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C. 两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D. 两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

66.施工现场用电系统中，N 线的绝缘色应是（C ）。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡蓝色 D. 棕色

67.（ D ）设于变幅卷扬机的侧边，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。

A. 幅度限位器 B. 高度限位器 C. 大车行程限位器 D. 小车行程限位器

68.在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（ B ）。

A. 36V B. 24V C. 12V D. 6V

69.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，安全生产事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ A ）向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 12 小时 D. 24 小时

70.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是(C)对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

A. 2万元以上5万元以下 B. 5万元以上10万元以下 C. 5万元以上20万元以下 D. 10万元以上20万元以下

71.为了解决“(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

72.建筑施工发生安全事故的原因不包括(A)。

A. 社会因素 B. 物的因素 C. 环境因素 D. 管理因素

73.《施工企业安全生产评价标准》规定,施工企业机械设备应建立采购、租赁、安装、拆除、验收、(D)检查、维修、改造和报废制度。

A. 检测、使用 B. 检测、保养 C. 使用、保养 D. 检测、使用、保养

74.多塔作业时,处于低位的塔机(起重臂端部)与高位塔机之间距离不得小于(B)。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

75.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为(C)。

A. 10mA B. 20mA C. 30mA D. 40mA

76.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、

项目经理教育和培训的时间每年不少于（ B ）

A. 20 学时 B. 30 学时 C. 40 学时 D. 50 学时

77.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（ C ）灭火剂。

A. D 类干粉 B. ABCD 类干粉 C. BC 类干粉 D. 泡沫

78.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A. 危险性是对安全性的隶属度 B. 安全是一个相对的概念 C. 当危险性低于某种程度时，即为安全 D. 没有发生伤亡事故就是安全

79.脚手架作业层的脚手板铺设规定为（ C ）。

A. 可以不满铺

B. 可以满铺、铺稳

C. 应铺满、铺稳，离开墙面不超过 120mm-150mm

D. 应铺满、铺稳，离开墙面 200mm-300mm 处可以不设任何防护

80.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B ）个。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

81.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

82.建筑起重机械安装完毕后，（ C ）应当按照安全技术标准及安装使用说明书的有关要求对建筑起重机械进行自检、调试和试运转。

A. 有资质的检验检测机构 B. 使用单位 C. 安装单位 D. 监理单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445223320103012011>