

2024 年施工员之土建施工专业管理实务通关题库(附答案)

单选题（共 45 题）

1、下列不属于施工进度计划的调整方法的是（ ）。

- A.加强安全教育
- B.增加资源投入
- C.增减工作范围
- D.提高劳动效率

【答案】 A

2、下列哪一项不是常用的防水混凝土（ ）。

- A.普通防水混凝土
- B.膨胀水泥防水混凝土
- C.高强防水混凝土
- D.外加剂或掺合料防水混凝土

【答案】 C

3、施工现场水体污染的处理方法不包括（ ）。

- A.控制污水的排放
- B.综合利用废水
- C.将污水排到污水池
- D.改革施工工艺，减少污水的产生

【答案】 C

4、专项施工方案实施前，编制人员或（ ）应当向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底。

- A.项目技术人员
- B.工程技术人员
- C.主要负责人
- D.专职人员

【答案】 A

5、电气设备或电气线路发生火灾时，通常首先要设法（ ）。

- A.全力灭火
- B.切断电源
- C.转移物资
- D.拨打 119 火灾报警电话

【答案】 B

6、某事故经调查发现，主要是由于勘察过程中地基承载力估计错误造成的。按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为（ ）。

- A.社会原因引发的事故
- B.经济原因引发的事故
- C.技术原因引发的事故
- D.管理原因引发的事故

【答案】 C

7、关于环境管理体系运行过程中培训工作应包括的内容，下列说法错误的是（ ）。

- A.提高认识的内容
- B.提高专业技能的内容
- C.提高环境技能的内容
- D.明确工作内容及程序的内容

【答案】 B

8、保温砌块砌筑墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑，砌体的水平灰缝饱满度不应低于（ ），竖直灰缝饱满不应低于（ ）。

- A.70%，60%
- B.80%，70%
- C.80%，75%
- D.90%，80%

【答案】 D

9、施工技术交底分类不包括（ ）。

- A.设计交底
- B.施工组织设计交底
- C.分部、分项工程施工技术交底
- D.单位工程施工技术交底

【答案】 D

10、关于采用增减工作范围方法调整施工进度计划，下列说法错误的是（ ）。

- A.不得打乱原计划的逻辑关系
- B.应重新计算时间参数

- C.局部逻辑关系不能调整
- D.应考虑对原网络计划的影响

【答案】 C

11、关于工期延误期间合同价款调整的特殊处理，说法正确的是（ ）。

- A.承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.合同价款给予调整
- B.承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.合同价款增加的.价款不予调整
- C.承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.合同价款减少的.价款不予调整
- D.承包人原因引起的工期延误.期间法律法规发生变化.无论合同价款增加或减少.价款均不予调整

【答案】 B

12、压实系数采用环刀抽样时，取样点应位于每层（ ）的深度处。

- A.1/3
- B.1/2
- C.2/3
- D.3/4

【答案】 C

13、工程项目资源的特点不包括（ ）。

- A.工程所需资源的种类多、需求量大
- B.工程所需资金的数量大
- C.工程项目建设过程的不均衡性

D.资源对项目成本的影响大

【答案】 B

14、毛石基础的扩大部分为阶梯形时，上级阶梯的石块应至少压砌下级阶梯石块的（ ）。

A.1/2 块

B.1/3 块

C.3/4 块

D.整块

【答案】 A

15、填土压实可采用人工压实，也可采用机械压实，下列哪一项不是机械压实的方法（ ）。

A.碾压法

B.夯实法

C.综合法

D.振动压实法

【答案】 C

16、最理想的流水组织形式是（ ）。

A.等节奏流水

B.异节奏流水

C.无节奏流水

D.依次流水

【答案】 A

17、砖砌体的施工工艺过程正确是的（ ）。

- A.抄平、放线、摆砖、盘角、挂线、立皮数杆、砌筑、勾缝、清理等
- B.抄平、放线、摆砖、立皮数杆、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等
- C.抄平、放线、摆砖、立皮数杆、挂线、盘角、砌筑、勾缝、清理等
- D.抄平、放线、立皮数杆、摆砖、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理等

【答案】 B

18、下列关于挖土机的挖土特点说法错误的是（ ）。

- A.正铲挖土机的挖土特点是：“前进向上，强制切土”
- B.反铲挖土机的挖土特点是：“后退向下，强制切土”
- C.拉铲挖土机的挖土特点是：“前进向上，自重切土”
- D.抓铲挖土机的挖土特点是：“直上直下，自重切土”

【答案】 C

19、该工程在合同第 2 年的工程预付款为（ ）万元。

- A.277.50
- B.550
- C.650
- D.1200

【答案】 B

20、对洞口的防护设施的具体要求有，边长在（ ）cm以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下方设安全平网。

A.100

B.120

C.150

D.200

【答案】 C

21、钢结构工程斜梁的安装顺序是：先从（ ）的两榀钢架开始，刚架安装完毕后将其间的檩条、支撑、隅撑等全部装好，并检查其垂直度。然后以这两榀刚架为起点，向建筑物另一端顺序安装。

A.一端的山墙

B.靠近山墙的有柱间支撑

C.中部

D.中部有柱间支撑力一次施拧

【答案】 B

22、施工组织设计应由施工单位（ ）或其授权的技术人员审批。

A.法人代表

B.技术负责人

C.项目经理

D.项目技术负责人

【答案】 B

23、现场质量检查的主要方法不包括（ ）。

A.目测法

B.实测法

C.经验法

D.试验法

【答案】 C

24、后浇带混凝土的强度等级应比原结构混凝土强度（ ）。

A.降低一级

B.提高两级

C.提高一级

D.同一等级

【答案】 C

25、混凝土自高处倾落时的自由倾落高度不宜超过（ ） m

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 B

26、某工程项目为等节奏流水，且施工段数 $m=2$ 流水节拍 $t=4$ ，则流水步距 K 为（ ）。

A.2

B.4

C.6

D.8

【答案】 B

27、某公司一次性购进一批散装水泥，按要求进行见证取样试验，见证取样每一批量不得超过（ ）t。

A.60

B.100

C.200

D.500

【答案】 D

28、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）措施。

A.防范

B.安全保护

C.专项防护

D.隔离

【答案】 C

29、施工现场危险源识别的方法有：专家调查法；安全检查表法；现场调查法；工作任务分析法等，其中（ ）是主要采用的方法。

A.专家调查法

B.安全检查表法

C.现场调查法

D.工作任务分析法

【答案】 C

30、下列文件中，相关单位不需要审批或书面回复的是（ ）。

- A. 监理通知单
- B. 工程暂停令
- C. 监理联系单
- D. 工程临时延期报审表

【答案】 C

31、检查核对钢结构材料，在材料上划出切割、铣、刨、制孔等加工位置，打冲孔，标出零件编号等的操作是（ ）。

- A. 放样
- B. 制孔
- C. 号料
- D. 边缘加工

【答案】 C

32、以下机械设备中，直接影响到工程项目使用功能发挥的是（ ）。

- A. 施工电梯
- B. 运输设备
- C. 吊装设备
- D. 计量器具

【答案】 A

33、常用的场地平面控制网主要包括建筑基线、建筑方格或矩形网、三角网和（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/445302343304011322>