

2024 年标准员之基础知识押题练习试题 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、下列关于基坑支护的表述中，错误的是（ ）。

- A. 钢板桩支护具有施工速度快，可重复使用的特点
- B. 工程开挖土方时，地下连续墙可用作支护结构，既挡土又挡水，地下连续墙还可同时用作建筑物的承重结构
- C. 深层搅拌水泥土桩墙，采用水泥作为固化剂
- D. 常用的钢板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是柴油锤

【答案】 D

2、施工组织总设计包括如下工作：①计算主要工种工程的工程量；②编制施工总进度计划；③编制资源需求量计划；④拟订施工方案。其正确的工作排序是（ ）。

- A. ①②③④
- B. ①④②③
- C. ①③②④
- D. ④①②③

【答案】 B

3、（ ）适用于加固较深、较厚的淤泥、淤泥土质、粉土和承载力不大于 0.12MPa 的饱和黏土和软黏土、沼泽地带的泥炭土等地基。

- A. 换土垫层法
- B. 重锤夯实法
- C. 灰土挤密桩
- D. 深层搅拌法

【答案】 D

4、砖砌体结构房屋，檐口标高为（ ）时，应在檐口标高处设置圈梁一道。

A. 2~3m

B. 3~4m

C. 4~5m

D. 5~8m

【答案】 D

5、建筑施工企业项目经理在承担工程项目施工管理工作中，行使的管理权利有（ ）。

A. 调配并管理进入工程项目的各种生产要素

B. 负责组建项目经理部

C. 执行项目承包合同约定的应由项目经理负责履行的各项条款

D. 负责选择并使用具有相应资质的分包人

【答案】 A

6、某工程位于地震区，抗震设防烈度为8度，I类场地土，是丙类建筑。该工程为框架结构，采用预应力混凝土平板楼盖，其余采用普通混凝土。设计使用年限为50年，为三类环境。

A. 8度

B. 7度

C. 6度

D. 5度

【答案】 A

7、施工成本预测是在工程的施工以前，运用一定的方法（ ）。

- A. 对成本因素进行分析
- B. 分析可能的影响程度
- C. 估算计划与实际成本之间的可能差异
- D. 对成本进行估算

【答案】 D

8、施工过程标准实施中包括负责跟踪。、验证施工过程标准执行情况，纠正执行标准中的偏差，重大提交（ ）。

- A. 国务院
- B. 国家标准化委员会
- C. 省（市）标准化委员会
- D. 企业标准化委员会

【答案】 D

9、砌块及料石砌体结构房屋，檐口标高为（ ）时，应在檐口标高处设置圈梁一道。

- A. 2~3m
- B. 3~4m
- C. 4~5m
- D. 5~8m

【答案】 C

10、下列关于涂料防水中防水层施工的说法中，正确的是（ ）。

- A. 湿铺法是在铺第三遍涂料涂刷时，边倒料、边涂刷、边铺贴的操作方法
- B. 对于流动性差的涂料，为便于抹压，加快施工进度，可以采用分条间隔施工的方法，条带宽 800~1000mm
- C. 胎体增强材料混合使用时，一般下层采用玻璃纤维布，上层采用聚酯纤维布
- D. 所有收头均应用密封材料压边，压扁宽度不得小于 20mm

【答案】 B

11、下列不属于施工现场质量检查方法的是（ ）。

- A. 目测法
- B. 实测法
- C. 试验法
- D. 物理法

【答案】 D

12、（ ）适用于地下水位较低，基槽经常处于较干燥状态下的一般黏性土地基的加固。

- A. 换土垫层法
- B. 夯实地基法
- C. 挤密桩施工法
- D. 深层密实法

【答案】 A

13、下列关于扩展基础的构造的说法中错误的是（ ）。

- A. 锥形基础的边缘高度不宜小于 200mm
- B. 垫层混凝土强度等级不宜低于 C20

- C. 扩展基础受力钢筋最小配筋率不应小于 0.15%
- D. 当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于 40mm

【答案】 B

14、下列说法正确的是（ ）。

- A. 施工单位负责施工现场检测工作的组织管理和实施
- B. 总包单位负责其合同范围内施工现场检测工作的实施
- C. 分包单位负责施工现场检测工作的整体组织管理和实施
- D. 施工单位不可自行进行检测，只能委托检测机构进行检测

【答案】 A

15、当房间平面形状近似正方形，跨度在 10m 以内时，常采用（ ）。

- A. 板式楼板
- B. 梁板式楼板
- C. 井字形密肋楼板
- D. 无梁楼板

【答案】 C

16、当墙厚不小于 240mm 时，圈梁的宽度不宜小于墙厚的（ ）。

- A. 1/3
- B. 2/3
- C. 1/2
- D. 1/4

【答案】 B

17、同一施工过程在不同施工段上的流水节拍相等，但是不同施工过程在同一施工段上的流水节拍不全相等，而成倍数关系，叫做（ ）。

- A. 等节拍流水
- B. 成倍节拍专业流水
- C. 加快成倍节拍专业流水
- D. 无节奏专业流水

【答案】 B

18、砖砌体的施工工艺过程正确的是（ ）。

- A. 找平、放线、摆砖样、盘角、立皮数杆、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等
- B. 找平、放线、摆砖样、立皮数杆、盘角、砌筑、勾缝、清理、楼层轴线标引、楼层标高控制等
- C. 找平、放线、摆砖样、立皮数杆、砌筑、盘角、勾缝、清理、楼层轴线标引、楼层标高控制等
- D. 找平、放线、立皮数杆、摆砖样、盘角、挂线、砌筑、勾缝、清理、楼层标高控制、楼层轴线标引等

【答案】 B

19、半固体或固体石油沥青的黏滞性是用（ ）表示。

- A. 针入度
- B. 黏滞度
- C. 延度
- D. 软化点

【答案】 A

20、下列哪项不能体现工程项目质量的可用性（ ）。

- A. 平面布置合理性
- B. 空间布置合理性
- C. 建筑物理功能
- D. 造型与美观

【答案】 D

21、运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（ ）。

- A. 收集工程进度实际值
- B. 进行进度目标的调整
- C. 进行工程进度的计划值和实际值的比较
- D. 进行项目目标分解，确定目标控制的计划值

【答案】 D

22、下列不属于影响工程质量的方法工艺的是（ ）。

- A. 施工机械设备
- B. 施工组织设计
- C. 施工方案
- D. 工艺技术

【答案】 A

23、梁中配置 N4?12 钢筋，表示的是（ ）。

- A. 梁中配置架立筋为 4?12

- B. 梁侧面的两侧共 4?12 配置的纵向构造钢筋
- C. 梁的侧面各配置 4?12 配置的纵向构造钢筋
- D. 梁侧配置的受扭纵向钢筋总数是 4?12

【答案】 D

24、施工准备阶段主要工作目标是（ ）。

- A. 依法签订工程承包合同
- B. 组建项目经理部
- C. 加工钢筋
- D. 开挖土方

【答案】 B

25、工程施工中见证取样试件要作为质量验收的依据，则质量检验机构应当是（ ）的机构。

- A. 具有相应资质等级
- B. 建设行政主管部门指定
- C. 当地技术质量监督局认可
- D. 质量监督站指定

【答案】 A

26、从（ ）标高可了解基础的埋置深度。

- A. 垫层底部标高
- B. 垫层平均高度
- C. 基础底面

D. 地梁底部标高

【答案】 C

27、下列不属于影响工程施工质量的工程材料是（ ）。

A. 原材料

B. 半成品

C. 生产设备

D. 建筑设施

【答案】 C

28、天然砂的坚固性用硫酸钠溶液法检验，砂样经（ ）次循环后期其质量损失应符合国家标准的规定。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 6

【答案】 C

29、企业传统的组织管理模式一般选（ ）。

A. 线性组织结构

B. 混合组织结构

C. 矩阵组织结构

D. 职能组织结构

【答案】 D

30、平面注写方式包括集中标注与原位标注两部分。有关两种标注说法正确的有（ ）。

- A. 集中标注表达梁的特殊数值，原位标注表达梁的通用数值
- B. 施工时集中标注取值优先
- C. 施工时原位标注取值优先
- D. 当原位的某项数值不适用于梁的某部位时，则将该项数集中标注

【答案】 C

31、组成总体的基本元素称为（ ）。

- A. 样本
- B. 个体
- C. 单位产品
- D. 子样

【答案】 B

32、摩擦型桩的中心距不宜小于桩身直径的（ ）倍

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】 B

33、沥青混合料中所用粗集料是指粒径大于（ ）mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446055130113011004>