

2023 年质量员之装饰质量专业管理实务通关考试题 库带答案解析

单选题（共 40 题）

1、下列不属于水电安装工程施工质量控制点中电气工程的（ ）。

- A. 室外管网垫层、管基回填
- B. 线管、线盒
- C. 防雷跨接
- D. 室外电力管

【答案】 A

2、凡属“见证点”的施工作业，如（ ）等，施工方必须在该项作业开始前 48h，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程。

- A. 重要部位
- B. 特种作业
- C. 隐蔽工程
- D. 专门工艺

【答案】 C

3、同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每（ ）应划分为一个检验批。

- A. 50 樘
- B. 100 樘
- C. 500 樘
- D. 1000 樘

【答案】 B

4、建建筑装饰装修工程所使用的材料应按设计要求进行（ ）处理。

- A. 防爆、防滑和防火
- B. 防火、防腐和防虫
- C. 防水、防滑和防爆
- D. 防腐、防电和防爆

【答案】 B

5、鼓励因素中的组织因素，包括建设工程项目实施的（ ）。

- A. 决策组织和任务组织
- B. 管理组织和任务组织
- C. 社会组织和管理组织
- D. 决策组织和社会组织

【答案】 B

6、工程监理单位违反强制性标准规定，将不合格的建设工程以及建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，责令改正，处（ ）万元以上（ ）万元以下的罚款，降低资质等级或吊销资质证书。

- A. 10. 30
- B. 20. 50
- C. 50. 100
- D. 100. 150

【答案】 C

7、石材铺装时应（ ），符合要求后（ ），保证干硬性砂浆的配合比和结合层砂浆的配合及涂刷时间，保证石材铺装下的砂浆饱满。

- A. 预铺，正式铺装
- B. 加湿，铺装
- C. 打磨，正式铺装
- D. 预铺，分割铺设

【答案】 A

8、抹灰空鼓、裂缝产生的原因不包括（ ）。

- A. 基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能
- B. 一次抹灰太厚或各层抹灰层间隔时间太短收缩不匀，或表面撒水泥粉
- C. 夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护以及冬期施工受冻
- D. 墙体根部与地面的转角处找平层应做成钝角

【答案】 D

9、天然花岗岩石的检查评价中，同一批板材的色调应基本（ ），花纹应基本（ ）。

- A. 调和，一致
- B. 一致，调和
- C. 调和，不同
- D. 不同，不同

【答案】 A

10、采用湿作业法施工的饰面板工程，石材应进行（ ）背涂处理。

- A. 防磨
- B. 防碱
- C. 防酸
- D. 防火

【答案】 B

11、下列属于工程质量的特性的表现的是（ ）。

- A. 经济性
- B. 连续性
- C. 隐蔽性
- D. 不可复制性

【答案】 A

12、硅酮结构密封胶应根据不同的受力情况进行（ ）验算。

- A. 抗拉强度
- B. 抗弯、扭承载力
- C. 承载力极限状态
- D. 变形程度

【答案】 C

13、建设（监理）单位应会同（ ）制定严格的施工场地管理制度、施工纪律和相应的奖惩措施，严禁乱占场地和擅自断水、断电、断路，及时制止和处理各种违纪行为，并做好施工现场的质量检查记录。

- A. 施工单位
- B. 设计单位

- C. 行政单位
- D. 政府单位

【答案】 A

14、下列关于暗龙骨吊顶施工质量控制要点的说法，错误的是（ ）。

- A. 金属吊杆、龙骨应经表面防腐处理
- B. 安装双层石膏板时，面层板与基层的接缝应错开
- C. 安装双层石膏板时，上下两层石膏板接缝可在同一根龙骨上
- D. 木吊杆、龙骨应进行防腐、防火处理

【答案】 C

15、实施过程建设性标准监督检查不采取下列那种方式（ ）。

- A. 重点检查
- B. 抽查
- C. 随机检查
- D. 专项检查

【答案】 C

16、下列关于软包工程安装的检验方法错误的是（ ）。

- A. 垂直度检验方法是用 1m 垂直检测尺检查
- B. 边框宽度、高度检验方法是用钢直尺检查
- C. 对角线长度检查方法是用钢尺检查
- D. 裁口、线条接缝高低差检验方法是用钢直尺和塞尺检查

【答案】 B

17、墙面抹灰层产生析白现象，析白的主要成分是（ ）。

- A. 氢氧化钙
- B. 碳酸钙
- C. 氢氧化铁
- D. 水玻璃

【答案】 B

18、在混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时，含水率不得大于（ ）。

- A. 8%
- B. 10%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 A

19、通过一个公正的（ ）机构对产品或质量管理体系作出正确、可信的评价，从而使他们对产品质量建立信心，对供需双方以及整个社会都有十分重要的意义。

- A. 施工
- B. 监理单位
- C. 第三方认证
- D. 行政管理

【答案】 C

20、实施质量认证，如果供方建立完善的（ ），一旦发生争议，也可以把（ ）作为自我保护的措施，较好地解决质量争议。

- A. 质量管理体系，质量管理体系
- B. 服务体系，质量管理体系
- C. 质量管理体系，质量监督体系
- D. 质量监督体系，质量监督体系

【答案】 A

21、下列不属于溶剂型胶粘剂的（ ）。

- A. 橡胶胶粘剂
- B. 聚氨酯胶粘剂
- C. 其他溶剂型胶粘剂
- D. 白乳胶

【答案】 D

22、专设引下线（ ）根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算（ ）m。

- A. 不应大于 2，不应大于 5
- B. 不应少于 2，不应少于 5
- C. 不应大于 2，不应少于 5
- D. 不应少于 2，不应大于 5

【答案】 B

23、塑料装饰板材，按（ ）的不同，可分为塑料金属复合板、硬质 PVC 板、三聚氰胺层压板、玻璃钢板、塑铝板、聚碳酸酯采光板、有机玻璃装饰板等。

- A. 原材料
- B. 结构形式不同
- C. 断面形式
- D. 处理方式

【答案】 A

24、（ ）是企业建立质量管理体系的目的，也是质量认证的生命。

- A. 运行有效性
- B. 顾客满意
- C. 持续改进性
- D. 质量管理体系的策划

【答案】 A

25、施工技术准备是指在正式开展（ ）前进行的技术准备工作。

- A. 质量检测
- B. 施工作业活动
- C. 进度检查
- D. 安全检查

【答案】 B

26、建设（监理）单位应会同（ ）制定严格的施工场地管理制度、施工纪律和相应的奖惩措施，严禁乱占场地和擅自断水、断电、断路，及时制止和处理各种违纪行为，并做好施工现场的质量检查记录。

- A. 施工单位
- B. 设计单位

C. 行政单位

D. 政府单位

【答案】 A

27、建筑工程质量控制点中，不属于模板的是（ ）。

A. 位置、标高、尺寸

B. 预埋件的位置

C. 预留洞孔的位置

D. 基础垫层标高

【答案】 D

28、涂料工程的施工质量控制点预防措施中，基层一定要清理干净，有油污的应用（ ）的（ ）水液清洗，松散的墙面和抹灰应清除，修补牢固。

A. 10%，强酸

B. 15%，强碱

C. 10%，火碱

D. 15%，强酸

【答案】 C

29、ISO9000:2000 族标准增强了与环境管理体系标准等其他管理体系标准的（ ），从而为建立一体化的管理体系创造了条件。

A. 互异性

B. 相似性

C. 相容性

D. 差异性

【答案】 C

30、施工质量的隐蔽性主要是因为建筑产品生产过程（ ）。

- A. 影响因素多
- B. 不可预见的因素多
- C. 工序交接多、隐蔽工程多
- D. 质量满足的要求既有明示的、又有隐含的

【答案】 C

31、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第141号），主体结构工程检测不包括（ ）。

- A. 钢结构焊接质量无损检测
- B. 混凝土、砂浆、砌体强度现场检测
- C. 钢筋保护层厚度检测
- D. 后置埋件的力学性能检测

【答案】 A

32、下列不属于金属贴面工程施工质量控制点的是（ ）。

- A. 吊直、套方、找规矩、弹线
- B. 基层清理
- C. 固定骨架的连接件
- D. 固定骨架

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446104101223010045>