

2024 年施工员之土建施工专业管理实务通关提分题库(考点梳理)

单选题（共 40 题）

1、高温季节混凝土工程主要掺入的外加剂是（ ）。

- A. 早强剂
- B. 缓凝剂
- C. 引气剂
- D. 膨胀剂

【答案】 B

2、某工程项目为等节奏流水，且施工段数 $m=2$ ，流水节拍 $t=4$ ，则流水步距 K 为（ ）。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】 B

3、桩基础施工质量验收要求，打入桩的桩位偏差，必须符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 规定。斜桩倾斜度的偏差不得大于倾斜角正切值的（ ）。

- A. 20%
- B. 15%
- C. 25%
- D. 10%

【答案】 B

4、砖基础采用台阶式逐级向下放大的做法，一般为每 2 皮砖挑出（ ）的砌筑方法。

- A. 1/2 砖长
- B. 1/4 砖长
- C. 3/4 砖长
- D. 一皮砖长

【答案】 B

5、施工升降机的安全使用和管理规定，驾驶升降机的司机应为（ ）培训合格的专职人员，严禁无证操作。

- A. 有关行政主管部门
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 建设单位

【答案】 A

6、根据索赔的目的和要求不同，可以将工程索赔分为（ ）。

- A. 合同规定的索赔和非合同规定的索赔
- B. 工期索赔和费用索赔
- C. 工程索赔和商务索赔
- D. 单项索赔和总索赔

【答案】 B

7、简支梁跨度 7.5m，混凝土达到设计强度的（ ）时，才能拆除底模。

- A. 60%
- B. 70%
- C. 75%
- D. 100%

【答案】 C

8、钢筋冷拔时必须进行轧为处理，应先将钢筋的一端穿过模具，为保证夹具能够夹牢，一般要求钢筋穿过模具的长度宜为（ ）mm。

- A. 50、100
- B. 100、150
- C. 150、200
- D. 200、250

【答案】 B

9、浇筑钢筋混凝土阶梯形独立基础时，每一台阶高度内应整层作为一个浇筑层，每浇灌完一台阶应稍停（ ）min，使其初步获得沉实，再浇筑上层。

- A. 10~20
- B. 20~30
- C. 30~60
- D. 60~90

【答案】 C

10、脚手架立杆基础不在同一高度上时，高处纵向扫地杆应向低处延长（ ）跨，并与立杆固定。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 2.5

【答案】 C

11、深基坑施工中变形观测的内容不包括（ ）。

A. 支护结构顶部的水平位移观测

B. 临近建筑物的垂直位移、倾斜、裂缝观测

C. 支护结构的倾斜观测

D. 支护结构的挠度观测

【答案】 D

12、通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的钢结构分部工程（ ）。

A. 应予以验收

B. 可予以验收

C. 按协商文件进行验收

D. 严禁验收

【答案】 D

13、建筑物施工测量定位的依据不包括（ ）。

A. 城市规划部门给定的城市测量平面控制点

B. 城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线

C. 原有永久性建（构）筑物

D. 场地四周临时围墙

【答案】 D

14、工程项目成本控制不包括（ ）。

A. 措施费的控制

B. 材料费的控制

C. 人工费的控制

D. 管理费的控制

【答案】 A

15、钢结构工程一节柱（三层）的竖向焊接顺序是（ ）

A. 上层梁→中层梁→下层梁→上柱与下柱焊接

B. 上层梁→中层梁→上柱与下柱焊接→下层梁

C. 上层梁→下层梁→中层梁→上柱与下柱焊接

D. 上层梁→上柱与下柱焊接→中层梁→下层梁

【答案】 C

16、每个专业工作队在各个施工段上完成其专业施工过程所必需的持续时间是
指（ ）。

A. 流水强度

B. 时间定额

C. 流水节拍

D. 流水步距

【答案】 C

17、参加危险较大的分部分项工程专项方案论证的专家组，应至少由（ ）专家组成。

- A. 3 名
- B. 5 名
- C. 7 名
- D. 10 名以上

【答案】 B

18、工程构造设计要求不符合规范，这是施工项目质量问题中（ ）的原因。

- A. ， 违反法规行为
- B. 勘察设计失误
- C. 违背基本建设程序
- D. 施工失误

【答案】 B

19、建筑基线应尽可能靠近拟建的主要建筑物，并与其主要轴线（ ）。

- A. 垂直
- B. 平行
- C. 相交
- D. 任意

【答案】 B

20、建筑物定位放线时，应在建筑物四角与隔墙两端，基槽开挖边界线以外（ ）m 处设置龙门桩。

A. 1.5~2

B. 2~4

C. 6~8

D. 8~10

【答案】 A

21、组织流水施工时，由建筑材料或现浇构件工艺性质决定的间歇时间称为（ ）。

A. 客观间歇

B. 技术间歇

C. 组织间歇

D. 强制间歇

【答案】 B

22、民用建筑地下室防水采用外防外贴法时，其特点不包括（ ）。

A. 受结构沉降变形影响小

B. 修补方便

C. 占地面积大

D. 工期短

【答案】 D

23、关于砖基础砌筑施工，做法不正确的是（ ）。

A. 基础深度不同，应由底往上砌筑

B. 先砌转角和交接处，再拉线砌中间

- C. 先立皮数杆再砌筑
- D. 抗震设防地区，基础墙的水平防潮层应铺油毡

【答案】 D

24、箱形基础混凝土浇筑完毕后，必须进行（ ）工作，以减少混凝土表面的收缩裂缝。

- A. 二次振捣
- B. 二次抹面
- C. 外部降温
- D. 内部冷却

【答案】 B

25、某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量，在投标报价中随意压低标价，中标后则依靠违法的手段或修改方案追加工程款，甚至偷工减料等，这些情况属于（ ）原因，往往会导致出现重大工程质量问题。

- A. 技术原因
- B. 管理原因
- C. 社会、经济原因
- D. 人为原因

【答案】 C

26、建筑物施工测量定位的依据不包括（ ）。

- A. 城市规划部门给定的城市测量平面控制点
- B. 城市规划部门给定的建筑红线或规划路中线
- C. 原有永久性建（构）筑物

D. 场地四周临时围墙

【答案】 D

27、结构设计总说明中不包括（ ）。

A. 设计的主要依据

B. 活荷载取值

C. 人防工程抗力等级

D. 防火等级

【答案】 D

28、在梁的平法标注中，梁的标注一般是集中标注和原位标注相结合，其中集中标注内容中有五项必注值和一项选注值，则下列哪一项是选注值（ ）。

A. 梁的编号

B. 梁顶面标高高差

C. 梁上部通长筋或架立筋配置

D. 梁的箍筋

【答案】 B

29、预制桩在堆放时，地面必须平整、坚实，堆放层数不宜超过（ ）层，不同规格的桩应分别堆放。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 B

30、施工进度计划跟踪检查通常可以确定每月、半月、旬或周进行一次。若在施工中遇到天气、资源供应等不利因素的严重影响，检查间隔时间可临时（ ）。

- A. 增长
- B. 缩短
- C. 不变
- D. 不能确定

【答案】 B

31、下列不属于施工进度计划检查方法的是（ ）。

- A. 跟踪检查施工实际进度
- B. 因果分析法
- C. 对比分析实际进度与计划进度
- D. 整理统计检查数据

【答案】 B

32、检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和（ ）。

- A. 全面检测机构资质
- B. 见证取样检测机构资质
- C. 公正检测机构资质
- D. 安全检测机构资质

【答案】 B

33、文明施工的文件和资料不包括（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/446150214122010104>