

学习资料整理汇编

(考点或配套习题突击训练)

【完整版】2022 年一建资格考试《市政实务》真题及解析

《市政公用工程管理与实务》

一、单选题（下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。）

1. 沥青材料在外力作用下发生变形而不被破坏的能力是沥青的（）性能。

- A. 粘贴性
- B. 感温性
- C. 耐久性
- D. 塑性

【参考答案】D

2. 密级配沥青混凝土混合料复压宜优先选用（）进行碾压。

- A. 钢轮压路机
- B. 重型轮胎压路机
- C. 振动压路机
- D. 双轮钢筒式压路机

【参考答案】B

【解析】密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压，以增加路面不透水性，其总质量不宜小于 25t。

3. 先张法同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的（）应一致。

- A. 长度
- B. 高度位置

- C. 初始伸长量
- D. 初始应力

【参考答案】D

【解析】同时张拉多根预应力筋时，各根预应力筋的初始应力应一致。张拉过程中应使活动横梁与固定横梁始终保持平行。

4. 钢板桩施打过程中，应随时检查的指标是（）。
- A. 施打入土摩阻力
 - B. 桩身垂直度
 - C. 地下水位
 - D. 沉桩机的位置

【参考答案】B

【解析】钢板桩施打过程中，应随时检查桩的位置是否正确、桩身是否垂直，否则应立即纠正或拔出重打。

5. 先简支后连续梁的湿接头设计要求施加预应力时，体系转换的时间是（）。
- A. 应在一天中气温较低的时段
 - B. 湿接头浇筑完成时
 - C. 预应力施加完成时
 - D. 预应力孔道浆体达到强度时

【参考答案】D

【解析】湿接头应按设计要求施加预应力、孔道压浆；浆体达到强度后应立即拆除临时支座，按设计规定的程序完成体系转换。同一

片梁的临时支座应同时拆除。

6. 高压旋喷注浆法在（ ）中使用会影响其加固效果。

- A. 淤泥质土
- B. 素填土
- C. 硬粘性土
- D. 碎石土

【参考答案】 C

【解析】 坚硬黏性土、土层中含有较多的大粒径块石或有机质，地下水流速较大时，高压喷射注浆效果较差。

7. 下列土质中，适用于预制沉井排水下沉的是（ ）。

- A. 流砂
- B. 稳定的黏性土
- C. 含大卵石层
- D. 淤泥层

【参考答案】 B

8. 设置在热力管道的补偿器，阀门两侧只允许管道有轴向移动的支架是（ ）。

- A. 导向支架
- B. 悬吊支架
- C. 滚动支架
- D. 滑动支架

【参考答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/457134033132006115>