2022-2023年一级建造师之一建市政公用工程实务通关模拟题库

单选题（共20题）

1.施工质量控制中，进行不合格让步接收时，工程施工项目部应向（ ）提出书面让步接收申请。

施工质量控制中，进行不合格让步接收时，工程施工项目部应向（ ）提出书面让步接收申请。

A.发包方

B.监理

C.总包方

D.质量监督部门

【答案】 A

2.关于简支梁板吊运方案的要求，错误的是（ ）。

关于简支梁板吊运方案的要求，错误的是（ ）。

A.编制专项方案，并按有关规定进行论证、批准

B.应进行吊车等机具安全性验算

C.起吊过程中构件内产生的应力验算必须符合要求

D.应对施工现场条件和拟定运输路线社会交通进行充分调研和评估。

【答案】　D

3.仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙，属于（ ）挡土墙。

仅依据墙体自重抵抗挡土墙压力作用的挡土墙，属于（ ）挡土墙。

A.恒重式

B.重力式

C.自立式

D.悬臂式

【答案】　B

4.适用于检测沥青路面压实度的方法是（　）。

适用于检测沥青路面压实度的方法是（　）。

A.环刀法

B.钻芯法

C.灌砂法

D.灌水法

【答案】　B

5.（2013 年真题）关于降噪排水路面说法，正确的是（ ）。

（2013 年真题）关于降噪排水路面说法，正确的是（ ）。

A.磨耗层采用 SMA　混合料

B.上面层采用 OGFC　沥青混合料

C.中面层采用间断级配沥青混合料

D.底面层采用间断级配混合料

【答案】　B

6.桥梁建筑高度是指（ ）。

桥梁建筑高度是指（ ）。

A.桥面与低水位之间的高差，或为桥面与桥下线路路面之间的距离

B.设计洪水位或计算通航水位至桥跨结构最下缘之间的距离

C.桥上行车路面（或轨顶）标高至桥跨结构最下缘之间的距离

D.道路定线中所确定的桥面（或轨顶）标高，对通航净空顶部标高之差

【答案】 C

7.混凝土的施工包括原材料的(), 混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。

混凝土的施工包括原材料的(), 混凝土的搅拌、运输、浇筑和混凝土养护等内容。

A.检测

B.检查

C.验收

D.计量

【答案】　　D

8.石灰稳定土与水泥稳定土相比，其具有的特点是（ ）。

石灰稳定土与水泥稳定土相比，其具有的特点是（ ）。

A.良好的板体性

B.抗冻性好

C.水稳性好

D.早期强度高

【答案】　　A

9.道路工程中，软土具有()等特点。

道路工程中，软土具有()等特点。

A.天然含水量高、透水性差、孔隙比大

B.天然含水量高、透水性差、孔隙比小

C.天然含水量低、透水性好、孔隙比大

D.天然含水量高、透水性好、孔隙比大

【答案】　　A

10.关于挂篮设计和组装，说法正确的是（）。

关于挂篮设计和组装，说法正确的是（）。

A.挂篮质量与梁段混凝土的质量比值控制在 1.0

B.挂篮自锚固系统的安全系数不得小于 2

C.施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于 3

D.斜拉水平限位系统和上水平限位安全系数不得小于 3

【答案】　　B

11.在城市进行爆破施工，必须事先编制爆破方案，报城市主管部门批准，并经（ ）同意后方可施工。

在城市进行爆破施工，必须事先编制爆破方案，报城市主管部门批准，并经（ ）同意后方可施工。

A.建设主管部门

B.公安部门

C.交通主管部门

D.建设单位

【答案】　　B

12.不开槽管道施工，当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时，宜采用（ ）。

不开槽管道施工，当周围环境要求控制地层变形或无降水条件时，宜采用（ ）。

A.浅埋暗挖

B.定向钻

C.夯管

D.封闭式的土压平衡或泥水平衡顶管

【答案】　　D

13.道路面层、基层的结构类型及厚度应与（ ）相适应。

道路面层、基层的结构类型及厚度应与（ ）相适应。

A.环境条件

B.材料

C.变形要求

D.交通量

【答案】　D

14.关于施工现场对热熔连接焊接接头质量进行检验，下列说法正确的是（ ）。

关于施工现场对热熔连接焊接接头质量进行检验，下列说法正确的是（ ）。

A.100％翻边对称性检验和不少于 30％的翻边切除对正性检验

B.30％翻边对称性检验和不少于 10％的翻边切除对正性检验

C.30％翻边对称性检验和不少于 30％的翻边切除的对正性检验

D.100％的翻边对称性检验和不少于 10％的翻边切除的对正性检验

【答案】　D

15.对于基坑开挖范围内的管线，与建设单位、规划单位和管理单位协商后,不可采取（ ）措施。

对于基坑开挖范围内的管线，与建设单位、规划单位和管理单位协商后,不可采取（ ）措施。

A.拆迁

B.改移

C.悬吊

D.清除

【答案】 D

16.采用土工合成材料对台背路基填土加筋工序有：①清地表；②锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位；③分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的铺设标高；④下一层土工合成材料锚固、摊铺、张紧与定位；⑤地基压实。施工程序正确的是（）

采用土工合成材料对台背路基填土加筋工序有：①清地表；②锚固土工合成材料、摊铺、张紧并定位；③分层摊铺、压实填料至下一层土工合成材料的

铺设标高；④下一层土工合成材料锚固、摊铺、张紧与定位；⑤地基压实。施工程序正确的是（）

A.①→⑤→②→③→④

B.①→②→⑤→③→④

C.①→⑤→③→②→④

D.①→⑤→②→④→③

【答案】　A

17.施工单位与建设单位在签订拆除工程的施工合同时，应签订安全生产管理协议，明确双方的安全管理责任，其中施工单位应对拆除工程的（ ）负直接责任。

施工单位与建设单位在签订拆除工程的施工合同时，应签订安全生产管理协议，明确双方的安全管理责任，其中施工单位应对拆除工程的（ ）负直接责任。

A.安全技术管理

B.环境保护

C.地下管线保护

D.施工安全过程检查

【答案】　　A

18.排水不良造成地基土扰动时，扰动深度在 100mm　以内，宜填（ ）处理。

排水不良造成地基土扰动时，扰动深度在 100mm　以内，宜填（ ）处理。

A.卵石或砂砾

B.卵石或块石

C.级配砾石或级配碎石

D.天然级配砂石或砂砾

【答案】　　D

19.（2020 年真题）关于沉井施工技术的说法，正确的是（）。

（2020 年真题）关于沉井施工技术的说法，正确的是（）。

A.在粉细砂土层采用不排水下沉时，井内水位应高出井外水位 0.5m

B.沉井下沉时，需对沉井的标高、轴线位移进行测量

C.大型沉井应进行结构内力监测及裂缝观测

D.水下封底混凝土强度达到设计强度等级的 75% 时，可将井内水抽除

【答案】　B

20.下列钢筋，不属于常用预应力钢筋的有（ ）等。

下列钢筋，不属于常用预应力钢筋的有（ ）等。

A.热轧光圆钢筋

B.冷拉 HRB400　钢筋

C.冷轧带肋钢筋

D.高强钢丝

【答案】　A

多选题（共 10 题）

1.（2019 年真题）石灰稳定土集中拌合时，影响拌合用水量的因素有（ ）。

（2019 年真题）石灰稳定土集中拌合时，影响拌合用水量的因素有（ ）。

A.施工压实设备变化

B.施工温度的变化

C.原材料含水量的变化

D.集料的颗粒组成变化

E.运输距离变化

【答案】 BCD

2.城市道路竣工中，（ ）设施的竣工测量应在施工中进行。

城市道路竣工中，（ ）设施的竣工测量应在施工中进行。

A.过街管道

B.过街天桥

C.道路中线

D.路边沟道

E.立交桥附属的地下管线

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/457150131041006134