

1. 单项选择题【此题型共 60道题】

1. 高速公路、一级公路和城市快速路、主干路所用石料表层抗滑性能至关重要。根据“六五”及“七五”国家攻关课题研究成果，其中()是必须进行测试的指标。

A. 冲击值

B. 压碎值

C. 磨光值

D. 吸水率

2. 基坑开挖施组方案应严格遵循()理论

A. 新奥法

B. 时空效应

C. 冷冻法

D. 信息化施工

3. 城市道路水泥混凝土面层的钢纤维混凝土，横向缩缝间距应以不大于()为宜。

A. 5m

B. 10m

C. 20m

D. 25m

4. 垃圾填埋场上方甲烷气体含量必须小于()。

A. 10%

B. 15%

C. 5%

5. 城镇燃气输配工程承当燃气钢质管道设备焊接的人员， 必须具有焊工合格证书， 且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作， 间断焊接时间超过 () 个月上岗前应重新考试。

A. 3

B. 6

C. 12

6. 直埋敷设供热管道， 钢质外护套管的连接采用对接焊， 焊后应进行 100% 的无损探伤， 无损探伤的方法是 ()。

A. 磁粉探伤

B. 射线探伤

C. 超声波探伤

7. 混凝土配合比设计时， 不允许参加的外加剂是 ()。

A. 抗冻剂

B. 早强剂

C. 氯盐

8. 装配式预应力混凝土构筑物壁板吊装时， 其混凝土强度不能低于设计强度的 () %。

A. 50

B. 70

C. 100

9. 排水管道闭水试验应在管道灌满水后经 () 小时后再进行。

A. 12

B. 24

C. 48

D. 8

10. 城市道路面层的热拌沥青混合料，沥青与集料的黏附性应不低于 ()

A. 2 级

B. 3 级

C. 4 级

D. 5 级

11. 基坑上边缘临时堆土不得影响基坑开挖和坑壁稳定，其距基坑边缘不应 () 基坑深度。

A. 大于

B. 小于

C. 等于

D. 小于等于

12. 不属于钢管外防腐的常用方法是 ()

A. 涂刷涂料

B. 涂裹绝缘层

C. 喷丸除锈

D. 电化学保护

13. 配电柜盘内的漏电保护回路漏电保护装置动作电流不大于 30mA，动作时间不大于 () 秒

A.

B.

C. 1

D.

14. 播种用的草坪、草花、地被植物种子发芽率达 ()

A. 70%

B. 80%

C. 90%

D. 95%

15. 出厂期超过 ()或受潮的水泥, 必须经过试验, 按其试验结果断定正常使用或降级使用, 已经结块的水泥不得使用。

A. 2 个月

B. 3 个月

C. 4 个月

D. 5 个月

16. 底基层用粉煤灰中 SiO_2 和 Fe_2O_3 的总含量应大于 70% , 粉煤灰的烧失量应不大于 () , 粉煤灰比面积应大于 $2500\text{m}^2/\text{g}$ 。

A. 20%

B. 25%

C. 30%

D. 35%

17. 以下 ()不属于天然气。

- A. 纯气田天然气
- B. 石油伴生气
- C. 油制气
- D. 煤矿矿井气

18. 水泥搅拌桩施工完成 ()天后, 进行质量检验, 静载试验、抽芯检验频率必须符合设计及标准要求。

- A. 15
- B. 20
- C. 28
- D. 30

19. 钢管焊接主要应遵循?工业金属管道工程施工及验收标准? (GB50235-97) 和?现场设备、工业管道焊接工程施工及验收标准? (GB50236-98) 两个标准标准。正确的描述是 ()

- A. 气焊常用于管径大于 65mm 和壁厚 4mm 以上或高压管路系统管路
- B. 电弧焊常用于管径在 50mm 以下和壁厚 以内的管路
- C. 管径大于 800mm 时应采取双面焊接
- D. 不合格的焊缝应返修, 返修次数不得超过二次

20. 从目前国内外地下车站采用的施工方法来看, 主要有 ()、盖挖法和暗挖法三种。

- A. 明挖顺作法
- B. 暗挖顺做法
- C. 盖挖顺做法

D. 盾构法

21. 现浇钢筋混凝土构筑物池壁和顶板连续浇筑时，模板和支架应该是 () 的系统。

A. 两个混合

B. 两个独立

C. 两个相同

22. 电渣压力焊适用于 () 钢筋的连接。

A. 各种

B. 竖向

C. 横向

D. 斜向

23. 地下燃气管道与给水管排水管或其它燃气管道之间的垂直净距为 ()m。

A.

B.

C.

24. 导管随着混凝土灌注应逐步提升，其埋入混凝土深度应为 5~ 0m，相邻两导管内混凝土高差不应大于 ()m

A.

B. 1

C.

D. 2

25. 预应力张拉后，孔道压浆应尽早进行。一般预应力混凝土构件，在张拉完毕 ()h 左

右,观察预应力筋和锚具稳定后 ,即可压浆 ,最晚不宜超过 ()14d 。

A. 5

B. 10

C. 14

D. 28

26. 城市道路面层的热拌沥青混合料,出厂温度超过正常温度高限的 ()时,混合料应予废弃。

A. 15℃

B. 20℃

C. 25℃

D. 30℃

27. 城市道路水泥混凝土面层胀缝采用切缝法施工时,混凝土强度必须到达 ()以上。

A. 30%

B. 50%

C. 70%

D. 90%

28. 排水管道的安装, 监理人员应严格控制管节的标高及走向、 管口间隙在允许范围内、相邻管节垫实稳定, 严禁 ()。

A. 错口

B. 倒坡

C. 管底积水

29. 采用导流法或断流法铺设倒虹管时,宜在 ()时期进行。

A. 枯水

B. 雨季

C. 冬季

30. 地下连续墙混凝土灌注时，导管随着混凝土灌注应逐步提升，其埋入混凝土深度应为 5~3m，相邻两导管内混凝土高差不应大于（）。

A.

B.

C.

D.

31. 城镇集中供热系统的组成局部有三个，以下哪一个不属于其组成局部（）。

A. 热源

B. 供热管网

C. 热用户

D. 风力发电站

32. 居住区绿化率：新区建设不应低于（），旧区改造不应小于（）

A. 30%, 25%

B. 40%, 30%

C. 35%, 25%

D. 40%, 35%

33. 园林绿化工程栽植成活率的检查，花卉、地被、藤本植物应在栽植后（）进行。

A. 3d

B. 7d

C. 15d

D. 20d

34. 现浇钢筋混凝土，其预留孔中心位移的允许偏差是 ()mm。

A. 5

B. 8

C. 10

35. 园林地面混凝土垫层应保证其强度，厚度应不小于()mm 且不出裂缝

A. 60

B. 80

C. 10

D. 12

36. 喷锚衬砌施工中锚杆最低抗拔力不得低于设计的 () %

A. 60

B. 70

C. 80

D. 90

37. 地墙施工中泥浆性能指标中比重检测采用测定方法为 ()

A. 漏斗法

- B PH 试纸
- C. 超声波检测
- D. 泥浆比重计

38. 最正确的假山叠石工序流程为 ()

- A. 施工放线—开挖基槽—根底施工—拉底—中层施工—扫缝—收顶—整理成形
- B. 施工放线—根底施工—中层施工—收顶
- C. 开挖基槽—根底施工—叠石—扫缝
- D. 施工放线—开挖—堆叠石块—勾缝—完

39. 城市道路的保修期为 (并

- A. 半年
- B. 1 年
- C. 2 年
- D. 3 年

40. 对于冬季施工材料加热以下说法不正确的选项是 ()。

- A. 水不应超过 60°C
- B. 砂、石料不应超过 40°C
- C. 水泥不应超过 35°C
- D. 加热温度应为混凝土拌合不应超过 35°C

41. 园林的楼面工程水泥砂浆施工严禁用等级低于 () 的水泥, 集料采用中砂, 且含泥量控制在 3% 以内。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/458050074101006116>