

押题宝典一级建造师之一建通信与广电工程实务押题练习试卷B卷附答案

单选题（共 30 题）

1、

选择广播电视中心场地时，应使用精密声级计的（）测量其噪声环境

- A. 慢档
- B. 快档
- C. 脉冲或脉冲保持
- D. 峰值保持

【答案】 A

2、

广播电视中心媒体资产管理系统的主要作用是（）。

- A. 固定资产管理
- B. 节目资料管理
- C. 中心财务管理
- D. 播出流程管理

【答案】 B

3、

不适用于实时会话业务的交换方式是（）。

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 数据报方式分组交换

D. 虚电路方式分组交换

【答案】 B

4、

某单位对在建架空光缆项目组织质量安全检查，下列检查结果中按规定必须整改的是()。

A. 6m 高杆路与铁路最近距离为 8m

B. 沿线某处房屋距线路仅 2m

C. 跨越公路处线高 5m

D. 市内沿街道架设线高 4. 5m

【答案】 C

5、

光缆的光电特性检验时，光缆长度复测应()抽样，按厂家标明的折射率系数用光时域反射仪测试光纤长度。

A. 50%

B. 98%

C. 100%

D. 99%

【答案】 C

6、

从硬件构成来看，通信网由终端节点、交换节点、业务节点和()构成。

A. 传输节点

B. 传输系统

C. 传输媒介

D. 传输设备

【答案】 B

7、

按网络拓扑结构划分，计算机网络结构可分为()。

A. 星形、环形

B. 总线型

C. 网形、树形

D. 以上均是

【答案】 D

8、

500kV 架空电力线路与 VHF (I) 频段电视差转台、转播台间的防护间距不应小于()。

A. 200m

B. 300m

C. 400m

D. 500m

【答案】 D

9、4G 系统支持的终端移动速度可达到()。

A. 150km/h

B. 250km/h

C. 350km/h

D. 450km/h

【答案】 B

10、

《国家广播电影电视总局建设项目管理办法》中规定，具备管理一等工程的项目建设管理机构，需要有在职的()作技术负责人。

A. 工程师

B. 高级工程师

C. 经济师

D. 高级经济师

【答案】 B

11、

()光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。

A. G. 652

B. G. 653

C. G. 654

D. G. 655

【答案】 B

12、

基于智能天线的越区切换技术是()。

A. 硬切换

- B. 软切换
- C. 更软切换
- D. 接力切换

【答案】 D

13、交换系统工程初验时的障碍率测试可采用（）

- A. 模拟呼叫法
- B. 大话务量统计法
- C. 人机命令法
- D. 话务观摩法

【答案】 A

14、

走线架应保证电气连通，就近连接至室内保护接地排，接地线宜采用 35mm² 黄绿色（）电缆。

- A. 多股铜芯
- B. 单股铜芯
- C. 多股铝芯
- D. 单股铝芯

【答案】 A

15、

在工程建设中发现地下文物，应立即停止施工，并负责保护好现场，同时应报告（）。

- A. 上一级文化行政管理部门

- B. 当地人民政府
- C. 省级文化行政管理部门
- D. 当地文化行政管理部门

【答案】 D

16、

卫星通信中，信号由发端地球站经卫星转发到收端地球站单程传输延迟约为0.27s 会产生()。

- A. 广播特性
- B. 回波干扰
- C. 日凌中断
- D. 星蚀现象

【答案】 B

17、电路交换系统有()和时分交换两种方式。

- A. 分组交换
- B. 报文交换
- C. 空分交换
- D. 帧中继交换

【答案】 C

18、中国的地面数字电视传输国际标准指的是()。

- A. ATSC
- B. DVB

C. ISDB

D. DTMB

【答案】 D

19、 核心网设备的标称直流工作电压一般为()v。

A. -24

B. -36

C. -48

D. -60

【答案】 C

20、

卫星通信网络的结构没有()结构。

A. 链形

B. 星形

C. 网格形

D. 混合形

【答案】 A

21、 下列行为中，属于扰乱电信市场秩序的是()。

A. 向互联网传播病毒

B. 盗接他人电话线路

C. 盗窃电话设施

D. 故意破坏正在使用的公用电信设施

【答案】 B

22、中短波广播发射机测试项目中，三大电声指标包括非线性失真、频率响应、（ ）。

- A. 频率稳定度
- B. 整机效率
- C. 信噪比
- D. 谐波失真

【答案】 C

23、

4G 基于（ ）技术实现移动多媒体业务。

- A. 3G
- B. IMS
- C. WLAN
- D. 蓝牙

【答案】 B

24、支撑网是现代电信网运行的支撑系统，不包括（ ）。

- A. 交换网
- B. 信令网
- C. 同步网
- D. 管理网

【答案】 A

25、电缆扎线带过紧而压缩电缆，一般会使()处于不合格状态。

- A. 近端串扰
- B. 衰减串扰比
- C. 传播时延
- D. 回波损耗

【答案】 D

26、

4G 无线接入网(E-UTRAN)由多个()组成。

- A. BTS
- B. BS
- C. RNC
- D. eNodeB

【答案】 D

27、管道线路工程中，选用管孔的总体原则是()。

- A. 先上后下，先侧后中
- B. 先下后上，先侧后中
- C. 先上后下，先中后侧
- D. 先下后上，先中后侧

【答案】 B

28、下列关于电源线敷设说法错误的是()。

- A. 电源线必须采用整段线料，中间不得有接头
- B. 10mm² 及以下的单芯电力线宜采用打接头圈方式连接
- C. 铜鼻子压接管外侧应采用绝缘材料保护，正极用红色、负极用蓝色、保护地用黄色
- D. 电源线连接时应保持熔丝或空气开关断开，电缆接线端子(或端头)采用绝缘材料包裹严实，依次连接工作地、保护地和工作电源，先连接供电侧端子后连接受电侧端子

【答案】 D

29、

管路安装完毕，经检验合格后应涂一层防锈底漆和 2~3 层面漆，气管管路喷涂油漆为()。

- A. 棕红色
- B. 银粉色
- C. 天蓝色
- D. 浅蓝色

【答案】 C

30、通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（ ）就近接地一次。

- A. 每隔 5 m
- B. 每隔 10m
- C. 每隔 15m
- D. 每隔 20m

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、

接入网的主要功能可分解为()。

- A. 用户口功能
- B. 业务口功能
- C. 核心功能
- D. 信道功能
- E. 系统管理功能

【答案】 ABC

2、

声音的特性是由()等要素来描述的。

- A. 响度
- B. 音调
- C. 频率
- D. 音色
- E. 波形

【答案】 ABD

3、声音的特性有()三个要素来描述。

- A. 反射
- B. 响度
- C. 方向性

D. 音调

E. 音色

【答案】 BD

4、

用户终端移动的无线接入有()。

A. 蜂窝移动通信系统

B. 卫星通信系统

C. 集群调度系统

D. 无线市话

E. 无绳电话

【答案】 ABCD

5、

移动通信系统的带状网主要用于覆盖()。

A. 公路

B. 铁路

C. 河流

D. 海岸

E. 县城

【答案】 ABCD

6、

卫星通信系统由()组成。

- A. 通信卫星
- B. 地球站
- C. 微波站
- D. 上行链路
- E. 下行链路

【答案】 ABD

7、

通信主管部门为调查案件需要，有权依法进行现场勘验，（ ）。

- A. 对重要的书证，有权进行复制
- B. 对重要的书证，无权进行复制
- C. 勘验检查时，应当通知当事人到场
- D. 勘验检查时，无须通知当事人到场
- E. 制作《勘验检查笔录》，当事人拒不到场的，可以请在场的其他人作证

【答案】 AC

8、4G 的关键技术有（ ）。

- A. 接力切换
- B. 正交频分复用
- C. 多输入输出
- D. 智能天线
- E. 软件无线电

【答案】 BCD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/466143150112011101>