

2023-2024 年四川省沿滩区施工员之设备安装施工基础知识资格考试必刷 200 题完整版 (易错题)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 常用来代替铜等金属制作齿轮轴承、油管等的工程塑料是

- A: 聚碳酸酯 (PC)
- B: 聚甲醛
- C: 聚酰胺 (PA)
- D: ABS 塑料

答案: C

2. 适用于有较高防火安全要求的场所的电缆是 ()。

- A: 塑料绝缘电力电缆
- B: 耐火、阻燃电力电缆
- C: 塑料绝缘架空电力电缆
- D: 橡胶绝缘电力电缆

答案: B

3. 施工项目经理工作的职责不包括 ()。

- A: 对资源进行动态管理
- B: 建立各种专业管理体系并组织实施
- C: 进行授权范围内的利益分配
- D: 参与组建项目经理部工作

答案: D

4. 风管的强度应能满足在（ ）工作压力下接缝处无开裂。

- A: None
- B: 1.0 倍
- C: 1.5 倍
- D: 2.0 倍

答案：C

5. 关于无损检测人员的要求，下列说法中错误的是（ ）

- A: 工级人员可进行签发检测报告的工作
- B: III级人员可进行审核检测报告的工作
- C: III级人员可进行无损检测工艺的编制工作
- D: II级人员可进行评定检测结果的工作

答案：A

6. 以建筑物或构筑物各个分部分项工程为对象编制的定额是（ ）。

- A: 概算定额
- B: 施工定额
- C: 概算指标
- D: 预算定额

答案：D

7. 压缩机按压缩气体方式可分为容积型和（ ）两大类。

- A: 速度型
- B: 轴流型
- C: 螺杆型
- D: 转速型

答案：A

8. 在 word 的编辑状态，选择了文档全文，若在“段落”对话框中设置行距为 20 磅的格式，应当选择“行距”列表框中的（ ）。

- A: 单倍行距
- B: 多倍行距
- C: 固定值
- D: 1.5 倍行距

答案：C

9. 计量器具依法管理中，为保证使用中的计量器具的量值准确可靠，应按规定实施（ ）

- A: 首次检定
- B: 后续检定
- C: 仲裁检定
- D: 周期检定

答案：D

10. 下列不是焊接工艺评定的一般过程的是

- A: 施焊试件和制取试样
- B: 测定焊接接头是否具有所要求的使用性能
- C: 验证施焊单位拟定的焊接工艺指导书是否正确
- D: 拟定焊接工艺指导书

答案：C

11. 发电机转子穿装常用的方法不包括（ ）

- A: 用后轴承座作平衡重量的方法
- B: 螺旋式方法
- C: 接轴的方法
- D: 滑道式方法

答案：B

12. 项目经理部直属（ ）领导，主要承担和负责现场项目管理的日常工作。

- A: 施工经理
- B: 总经理
- C: 分公司经理
- D: 项目经理

答案：D

13. 某施工用机械，折旧年限为 10 年，年平均工作 300 台班，台班折旧费为 800 元，残值率为 5%，则该机械的预算价格为（ ）万元。

- A: 123.6
- B: 252.6
- C: 120
- D: 116.4

答案：B

14. 建筑安全生产的管理由（ ）负责，并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。

- A: 政府监督部门
- B: 建设单位
- C: 政府主管部门
- D: 建设行政主管部门

答案：D

15. 水准仪的主要使用步骤（ ）。

- A: 安置仪器、初步整平、精确整平、瞄准水准尺、读数、记录、计算

- B: 安置仪器、初步整平、瞄准水准尺、精确整平、读数、记录、计算
- C: 安置仪器、精确整平、初步整平、瞄准水准尺、读数、记录、计算
- D: 安置仪器、初步整平、瞄准水准尺、读数、精确整平、记录、计算

答案：B

16. 下列属于低压阀的是（ ）。

- A: 公称压力等于小于 1.6MPa 的阀门
- B: 公称压力为 10~80MPa 的阀门
- C: 工作压力低于标准大气压的阀门
- D: 公称压力为 2.5~6.4MPa 的阀门

答案：A

17. 风机传动装置外露部位及直通大气的进出口必须装设（ ）

- A: 金属套管
- B: 支架
- C: 隔振器
- D: 防护罩

答案：D

18. 平面控制测量的目的是（ ）。

- A: 确认控制点的高度位置，并最终建立平面控制网
- B: 确认控制点的平面位置，并最终建立平面控制网
- C: 确认控制点的平面位置，并最终建立高程控制网
- D: 确认控制点的高度位置，并最终建立高程控制网

答案：B

19. 采暖系统中热水管道因受热膨胀而伸长，为保证管网安全，应在热水管网上设（ ）。

- A: 减压阀
- B: 节流阀
- C: 金属软管
- D: 补偿器

答案：D

20. 消防工程安装结束后，以（ ）为主，进行消防系统的调试。

- A: 设计单位
- B: 设备供应商
- C: 施工单位
- D: 建设单位

答案：C

21. 某施工单位甲与地产公司乙签订一份某工程的施工合同，合同中约定工程开工时间 2013 年 4 月 1 日，地产公司乙最迟应在（ ）支付施工单位甲本工程的预付款。

- A: 2013. 4. 1
- B: 2013. 3. 6
- C: 2013. 4. 8
- D: 2013. 3. 25

答案：D

22. 利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（ ）处做接地测试点

- A: 0. 5m
- B: 1. 5m
- C: 1. 0m
- D: 1. 8m

答案：D

23. 建设工程实行总承包的，总承包单位应对（ ）建设工程质量负责。

- A: 局部
- B: 全部
- C: 自己选择的
- D: 自己施工的

答案：B

24. 有两根以上的支管从干管引出时，连接部位应错开，间距不应小于 2 倍支管直径，且不小于（ ）。

- A: 40mm
- B: 10mm
- C: 20mm
- D: 30mm

答案：C

25. 采用工程量清单计价，工程造价应包括（ ）。

- A: 直接工程费现场经费间接费利润规费税金
- B: 分部分项工程费间接费利润规费税金
- C: 分部分项工程费措施项目费其他项目费规费税金
- D: 直接工程费现场经费间接费利润税金

答案：C

26. 下列对起重滑车的使用要求描述错误的一项是

- A: 当滑车的轮数超过 5 个时，跑绳应采用双抽头方式
- B: 滑车组动、定（静）滑车的最小距离应小于滑轮轮径的 5 倍

C: 滑车应按出厂铭牌和产品使用说明书使用，不得超负荷使用

D: 滑车的起重能力应按使用的轮数与滑车全部轮数的比例进行折减

答案：B

27. 辐射供冷、供热空调系统是利用（ ）作为空调系统的冷、热源。

A: 高温热水或低温冷水

B: 低温热水或低温冷水

C: 高温热水或高温冷水

D: 低温热水或高温冷水

答案：D

28. 利用坡屋顶内空间时，顶板下表面至楼面的净高超过（ ）的部位应计算全面积；

A: 2.50m

B: 2.10m

C: 2.00m

D: 2.20m

答案：B

29. 安装基准线一般都是直线，平面安装基准线不少于纵横（ ）。

A: 三条

B: 四条

C: 一条

D: 两条

答案：D

30. 塑料排水管道的安装时，粘结前应对承插口先插入试验，不得全部插入，一般为承口的（ ）深度。

A: 45294

B: 45325

C: 45293

D: 45355

答案：D

31. 流体中，紧贴管壁的流体质点，其流速接近（ ），在管道中央的流体质点的流速最（ ）。

A: 最大、小

B: 零、大

C: 零、小

D: 最大、大

答案：B

32. 专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门（ ）的专职人员，包括施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全生产管理

A: 安全生产考核合格，取得安全生产考核合格证书，在企业从事安全生产管理工作

B: 在企业从事安全生产管理工作的

C: 取得安全生产考核合格证书

D: 安全生产考核合格

答案：A

33. 供电企业的用电营业机构统一归口办理用户的（ ）和报装接电工作

A: 用电申请

B: 用电维修人员审定

C: 用电安全检查

D: 用电计划制定

答案：A

34. 用水准仪望远镜在站位处（甲）向塔尺站位处（乙）读取，视距丝 m、n 截取塔尺上的长度数值 1，根据光学原理，就可知甲、乙两点的水平距离 $L_{甲乙} = K1$ ，K 通常为（ ）。

A: 100

B: 50

C: 1000

D: 10

答案：A

35. 正弦交流电的三要素是（ ）。

A: 最大值、频率、初相位

B: 瞬时值、最大值、有效值

C: 电阻、电感、电容

D: 电流、电压、功率

答案：A

36. 标高所标注位置通常是管子的（ ）。

A: 中心位置

B: 边缘

C: 管底

D: 管顶

答案：A

37. 电力电容器安装工序中电容器二次搬运的紧后工序是

- A: 送电运行验收
- B: 电容器安装
- C: 连线
- D: 送电前检查

答案：B

38. 密度与比容的关系：（ ）。

- A: 没有关系
- B: 正比关系
- C: 不能确定
- D: 互为倒数

答案：D

39. PowerPoint 中，使字体加粗的快捷键是（ ）。

- A: Alt+B
- B: Ctrl+B
- C: Shift+
- D: Ctrl+Shift+B

答案：B

40. 聚乙烯（PE）管适用温度范围为（ ），具有良好的耐磨性、低温抗冲击性和耐化学腐蚀性。

- A: $-60^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- B: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- C: $-80^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- D: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

答案：A

41. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙的防渗漏，保修期限为（ ）。

A: 5

B: 2

C: 3

D: 4

答案：A

42. 适用于面积大、房间集中及各房间温湿负荷比较接近的场所的空调系统为（ ）。

A: 集中式空调

B: 半集中式空调

C: 风机盘管式空调系统

D: 局部式空调

答案：A

43. 对于直流电来说，（ ）相当于短路。

A: 电感

B: 电容

C: 二极管

D: 电阻

答案：A

44. 当一盏灯有两个开关控制（可以在不同的地方控制开关同一盏灯），需采用的开关是（ ）。

A: 单控开关

B: 双联开关

C: 单联开关

D: 双控开关

答案：D

45. 在卷扬机工作时，由卷筒到最后一个导向滑车的水平直线距离不应小于卷筒长度的（ ）

A: 30 倍

B: 15 倍

C: 25 倍

D: 20 倍

答案：C

46. 短路时电源（ ）负载，由导线构成（ ）。

A: 连接、通路

B: 未连接、断路

C: 未连接、通路

D: 连接、断路

答案：C

47. 分包工程的质量合格文件必须由（ ）签章。

A: 担任总包项目质量的负责人

B: 担任总包项目负责人的注册建造师

C: 分包企业注册建造师

D: 分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师

答案：D

48. 力使物体的（ ）发生改变。

A: 质量

B: 重量

C: 运动状态

D: 性质

答案: C

49. 当在 PN 结上加正向电压时，PN 结处于（ ）状态。

A: 击穿

B: 截止

C: 导通

D: 饱和

答案: C

50. 施工单位应在其（ ）的范围内承揽工程。

A: 条件许可

B: 资质许可

C: 装备满足要求

D: 有以往经验

答案: B

51. 基准线测量原理是（ ）。

A: 水平面原理

B: 水平视线原理

C: 两点成一线原理

D: 镜面原理

答案: C

52. 均匀流是（ ）。

A: 合成加速度为零

B: 向心加速度为零

C: 当地加速度为零

D: 迁移加速度为零

答案: A

53. () 以其制作省工及适于在安装加工现场集中预制，因而采用十分广泛，并已成为设备安装所有管件中主要采取的类型。

A: 硬聚氯乙烯管件

B: 可锻铸铁钢管

C: 球墨铸铁管件

D: 无缝钢管管件

答案: D

54. 建筑物的阳台均应按其水平投影面积的 () 计算。

A: 45294

B: 1

C: 45295

D: 45293

答案: D

55. 安全出口标志灯距地高度不低于 () m，且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。

A: 1.5

B: 3

C: 2.5

D: 2

答案: D

56. 主要装设在壁墙、建筑支柱及其立面上的灯具是 () 。

- A: 壁灯
- B: 射灯
- C: 吊灯
- D: 吸顶灯

答案：A

57. 生产经营单位在从事生产经营活动中，配备专职安全生产管理人员对从业人员进行教育培训，其目的不包括（ ）。

- A: 掌握安全生产基本技能
- B: 使职工具备必要的安全生产知识和安全意识
- C: 健全安全生产责任制度
- D: 熟悉安全生产规章制度和操作规程

答案：C

58. 金属排水管上的吊钩或卡箍应固定在（ ）上。

- A: 承重结构
- B: 围护结构
- C: 随意固定
- D: 支撑结构

答案：A

59. RLC 串联组成的正弦交流电路发生串联谐振的条件是（ ）。

- A: $X_L > X_C$
- B: $X_L < X_C$
- C: $X_L = X_C = 0$
- D: $X_L = X_C$

答案：D

60. 灯具安装方式的标注符号 CS 表示（ ）。

- A: 链吊式
- B: 壁装式
- C: 管吊式
- D: 线吊式

答案：A

61. 室内灯具的安装方式主要有（ ）。

- A: 吸顶式嵌入式吸壁式悬吊式
- B: 落地式吸顶式吸壁式悬吊式
- C: 吸顶式嵌入式挂式落地式
- D: 吸顶式嵌入式挂式悬吊式

答案：A

62. 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（ ）者，应按雨篷结构板的水平投影面积的 1/2 计算。

- A: 2.10m
- B: 2.00m
- C: 2.20m
- D: 1.20m

答案：A

63. 某新建工程，采购一批型钢 200t，此型钢的供应价格为 4280 元/t，运费为 60 元/t，运输损耗为 0.25%，采购保管费率为 1%，则该型钢的预算价格为（ ）。

- A: 3999.9
- B: 4030
- C: 4394.36

D: 4350.85

答案：C

64. 在可能产生逆流的场合，流量变送器下游应装设（ ）。

A: 止回阀

B: 截止阀

C: 过滤器

D: 平衡阀

答案：A

65. 三相交流电出现相应零值的顺序称为（ ）。

A: 相序

B: 倒序

C: 不确定

D: 插序

答案：A

66. 在常用的板材中，厚度在 0.2-4mm 的板材是

A: 中板

B: 薄钢板

C: 钢带

D: 厚钢板

答案：B

67. 电阻不变，电阻两端的电压变成原来的 2 倍，则消耗的电功率变为原来的（ ）。

A: 45293

B: 2

C: 4

D: 45295

答案: C

68. 金属电缆桥架及其支架全长应不少于（ ）处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

A: 4

B: 1

C: 3

D: 2

答案: D

69. 火灾自动报警系统在连续运行（ ）无故障后，填写调试报告。

A: 24h

B: 12h

C: 36h

D: 120h

答案: D

70. 正确表述电流、电压与电功率的关系式为（ ）。

A: $P=U^2/I$

B: $P=UI$

C: $P=U/I$

D: $P=U^2I$

答案: B

71. 流体中发生机械能损失的根源（ ）。

A: 惯性

B: 黏性

C: 万有引力特征

D: 压缩性和膨胀性

答案：B

72. 电容元件可视为（ ），也就是电容具有隔（ ）的作用。

A: 开路、直流

B: 开路、交流

C: 通路、直流

D: 通路、交流

答案：A

73. 可以反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平的是（ ）。

A: 概算定额

B: 施工定额

C: 预算定额

D: 概算指标

答案：B

74. 建筑智能化系统的验收顺序为（ ）。

A: 先产品后系统，先各系统后系统集成

B: 先系统后产品，先各系统后系统集成

C: 先产品后系统，先系统集成后各系统

D: 先系统后产品，先系统集成后各系统

答案：A

75. 二极管的应用范围很广，主要是利用它的（ ）。

A: 死区特性

- B: 平衡特性
- C: 饱和特性
- D: 单向导电性

答案：D

76. 工程竣工后的建筑消防验收，应检查其消防设施配置是否符合（ ）的要求。

- A: 建筑防火等级标准
- B: 已获审核批准的消防设计
- C: 公安消防部门管理
- D: 工程可投入使用或生产

答案：B

77. 不属于常用非金属管材的是（ ）。

- A: 交联聚乙烯（PEX）给水管
- B: 铝合金（U-PVC）复合排水管
- C: 硬聚氯乙烯（U-PVC）管
- D: 工程塑料（ABS）给水管

答案：B

78. 在分部工程质量验收中，工程观感质量应由验收人员通过（ ）来评定。

- A: 数据统计
- B: 工程类比
- C: 现场检查
- D: 资料分析

答案：C

79. 管道工程施工中，水压试验后对焊缝的防腐作业，一般采用的金属表面预处理方法是（ ）

- A: 喷射除锈
- B: 人工和电动工具除锈
- C: 化学除锈
- D: 火焰除锈

答案：B

80. 如果作用于同一平面的三个互不平行的力组成平衡力系，则此三个力的作用线必（ ）。

- A: 重合为一条直线
- B: 互不相交
- C: 相互垂直
- D: 汇交于一点

答案：D

81. 作用力与反作用力作用于（ ）。

- A: 第三方物体
- B: 两物体的交界面
- C: 同一物体
- D: 两个相互作用的物体

答案：D

82. 以下不是按编制对象分类的施工组织设计的是（ ）。

- A: 年度施工组织设计
- B: 单位工程施工组织设计
- C: 施工方案
- D: 施工组织总设计

答案：A

83. 不锈钢管道的吹扫和清洗方法宜采用（ ）

- A: 蒸汽吹扫后空气吹干
- B: 蒸汽吹扫后进行油清洗
- C: 水冲洗后空气吹干
- D: 水冲洗后进行油清洗

答案：C

84. 危险等级分值在 160-320 是属于（ ）危险程度

- A: 极其危险. 不可能继续作业
- B: 一般危险. 需要注意
- C: 高度危险. 不可能继续作业
- D: 显著危险. 需要整改

答案：C

85. 三相异步电动机的同步转速 n_1 与电网频率 f_1 及电机的极对数 P 的关系为（ ）。

- A: $n_1=60P/f_1$
- B: $n_1=f_1/P$
- C: $n_1=60f_1/P$
- D: $n_1=P/f_1$

答案：C

86. 以下关于工作队式项目组织模式适用范围说法错误的是（ ）。

- A: 小型施工项目
- B: 大型施工项目
- C: 要求多部门密切配合的施工项目

D: 工期要求紧迫的施工项目

答案：A

87. 三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（ ）月。

A: 1 个

B: 6 个

C: 2 个

D: 3 个

答案：B

88. 卫生器具交付前应作（ ）。

A: 通球试验

B: 灌水试验

C: 试压

D: 满水试验

答案：D

89. 在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程，则该电力工程活动必须采取安全措施，并经（ ）批准。

A: 省级以上地方电力主管部

B: 县级以上地方电力管理部门

C: 当地电力设施产权单位

D: 国务院电力主管部门

答案：B

90. 以下常用于低温热水地板辐射采暖系统的管材是（ ）。

专业施工员之设备安装施工基础知识资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: PP-R

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/466223022155011102>