

2022 年-2023 年安全员 A 证考试试卷(含答案)

一、判断题(5 题)

1.吊装作业时,应按规定设置作业警戒区,警戒区可以不设专人监护。

A.正确 B.错误

2.在施工生产过程中,造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件,称为生产安全事故。

A.正确 B.错误

3.冷拉钢筋作业中,严禁横向跨越钢丝绳或冷拉线。

A.正确 B.错误

4.临边防护栏杆应由横杆、立杆及不低于 100mm 高的挡脚板组成。

A.正确 B.错误

5.在生产过程中,事故是仅指造成人员死亡、伤害,但不包括财产损失或者其他损失的意外事件。

A.正确 B.错误

二、单选题(85 题)

6.高空施焊时必须使用标准的防火(), 戴头罩。

A.焊具 B.安全带 C.工作服 D.工具

7.外脚手架主节点处必须设置一根(),用()扣接且严禁拆除。

A.横向水平杆;直角扣件 B.横向水平杆;对接扣件 C.纵向水平杆;直接扣件 D.纵向水平杆;对接扣件

8.()是我国第一部规范建设工程的行政法规,标志着我国建设工程管理进入了法制化、规范化发展的新时期。

A.《建设工程管理条例》 B.《许可证条例》 C.《建筑法》 D.《法》

9.当采用扣件式钢管做支撑模板的立柱时, 每根立柱底部应设置底座及垫板, 垫板厚度不得小于()mm。

A.30 B.50 C.60 D.100

10.物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置不低于()高的安全挡板或挡网。
A.80cm B.90cm C.100cm D.110cm

11.《建设工程管理条例》规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向()或者其他有关部门报告。

A.负有监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责监督管理的部门、建设行政主管部门

12.安全生产责任制要在()上下真功夫,这是关键的关键。

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.奖罚兑现

13.下列关于施工升降机使用叙述错误的是:

A.当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、

电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。

B.必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

C.使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

D.在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内,不得开挖井沟,不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

14.《建设工程管理条例》规定,施工单位的项目负责人应根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患,()报告生产安全事故。

A.及时、如实 B.调查清楚后 C.准时、真实 D.及时、全面

15.危险性较大的分部分项工程,经专家论证提交论证报告后,经施工单位()、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后方可组织实施。

A.技术负责人 B.项目负责人 C.分管安全生产经理 D.技术经理

16.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理导致生产安全事故的,分包单位承担()责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

17.分包工程承包人()具有相应的资质,并在其资质等级许可的范围内承揽义务。

A.应 B.必须 C.可以 D.不需要

18.履带式单斗挖掘机的构造中,作为整机动力源的是()。

A.发动机 B.工作装置 C.回转装置 D.行走装置

19.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位发生生产安全事故,应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时、如实地向()或者其他有关部门报告。

A.负有安全生产监督管理职责的部门 B.建设行政主管部门 C.劳动部门 D.负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

20.临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由()组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

A.电气工程技术人員 B.项目经理 C.安全技术负责人 D.项目总工程师

21.“4M”理论将事故原因归纳为四大因素,其中不包括哪个因素。

A.人的因素 B.设备因素 C.技术因素 D.作业因素

22.人工开挖时,两个人操作安全间距应保持()。

A.1m B.1—2m C.2—3m D.3—4m

23.法国等安全组织网络,()我国的管理体制,在安全工作方面,部和区省之间没有明显的行政隶属关系。

A.类似于 B.不同于 C.相同于 D.优于

24.雨期开挖基槽(坑)或管沟时,应注意()

A.边坡稳定 B.排水 C.加固 D.降水

25.塔式起重机停用()以上的,在复工前,应重新进行验收,合格后方可使

用。

A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.12 个月

26.在起重机吊钩处于最低位置时,卷扬机卷筒上的钢丝绳必须保证有不少于()的安全圈数。

A.2 圈 B.3 圈 C.4 圈 D.5 圈

27.钢丝绳在卷筒上缠绕时,应()。

A.逐圈紧密地排列整齐,不应错叠或离缝

B.逐圈排列,不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐,但可错叠或离缝

D.随意排列,但不能错叠

28.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制()台及()台以上用电设备 (含插座)。

A.1,3 B.1,2 C.1,1 D.2,2

29.当吊重超过最大起重量并小于最大起重量的 110%时,()应当动作,使塔机停止提升方向的运行。

A.起重力矩限制器 B.变幅限制器 C.行程限制器 D.起重量限制器

30.施工单位的项目负责人应当由取得相应()的人员担任。

A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

31.()能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损

伤。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

32.当外电线路电压等级为 10kV 时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。

A.1.2m B.1.7m C.2.2m D.2.7m

33.配电箱、开关箱送电操作顺序为()。

A.分配电箱—开关箱—总配电箱

B.总配电箱—分配电箱—开关箱

C.总配电箱—开关箱—分配电箱

D.开关箱—分配电箱—总配电箱

34.现浇钢筋混凝土梁、板,当跨度大于()时,模板应起拱;当设计无具体要求时,起拱高度宜为全跨长度的 1/1000 ~ 3/1000。

A.2 B.3 C.4 D.5

35.《安全生产法》第二十八条规定:生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的(),必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A.生活设施 B.福利设施 C.安全设施 D.工作设施

36.挖掘机作业时()不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

37.交流焊机接线柱的螺帽、铜垫圈、母线应紧固,螺母()缺损、烧蚀、松动。

A.不应有 B.可以有 C.可适当有 D.允许有

38.在建工程设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于(),利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时,其净宽度不宜小于()。

A.1.5m;1.0m B.1.0m;1.5m C.0.5m;1.0m D.1.0m;0.5m

39.根据《职业病分类和目录》,下列哪些属于职业病。()

A.矽肺 B.感冒 C.发烧 D.咳嗽

40.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责,其中最重要的一条是()。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

41.钢筋机械切料时,应在()握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

A.活动刀片一侧 B.固定刀片一侧 C.两侧 D.左侧

42.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿()作垂直（或倾斜）运动用来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

43.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,应当对()进行相

应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

44.()负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A.施工单位负责人 B.工程项目技术负责人 C.施工单位安全管理机构负责人 D.项目负责人

45.施工升降机应安装超载保护装置,超载保护装置在载荷达到额定载重量的 110%前应能()。

A.自动切断专用开关箱电源 B.启动自动报警装置 C.正常允许启动 D.中止吊笼启动

46.在雨、霜、雾、雪等天气进行高处作业时,应采取防滑、防冻措施,并应及时清除()的水、冰、雪、霜。

A.地下室 B.作业面上 C.外立面上 D.脚手架上

47.以下哪项属于人的不安全行为()。

A.以手代替工具操作 B.攀坐安全位置 C.行走安全通道 D.不冒险进入危险场所

48.安全防护设施的验收应按类别逐项检查,()后方可使用,并应作出验收记录。

A.移交 B.转移 C.验收 D.交底

49.《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 适用于对施工企业()

的评价。

A.条件 B.能力 C.生产条件和能力 D.标准化

50.柴油打桩锤在()的桩基础施工中的使用受到一定限制。

A.城区 B.郊区 C.乡村 D.县城

51.()自事故发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A.道路交通事故 B.火灾事故 C.建筑工程事故 D.所有事故

52.在起重作业中,()斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.禁止 B.允许 C.可以 D.必须

53.按照建设部的有关规定,开挖深度超过()的基坑、槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A.3m (含 3m) B.5m C.5m (含 5m) D.8m

54.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过(),或跨度超过 18m 的高大模板工程,建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.3m B.8m C.12m D.18m

55.《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986) 规定,死亡事故是指事故发生后当即死亡(含急性中毒死亡)或负伤后在()天内死亡的事故。

A.7 B.15 C.20 D.30

56.起重作业中,除了()外均可用地锚来固定

A.拖拉绳 B.缆风绳 C.动滑轮 D.卷扬机

57.塔式起重机主要部件和安全装置应进行经常性检查,每()不少于一次,并应有记录;使用周期超过()时,应进行一次全面检查,合格后方可继续使用。

A.周、一个月 B.月、一年 C.季、一年 D.6个月、一年

58.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时,低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间的距离不得小于 ()。

A.1m B.1.5m C.2m D.5m

59.《法》规定,特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业()证书,方可上岗作业。

A.操作资格 B.许可 C.安全 D.岗位

60.《国务院关于进一步加强企业工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定企业发生重大生产安全责任事故,追究事故企业主要负责人责任;触犯法律,依法追究事故企业主要负责人或()和上级企业负责人的法律责任。

A.企业承包人 B.企业实际控制人 C.企业合伙人 D.企业持股人

61.施工现场发生火灾时,应当拨打()向公安消防机构报警。

A.110 B.119 C.120 D.114

62.在起重吊装中,钢丝绳捆绑点的选择主要依据是被吊物的()。

A.重量 B.外形尺寸 C.重心 D.用途

63.()是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/467051021101006055>