

一、建设项目基本情况

建设项目名称	佳县水厂扩建项目			
项目代码	2109-610828-04-01-614574			
建设单位联系人		联系方式		
建设地点	陕西省榆林市佳县佳州街道屈家庄村			
地理坐标	(110 度 28 分 49.572 秒, 38 度 3 分 1.691 秒)			
国民经济行业类别	D4610 自来水生产和供应	建设项目行业类别	四十三、水的生产和供应业-94 自来水生产和供应 461 (不含供应工程; 不含村庄供应工程)	
建设性质	☒ 新建 (迁建) ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目	
项目审批 (核准/备案) 部门	佳县行政审批服务局	项目审批 (核准/备案) 文号	佳行审发 (2022) 123 号	
总投资 (万元)	2634.38	环保投资 (万元)	46.47	
环保投资占比 (%)	1.76	施工工期	9 个月	
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是: _____	用地面积 (m ²)	4240	
专项评价设置情况	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南 (污染影响类)》(试行) 中专项评价设置原则表, 本项目无需开展专项评价工作, 具体对照分析见下表。			
	表1-1 项目专项评价设置情况判定表			
	专项评价类别	设置原则	本项目情况	
	大气	排放废气含有有毒有害污染物二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目	本项目无废气产生, 不涉及有毒有害污染物	无
	地表水		本项目	无

		新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 新增废水直排的污水集中处理厂	反冲洗废水收集在排泥废水回流泵池，通过沉淀浓缩，上清液回流至净水车间前端，剩余少量废水由污泥带出；过滤浓水经沉淀池处理，生活污水经化粪池处理，最终一同经市政管网排入佳县污水处理厂处理	
环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的储存		无
生态	取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目	不涉及		无
海洋	直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目	不涉及		无
注 1、废气中 Toxic 有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。				
规划情况	无			
规划环境影响评价情况	无			
规划及规划环境影响评价符合性分析	无			

其他符合性分析

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），属于“四十三、水的生产和供应业”中“94、自来水生产和供应 461（不含供应工程；不含村庄供应工程），应编制环境影响报告表。项目相关符合性分析如下：

1、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会第 29 号令《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目属于“第一类鼓励类”中“二十二、城镇基础设施”中“7、城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。2022 年 8 月 3 日，佳县行政审批服务局以佳行审发〔2022〕123 号文件同意批复佳县水厂扩建项目，项目代码：2109-610828-04-01-614574。综上，项目建设符合国家产业政策。

2、“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。

表 1-2 “三线一单”的符合性分析

“三线一单”	本项目	相符性
生态保护红线	项目位于佳县佳州街道屈家庄村，根据榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告 2022（5043）号，本项目不涉及生态保护红线	符合
环境质量底线	根据陕西省环保厅发布的全省 2022 年环保快报，佳县六项基本污染物年平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属环境空气质量达标区；经监测，项目厂界声环境现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。项目建设及运营过程中，在采取环评要求的污染防治措施后，各项污染物可达标排放，对周边环境的影响较小，不触及环境质量底线	符合
资源利用上线	项目为净水厂工程，不触及资源利用上线	符合
环境准入负面清单	本项目为“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”，属于“鼓励类”，不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》（陕发改规划[2018]213H 号）中规定的禁止类和限制类开发项目；目前项目已在佳县行政审批服务局备案，项目建设符合国家和地方产业政策	符合

3、榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告符合性分析

项目与《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》2022（5043）号符合性分析见下表。

表 1-3 榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告相符性分析

序号	控制线名称	检测结果
1	登记发证数据分析	未占用
2	供地项目分析	未占用
3	批地项目分析	未占用
4	榆阳机场电磁环境保护区分析	未占用
5	榆阳机场净空区域分析	未占用
6	建设用地管制区分析	其中占用限制建设区 0.424 公顷
7	矿区分析	未占用
8	矿区-2021 图层分析	未占用
9	林地规划分析	其中占用非林地 0.424 公顷
10	生态红线叠加情况分析	未占用
11	土地用途区分析	其中占用一般农林地 0.3631 公顷、占用牧业用地区 0.0608 公顷
12	文物保护线分析	未占用
13	基本农田保护图斑分析	未占用
14	土地利用现状分析(2009、2018)	其中占用园地 0.3632 公顷、占用草地 0.0608 公顷
15	土地利用现状分析（2020）	其中占用种植园用地 0.3295 公顷、占用草地 0.0945 公顷

由上表可知，项目用地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区以及基本农田等特殊保护区域，项目已取得佳县自然资源和规划局签发的国有建设用地划拨决定书，宗地编号 JTH（2022）9 号（见附件 4），项目选址符合要求。

4、相关规划及管理办法符合性分析

本项目与《榆林市经济社会发展总体规划》（2016-2030 年）、《榆林市地下水资源保护管理办法》的符合性分析见下表。

表 1-4 项目与相关规划及管理办法相符性分析

文件	相关要求	本项目情况	符合性
----	------	-------	-----

榆林市经济社会发展总体规划（2016-2030年）	第四节 水利设施 巩固提升城乡供水工程，实施县城供水和农村饮水工程，县城及开发区供水工程日供水能力达到38.72万方，农村自来水普及率达到85%以上，解决40万人饮水安全问题，改善89万人饮水问题。	目前现状水厂仅对原水进行简单消毒处理后直接供给县城居民，且供水规模已不满足县城的用水需求，项目建成后可有效提高县城供水配水能力，满足县城居民用水需求，保证居民饮水安全	符合
榆林市地下水资源保护管理办法	根据《榆林市地下水资源保护管理办法》，下列区域为地下水禁采区： （一）地下水严重超采地区； （二）通过替代水源已解决供水问题的地区； （三）发生严重地面沉降、地裂缝等地质灾害的地区； （四）开采排泄地下水有可能严重破坏生态环境或者对社会公共利益产生重大损害的地区。 地下水禁采区内，不得新建地下水取水工程	项目取水口已建成，项目区不属于地下水超采地区，选址不在地面沉降、地裂缝等地质灾害的地区，也不在有可能严重破坏生态环境或者对社会公共利益产生重大损害的地区	符合

5、环境管理政策符合性分析


本项目与榆林市、佳县 2022 年生态环境保护攻坚行动方案符合性分析见下表。

表 1-5 项目与相关环境管理政策的符合性分析

文件	环境管理政策要求	本项目情况	符合性
《榆林市 2022 年生态环境保护五十二项攻坚行动方案》（榆办字〔2022〕11 号）	（二）持续打好蓝天保卫战 14.建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区和各县市区城区及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”	项目施工期建设单位严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运	符合

			輸	

		的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；城市市区施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆		
	《佳县2022年生态环境保护三十七项攻坚行动方案》	（二）持续打好蓝天保卫战 7.建筑工地精细化管理行动。县城及周边所有建筑（道路工程、商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”牌联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改，一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格；县城施工工地禁止现场搅拌混凝土和砂浆	“六个百分之百”，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬尘治理“红黄绿”监督管理制度等	符合
6、环境选址可行性分析 本项目选址于佳县佳州街道屈家庄村，根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线监测报告》检测报告（编号：2022（5043号）），项目用地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区以及基本农田等特殊保护区域；项目供电由区域引入；区内交通运输便利，利于运输；项目排放的污染物经过采取相应的治理措施后，对外环境影响较小。综上，本项目环境选址可行。				



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如
要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/467153144024006055>