

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

-  基础阶段－专业知识
-  刷题阶段－重点题库
-  冲刺阶段－押题点睛
-  考点覆盖－精编习题
-  紧扣考纲－直击考点
-  历年真题－押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

建设工程监理实务安全知识模拟题库与答案

1、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），出厂年限超过（ ）年的钢丝绳式施工升降机，出厂年限超过（ ）年的齿轮齿条式施工升降机，应进行安全评估。

- A、3，5
- B、5，3
- C、5，8
- D、8，5

答案：C

2、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），单层活动房跨度不宜大于（ ）m。

- A、12.0
- B、10.0
- C、9.1
- D、6.5

答案：C

3、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），两台塔式起重机之间的最小架设距离应保证处于低位塔式起重机的起重臂端部与另一台塔式起重机的塔身之间至少有（ ）m 的距离。

- A、5
- B、4
- C、2
- D、1

答案：C

4、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），宜委托（ ）对吊篮悬挂机构支撑点处结构的承载能力进行复核确认。

- A、吊篮制造厂家
- B、吊篮安装单位
- C、吊篮使用单位
- D、建筑结构原设计单位

答案：D

5、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），塔式起重机基础，对于（ ）、对基坑或周边环境可能产生不良影响的基础，应组织专家论证。

- A、板式基础
- B、桩基承台式混凝土

- C、组合式基础
- D、均不正确

答案：C

6、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），吊篮在同一施工现场进行二次移位安装后，（ ）。

- A、应重新进行验收
- B、应重新进行论证
- C、应重新检测安全锁
- D、可直接使用

答案：A

7、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板及其支架安装，不正确的是（ ）。

- A、模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工
- B、模板安装高度超过 3 米时，必须设置脚手架或操作平台
- C、经专家论证后方可在模板支撑架上固定混凝土泵管
- D、模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆措施

答案：C

8、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），塑料安全帽的使用期限不应超过（ ）。

- A、1.5 年
- B、2 年
- C、2.5 年
- D、3 年

答案：D

9、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），建筑物脚手架外侧、钢结构厂房或其他框架结构构筑物施工时，作业层下部应采用（ ）防护。

- A、密目式安全立网
- B、立网
- C、平网
- D、防尘网

答案：C

10、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于圆盘锯的使用，不符合安全规定的操作是（ ）。

- A、圆盘锯的锯片上方应设防护挡板
- B、传动部位应设防护罩

- C、当锯料接近端头时，不得用推棍送料
- D、无人操作时应切断电源

答案：C

11、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），货用施工升降机吊笼顶板应采用厚度不少于（ ）mm 钢板封闭，防止上部物体穿透。

- A、1.0
- B、1.5
- C、2.0
- D、3.0

答案：B

12、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），临时建筑活动房必须由具备（ ）的生产厂家安装拆卸，否则不允许施工。

- A、总承包施工资质
- B、劳务资质
- C、钢结构资质
- D、生产许可证

答案：C

13、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），配电箱和开关箱的漏电保护器（ ）应启动漏电试验按钮试跳一次，试跳不正常严禁使用。

- A、每天使用前
- B、每次使用前
- C、每周
- D、每半月

答案：A

14、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），吊篮悬挂机构宜采用（ ）方式进行拉接固定。

- A、柔性连接
- B、刚性连接
- C、铰接连接
- D、弹性连接

答案：B

15、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），塔式起重机安装作业中应统一指挥，人员应分工明确、职责清楚，且不少于（ ）。

- A、2 人
- B、3 人

C、4 人

D、5 人

答案：C

16、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），承插型盘扣式钢管模板支撑架的搭设高度不宜超过（ ）m。

A、18

B、20

C、24

D、30

答案：C

17、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），潜水泵必须安装漏电保护装置，做好保护接零，电缆线密封完好，作业时（ ）m 以内水面不准有人、畜进入。

A、60

B、50

C、40

D、30

答案：D

18、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），人货两用施工升降机安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至（ ）操作。

A、首层室外地面

B、楼层内

C、驾驶室内

D、吊笼顶部

答案：D

19、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），以下关于模板及其支架安装，不正确的是（ ）。

A、模板及支撑体系的安装顺序应按专项方案施工

B、支撑架基础承载力应满足要求

C、模板支撑架不得与脚手架混搭

D、模板及其支架在安装过程中，应根据现场情况确定是否设置防倾覆措施

答案：D

20、根据《建筑施工安全管理规范》（DB33/1116-2015），配电箱进出线中的 N 线必须通过（ ）线端子板连接。

A、S

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468010101015006070>