

2024年二级建造师之二建市政工程实务通关提分题库(考点梳理)

单选题（共45题）

1、具有良好的板体性，其水稳性和抗冻性都比石灰稳定土好，且初期强度高的是（ ）。

- A. 水泥稳定土
- B. 石灰工业废渣稳定土
- C. 二灰稳定土
- D. 石灰稳定砂砾

【答案】 A

2、施工成本管理的基本流程是（ ）。

- A. 成本预测→成本计划→成本控制→成本核算→成本分析→成本考核
- B. 成本核算→成本预测→成本考核→成本分析→成本计划→成本控制
- C. 成本分析→成本核算→成本预测→成本计划→成本控制→成本考核
- D. 成本计划→成本控制→成本预测→成本核算→成本考核→成本分析

【答案】 A

3、大体积混凝土质量控制措施不包括（ ）。

- A. 优化混凝土配合比
- B. 分层浇筑
- C. 选用水化热较高的水泥
- D. 控制入模温度

【答案】 C

4、在钻孔灌注桩泥浆护壁成孔过程中，护筒顶面宜高出施工水位或地下水位（ ）m。

A. 0.3

B. 0.6

C. 0.8

D. 2.0

【答案】 D

5、填石路堤施工中宜选用（ ）振动压路机进行路基压实。

A. 10t 以上

B. 12t 以上

C. 15t 以上

D. 20t 以上

【答案】 B

6、燃气管道敷设应有一定坡度，以便在低处设（ ）。

A. 补偿器

B. 排水器

C. 放散管

D. 阀门井

【答案】 B

7、依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1)规定，沥青混凝土面层质量检测的主控项目是()

- A. 平整度、厚度、压实度
- B. 平整度、厚度、弯沉值
- C. 平整度、厚度、宽度
- D. 压实度、厚度、弯沉值

【答案】 D

8、喷锚暗挖法施工车站结构的开挖断面一般为（ ）m²。

- A. 100~150
- B. 150~200
- C. 150~250
- D. 200~300

【答案】 C

9、桥梁钻孔灌注桩夹渣或断桩的原因不包括（ ）。

- A. 初灌混凝土量不够
- B. 灌注过程中拔管长度控制不准
- C. 混凝土初凝和终凝时间短
- D. 清孔时悬浮的砂粒较少

【答案】 D

10、在城镇供热管网闭式系统中，一次热网与二次热网采用（ ）连接。

- A. 流量限制器
- B. 热交换器
- C. 水处理器

D. 温度控制器

【答案】 B

11、在高等级道路中，开始沥青混合料面层摊铺前等候的运料车宜在（ ）辆以上。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

【答案】 C

12、用于沥青混合料的沥青应具有较强的抗热、抗光、抗老化的能力，即具有（ ）。

A. 适当的稠度

B. 较大的塑性

C. 足够的温度稳定性

D. 较好的大气稳定性

【答案】 D

13、地铁区间隧道施工方法不包括（ ）。

A. 明挖法

B. 暗挖法

C. 盾构法

D. 盖挖法

【答案】 D

14、不适用于城镇快速路的沥青混合料是（ ）。

- A. AC 型沥青混合料
- B. 改性沥青混合料
- C. SMA 混合料
- D. 改性沥青 SMA 混合料

【答案】 A

15、索赔事件发生（ ）内，施工单位应向监理工程师发出索赔意向通知书。

- A. 7d
- B. 15d
- C. 20d
- D. 28d

【答案】 D

16、（2019年真题）矿山法施工的地铁车站不采用（ ）结构形式。

- A. 框架
- B. 单拱
- C. 双拱
- D. 三拱

【答案】 A

17、用于城市地下管道全断面修复的方法是（ ）。

- A. 内衬法
- B. 补丁法
- C. 密封法
- D. 灌浆法

【答案】 A

18、下列关于危害、风险和事故之间的关系，表示正确的是（ ）。

- A. 风险→危害→控制失效→事故
- B. 危害→暴露在生产作业活动中→风险→控制失效→事故
- C. 风险→暴露作业隐患→控制失效→事故→危害
- D. 控制失效→事故→经验→危害→风险

【答案】 B

19、根据《城镇道路工程施工与质量验收规范》规定，沥青混合料面层不得在雨、雪天气及环境最高温度 低于（ ） ° C时施工。

- A. 3
- B. 5
- C. 10
- D. 15

【答案】 B

20、关于特殊过程质量控制说法错误的是（ ）

- A. 应设置工序质量控制点进行控制
- B. 执行一般质量过程控制和编制专门的作业指导书

- C. 编制的作业指导书，必须经企业技术负责人审批后才可执行
- D. 不太成熟的工艺或缺少经验的工序应安排试验，编制成作业指导书，并进行首件（段）验收

【答案】 C

21、构筑物满水试验时向池内注水，每次注水高度应为设计水深的（）。

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

【答案】 B

22、采用水准仪测量工作井高程时，测定高程为 3.460m，后视读数为 1.360m，已知前视测点高程为 3.580m，前视读数应为（）。

- A. 0.960m
- B. 1.120m
- C. 1.240m
- D. 2.000m

【答案】 C

23、二次衬砌仰拱混凝土强度达到 5MPa 后人员方可通行，达到设计文件规定强度的（）后车辆方可通行。

- A. 70%
- B. 75%
- C. 80%

D. 100%

【答案】 D

24、根据施工条件的差异和变化，材料质量的可能波动调整配合比，属于（ ）阶段。

A. 初步配合比设计

B. 基准配合比设计

C. 施工配合比设计

D. 试验室配合比设计

【答案】 D

25、设有支护的基坑土方开挖过程中，能够反映坑底土体隆起的检测项目是（ ）。

A. 立柱变形

B. 冠梁变形

C. 地表沉降

D. 支撑梁变形

【答案】 A

26、有垂直位移，但不能承受水平荷载的管道支架是（ ）支架。

A. 固定

B. 滑动

C. 导向

D. 弹簧

【答案】 D

27、对于浅基坑软土地基，能提高地基承载力且方法简单操作方便的是（ ）。

- A. 水泥土搅拌法
- B. 压密注浆法
- C. 换填材料加固法
- D. 格栅式加固法

【答案】 C

28、安全风险识别方法不包括（ ）。

- A. 故障类型及影响分析
- B. 预计危险分析
- C. 事故树分析
- D. 突发性事故模拟

【答案】 D

29、关于燃气管道现场焊接固定口防腐的说法，错误的是（ ）。2017 真题

- A. 现场无损探伤和分段试压合格后方可进行补口防腐
- B. 防腐前钢管表面的处理等级应不低于 P Sa2 级
- C. 焊缝防腐涂层固化后立即进行电火花仪检测
- D. 用电火花仪检查出现击穿气孔时，应做加强防腐

【答案】 C

30、下列用于变形观测的光学仪器是（ ）

- A. 全站仪
- B. 倾斜仪
- C. 千分表
- D. 轴力计

【答案】 A

31、基坑开挖一段后先浇筑顶板，在顶板保护下，自上而下开挖、支撑和浇筑结构内衬的施工方法称为()。

- A. 明挖顺作法
- B. 明挖逆作法
- C. 盖挖顺作法
- D. 盖挖逆作法

【答案】 D

32、浅埋暗挖法的主要开挖方法中沉降较小的是（ ）。

- A. 正台阶环形开挖法
- B. CRD 法
- C. CD 法
- D. 双侧壁导坑法

【答案】 B

33、张拉段无粘结预应力筋长度小于（ ）m 时，宜采用一端张拉。

- A. 15
- B. 20

C. 25

D. 30

【答案】 C

34、监控量测的内容，应根据所监测物体的性质和地基情况决定。下列属于建（构）筑物的外部观察内容的是（ ）。

A. 水平位移

B. 混凝土应力

C. 钢筋应力

D. 温度

【答案】 A

35、（2021年4月贵州）二灰稳定土早期强度较低，随龄期增长，养护温度低于（ ）时强度几乎不增长。

A. 4 °C

B. 5 °C?

C. 2? °C

D. 3? °C

【答案】 A

36、采用重力分离的污水处理属于（ ）处理方法。

A. 物理

B. 生物

C. 化学

D. 生化

【答案】 A

37、依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ 1—2008)规定,沥青混合料面层质量验收的主控项目是()。

- A. 平整度、厚度、压实度
- B. 平整度、厚度、弯沉值
- C. 压实度、厚度、宽度
- D. 压实度、厚度、弯沉值

【答案】 D

38、根据《城市轨道交通 I 程监测技术规范》GB 50911-2013,支撑轴力为应测项目的基坑工程监测等级为()。

- A. 所有等级
- B. 一级
- C. 二级
- D. 三级

【答案】 A

39、关于沟槽开挖下列说法中错误的是()。

- A. 人工开挖沟槽的挖深较大时,应按每层 3m 进行分层开挖
- B. 机械挖槽时,沟槽分层深度按机械性能确定
- C. 槽底原状地基土不得扰动
- D. 槽底不得受水浸泡或受冻

【答案】 A

40、不属于管道工程常用不开槽管道施工方法有（ ）等。

- A. 顶管法
- B. 盾构法
- C. 浅埋暗挖法
- D. 螺旋钻法

【答案】 D

41、在我国压力管道分类中，供热管道级别划分为（ ）。

- A. GB1
- B. GB2
- C. GB3
- D. GB4

【答案】 B

42、燃气管道在直埋电缆处为整条管道的最低点，设计应考虑增设（ ）。

- A. 阀门
- B. 排水器
- C. 放散管
- D. 补偿器

【答案】 B

43、对 C60 及其以上的高强度混凝土，当混凝土方量较少时，宜（ ）评定混凝土强度。

- A. 留取不少于 10 组的试件，采用标准差未知统计方法

- B. 留取不少于 10 组的试件，采用方差已知统计方法
- C. 留取不少于 20 组的试件，采用方差未知统计方法
- D. 留取不少于 20 组的试件，采用非统计方法

【答案】 A

44、在无地下水的均匀土层中开挖 4.5m 深基坑，如果坑顶无荷载，基坑坑壁坡度不宜大于 1: 1 的土类是()。

- A. 砂类土
- B. 砾类土
- C. 粉土质砂
- D. 粘质土

【答案】 A

45、存放在室外的预应力筋不得直接堆放在地面上，必须垫高、覆盖、防腐蚀、防雨露，时间不宜超过（ ）个月。

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、支架法现浇预应力混凝土连续梁，各种支架和模板安装后，采取预压方法消除（ ）变形。

- A. 支架弹性

- B. 拼装间隙非弹性
- C. 地基沉降非弹性
- D. 地基弹性
- E. 梁体弹性

【答案】 BC

2、顶进大型箱涵穿越铁路路基时，可用（ ）加固线路。

- A. 轨束梁
- B. 施工便梁
- C. 横梁加盖
- D. 纵横梁加固
- E. 工字轨束梁

【答案】 CD

3、当燃气管道穿越（ ）时，应将燃气管道敷设在套管内。

- A. 铁路
- B. 河底
- C. 高速公路
- D. 电车轨道
- E. 城镇主干道

【答案】 AC

4、明挖法施工隧道可采用的衬砌方式有（ ）。

- A. 分离式衬砌

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/468116123016007002>