

# 2022年-2023年安全员之C证（专职安全员）基础 试题库和答案要点

## 单选题（共40题）

1、在发现锅炉缺水时，应()。

- A. 先判断是轻微缺水还是严重缺水，然后施以不同的处理方法
- B. 首先加水
- C. 紧急停炉检查
- D. 先报告上级，等上级来处理

【答案】 A

2、在悬空部位作业时，操作人员应（）。

- A. 遵守操作规定
- B. 进行安全技术交底
- C. 戴好安全帽
- D. 系好安全带

【答案】 D

3、【背景资料】某工程安全检查结果如下：

- A. 71.4分
- B. 63分
- C. 67.3分
- D. 84.1分

【答案】 D

4、高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ ）。

- A. 预算单
- B. 施工组织设计
- C. 结算单
- D. 验收单

**【答案】 B**

5、我国《刑法》规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（ ）有期徒刑或者拘役。

- A. 7 年以下
- B. 7 年以上
- C. 3 年以下
- D. 3 年以上

**【答案】 C**

6、建设工程安全作业环境及安全施工所需费用应由（ ）提供。

- A. 设计单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 建设单位

**【答案】 D**

7、当提升机吊笼内载荷达到额定载重量的（ ）%时，应发出报警信号。

- A. 70

B. 90

C. 80

D. 100

**【答案】 B**

8、剪刀撑的设置宽度（）。

A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m

B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m

C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5m

D. 不应大于 4 跨，且不应大于 6m

**【答案】 A**

9、危险性较大的分部分项工程是指建设工程在施工过程中存在的、可能导致一般事故或者造成重大不良社会影响的分部分项工程。

A. 重大环境事件

B. 重大财产损失

C. 重大社会事件

D. 作业人员群死群伤

**【答案】 D**

10、下列不属于按壳体几何形状分的是（）。

A. 球形容容器

B. 圆筒形容容器

C. 圆锥形容容器

D. 厚壁容器

【答案】 D

11、施工企业安全生产文明施工动态管理行为的考核评价应符合下列哪个选项（ ）。

A. 企业资质因安全生产、文明施工受到降级处罚的，则该项不应得分

B. 未建立安全检查检验仪器、仪表及工具配备制度的，则该项不应得分

C. 安全质量标准化年度达标优良率低于国家或地方规定的，应根据具体情况评定折减分数

D. 实行分包的，总承包单位未制定对分包单位资质和人员资格管理制度并监督落实的，则该项不应得分

【答案】 A

12、操作平台的面积和高度应满足（ ）要求。

A. 面积不超过 15m<sup>2</sup>，高度不超过 5m

B. 面积不超过 10m<sup>2</sup>，高度不超过 5m

C. 面积不超过 10m<sup>2</sup>，高度不超过 3m

D. 面积不超过 15m<sup>2</sup>，高度不超过 3m

【答案】 B

13、悬挂高度在 100m 及其以下的，宜选用长边不大于（ ）m 的吊篮平台。

A. 5.5

B. 9.5

C. 7.5

D. 2.5

【答案】 A

14、以下关于污水排放不符合规定的是（ ）。

- A. 现场道路和材料堆放场周边应设排水沟
- B. 工程污水和实验室养护用水应排入市政污水管道
- C. 现场厕所应设置化粪池，化粪池应定期清理
- D. 工地厨房应设隔油池，应定期清理

【答案】 B

15、悬挑式操作平台应设置（ ）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

- A. 两个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

【答案】 C

16、建筑施工安全检查评定符合以下要求：分项检查评分表示零分，汇总表得分值应在 70 分及以上。此等级应为（ ）。

- A. 不合格
- B. 优良
- C. 及格
- D. 合格

【答案】 D

17、《中华人民共和国职业病防治法》于（）开始施行。

- A. 2002 年 1 月 11 日
- B. 2002 年 10 月 27 日
- C. 2002 年 5 月 1 日
- D. 2003 年 1 月 1 日

【答案】 C

18、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流  $I_{\Delta}$  和额定漏电动作时间  $T_{\Delta}$  的选择要求是（）。

- A.  $I_{\Delta} > 30\text{mA}$ ,  $T_{\Delta} = 0.1\text{s}$
- B.  $I_{\Delta} = 30\text{mA}$ ,  $T_{\Delta} > 0.1$
- C.  $I_{\Delta} > 30\text{mA}$ ,  $T_{\Delta} > 0.1\text{s}$
- D.  $I_{\Delta} > 30\text{mA}$ ,  $T_{\Delta} > 0.1\text{s}$ ,  $I_{\Delta}T_{\Delta} \geq 30\text{mAS}$

【答案】 D

19、施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（）。

- A. TN
- B. TN-S
- C. TN-C
- D. TT

【答案】 B

20、2016 年 2 月 8 日，协作单位李某等 4 人在 1 号坞口（围堰基坑-9.5m）处清运旋喷后的水泥与泥土混合块体（以下简称块体），因吊运挖好的块体有

可能碰到第 2-4 钢纵、斜支撑，李某到第一道混凝土支撑上查看情况，以便块体出运。当李某在第一道混凝土支撑上翻越已设置在纵 12 号排架混凝土支撑上的防护栏杆后，来到无防护栏杆的纵 12 号排架混凝土支撑与混凝土斜支撑（宽度均为 60cm）交汇处，在往下察看时突然坠落，又未系安全带，摔至基坑内-9.5m 处的泥土上，坠落高度为 13.5m，即送至当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 百分之六十
- B. 百分之四十
- C. 百分之三十
- D. 百分之二十

【答案】 C

21、当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆应满足以下要求（）。

- A. 等间距设置, 最大间距不大 400MM
- B. 等间距设置, 最大间距不大于 300MM
- C. 等间距设置, 最大间距不大于 500MM
- D. 间距不限

【答案】 A

22、手拉葫芦的起重链条直径磨损超过（）应予报废更新。

- A. 5%
- B. 8%
- C. 9%
- D. 10%

【答案】 D

23、一级基坑围护结构，无设计指标要求时，基坑边地面最大沉降监控值为（ ）。

A. 4cm

B. 5cm

C. 3cm

D. 6cm

**【答案】 C**

24、在一个施工现场中，重复接地不能少于（ ）。

A. 一处

B. 二处

C. 三处

D. 四处

**【答案】 C**

25、根据《建设工程安全生产管理条例》，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（ ）现场监督。

A. 安全人员

B. 现场监理人员

C. 施工人员

D. 专业技术人员

**【答案】 D**



26、某商住楼工程发生一起围墙倒塌事故，造成3人死亡，直接经济损失263.5万元。事故后调查发现：在施工的过程中，临时围墙被当作支挡碎石的挡土墙使用。在施工过程中，现场管理和技术人员安全意识薄弱，缺乏责任心且专业素质欠缺。施工单位安全生产管理制度不落实；施工管理混乱，对现场安全监管缺失，未对施工人员进行有效的三级安全教育培训，未能及时消除安全生产隐患，理应负有相应的责任。建设主管部门对该工程施工现场存在的事故隐患尤其是围墙外长期堆放碎石等明显隐患，监督管理不到位。试回答：

- A. 总包单位的职工
- B. 分包单位的职工
- C. 本企业的职工与分包单位的职工
- D. 有违章作业记录的职工

【答案】 C

27、施工现场用电工程应建立（）种档案。

- A. 2
- B. 4
- C. 6
- D. 8

【答案】 D

28、聚光灯和碘钨灯等高温灯具距易燃物的防护距离为不小于（）。

- A. 200mm
- B. 300mm
- C. 500mm
- D. 600mm

【答案】 C

29、行灯的电源电压不应大于（ ）。

A. 220V

B. 110V

C. 36V

D. 24V

**【答案】 C**

30、《中华人民共和国消防法》规定：进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须（ ），并遵守消防安全操作规程。

A. 经过培训

B. 经过考核

C. 持证上岗

D. 身体健康

**【答案】 C**

31、出厂年限满（ ）年的塔式起重机，对结构主要受力部位应进行无损检测。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

**【答案】 A**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/477113026125010006>