

2024 年材料员之材料员基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、按照操作者所承担的任务，依据定额及有关资料进行严格的数量控制，（ ）是控制工程消耗的重要关口，是实现节约的重要手段。

- A. 监督使用
- B. 控制领发
- C. 准确核算
- D. 妥善保管

【答案】： B

2、小砌块采用自然养护时，必须养护（ ）d 后方可使用。

- A. 3
- B. 7
- C. 14
- D. 28

【答案】： D

3、（ ）是对全部产品逐个进行检查，区分合格品和不合格品。

- A. 抽样检查
- B. 大多数检查
- C. 全数检查
- D. 随机检查

【答案】： C

4、某现浇混凝土阳台，混凝土强度为 C30，悬挑长度为 1.5m，当混凝土强度至少达到（ ）时方可拆除底模板。

- A. 30N/mm²
- B. 22.5N/mm²
- C. 21N/mm²
- D. 15N/mm²

【答案】：A

5、以下不属于施工项目管理内容的是（ ）。

- A. 建立施工项目管理组织
- B. 编制施工项目管理规划
- C. 施工项目的目标控制
- D. 建筑物的结构设计

【答案】：D

6、普通碳素结构钢随牌号的增加，钢材的（ ）。

- A. 强度增加、塑性增加
- B. 强度降低、塑性增加
- C. 强度降低、塑性降低
- D. 强度增加、塑性降低

【答案】：D

7、砖砌体砌筑时应遵循的原则不包括（ ）。

- A. 砖块应错缝搭接
- B. 必须控制水平灰缝的厚度
- C. 墙体间联结牢固
- D. 砖必须充分浇水后再砌

【答案】：D

8、下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是（ ）。

- A. 不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢
- B. 在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢
- C. 不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素，主要影响不锈钢的强度
- D. 哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力，安装方便，装饰效果好

【答案】：B

9、钢筋按（ ）进行分类，可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢丝和热处理钢筋。

- A. 化学成分
- B. 钢筋外形
- C. 加工方法
- D. 结构作用

【答案】：C

10、下列关于砌块砌体施工工艺的基本规定中，正确的是（ ）。

- A. 灰缝厚度宜为 10mm
- B. 灰缝要求横平竖直，水平灰缝应饱满，竖缝采用挤浆和加浆方法，允许用水冲洗清理灌缝
- C. 在墙体底部，在砌第一皮加气砖前，应用实心砖砌筑，其高度宜不小于 200mm
- D. 与梁的接触处待加气砖砌完 14 天后采用灰砂砖斜砌顶紧

【答案】：C

11、构件延伸率（ ）的材料为塑性材料。

- A. >3%
- B. >5%
- C. >10%
- D. >15%

【答案】： B

12、以弯曲变形为主要变形的杆件称（ ）。

- A. 柱
- B. 墙
- C. 梁
- D. 基础

【答案】： C

13、2005 年 2 月 1 日小李经过面试合格后并与某建筑公司签订了为期 5 年的用工合同,并约定了试用期,则试用期最迟至()。()

- A. 2005 年 2 月 28 日
- B. 2005 年 5 月 31 日
- C. 2005 年 8 月 1 日
- D. 2006 年 2 月 1 日

【答案】： C

14、材料管理体制要适应社会的材料供应方式须考虑方面不包括（ ）

- A. 要考虑和适应指令性计划部分的材料分配方式和供销方式
- B. 要适应地方生产资源供货情况
- C. 要结合社会资源形势
- D. 要适应建筑工程生产的流动性

【答案】：D

15、下列哪一项不属于工程量计算的方法（ ）。

- A. 按逆时针方向计算工程量
- B. 按先横后竖、先上后下、先左后右顺序计算工程量。
- C. 按轴线编号顺序计算工程量
- D. 按结构构件编号顺序计算工程量

【答案】：A

16、某混凝土梁的跨度为 8.0m，采用木模板、钢支柱支模时，混凝土梁跨中的起拱高度宜为（ ）。

- A. 6mm
- B. 7mm
- C. 11mm
- D. 30mm

【答案】：C

17、下列哪种砖不得用于承重墙的砌筑（ ）。

- A. 蒸压灰砂砖
- B. 烧结空心砖
- C. 烧结普通砖
- D. 烧结多孔砖

【答案】：B

18、砌筑用水泥砂浆应随拌随用，一般在拌制后（ ）h 内用完，如气温高于 30℃时，还应缩短 1h。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】：B

19、下列能直接涉及材料预算价格的波动的是（ ）。

- A. 市场供需变化
- B. 材料生产成本的变动
- C. 流通环节
- D. 材料供应体制

【答案】： B

20、工程项目竣工成本综合分析是以（ ）为成本核算对象进行的。

- A. 工程项目
- B. 单项工程
- C. 单位工程
- D. 分部工程

【答案】： C

21、质量管理应由（ ）负责，并要求参加项目的全体员工参与并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标。

- A. 项目经理
- B. 技术负责人
- C. 企业负责人
- D. 总工

【答案】： A

22、（ ）是按照随机抽样的原则，从总体中抽取部分个体组成样本，根据对样品进行检测的结果，推断总体质量水平的方法。

- A. 总体检验
- B. 分层检验
- C. 抽样检验
- D. 全部检验

【答案】：C

- 23、以下关于施工项目管理组织形式的表述，错误的是（ ）。
- A. 施工项目管理组织的形式是指在施工项目管理组织中处理管理层次、管理跨度、部门设置和上下级关系的组织结构的类型
 - B. 施工项目主要的管理组织形式有工作队式、部门控制式、矩阵制式、事业部制式等
 - C. 部队控制式项目组织是指主要由企业中有关部门抽出管理力量组成施工项目经理部的方式
 - D. 在施工项目实施过程中，应进行组织协调、沟通和处理内部及外部的各种关系，排除各种干扰和障碍

【答案】：C

- 24、某建筑工程编制招标控制价。已知工程设备费为 0，分部分项工程费 400 万元，单价措施项目费 32 万元，总价措施项目费 18 万元，暂列金额 10 万元，暂估材料 15 万元，专业工程暂估价 20 万元，总承包服务费 2 万元，计日工为 0；根据背景资料，回答并计算下列问题：
- A. 投标报价
 - B. 招标控制价
 - C. 设计概算
 - D. 合同价

【答案】：A

- 25、软钢（热轧钢筋）有明显的屈服点，破坏前有明显的预兆（较大的变形，即伸长率），属（ ）破坏。
- A. 硬性
 - B. 脆性
 - C. 塑性
 - D. 刚性

【答案】：C

26、统计指搜集、整理和分析客观事物总体数量方面资料的工作过程，它是对数据进行（ ）的理论与技术。

- A. 归类处理
- B. 定性处理
- C. 重复处理
- D. 定量处理

【答案】：D

27、泥浆护壁成孔灌注桩施工中有以下步骤：①成孔②清孔③水下浇筑混凝土④埋设护筒⑤测定桩位⑥下钢筋笼⑦制备泥浆。其工艺流程顺序为（ ）。

- A. ⑤④⑦①②⑥③
- B. ④⑤⑦①②⑥③
- C. ⑦④⑤①②⑥③
- D. ⑦⑤④①②⑥③

【答案】：C

28、属于一般抹灰的是（ ）。

- A. 水泥砂浆粉刷
- B. 斩假石
- C. 拉毛灰
- D. 水刷石

【答案】：A

29、烧结多孔砖根据抗压强度分为（ ）个强度等级。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】：C

30、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 口头
- B. 适当
- C. 选择性
- D. 书面

【答案】：D

31、（ ）非常适宜用于高温地区或阳光辐射强烈地区，广泛用于各式屋面、地下室、游泳池、水桥梁、隧道等建筑工程的防水防潮。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】：C

32、纯弯曲段梁的弯矩为（ ）。

- A. 零
- B. 常数
- C. 正值
- D. 负值

【答案】：B

- 33、下列哪一项可以判断生产过程处于稳定状态。（ ）
- A. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子排列出现“链”。
 - B. 连续 35 点中有 2 点超出控制界限，点子无缺陷
 - C. 连续 100 点中 2 点超出控制界限，点子没有出现异常
 - D. 连续 25 点以上处于控制界限内，点子连续出现中心线一侧的现象。

【答案】： C

- 34、有一块砖重 2625g，其含水率为 5%，该湿砖所含水量为（ ）。
- A. 131.25g
 - B. 129.76g
 - C. 130.34g
 - D. 125g

【答案】： D

- 35、某混凝土梁的跨度为 8.0m，采用木模板、钢支柱支模时，混凝土梁跨中的起拱高度宜为（ ） mm。
- A. 6
 - B. 7
 - C. 11
 - D. 30

【答案】： C

- 36、圆轴扭转强度条件要求，截面边缘处的最大剪应力（ ） 许用切应力。
- A. 相当于
 - B. 等于
 - C. 大于
 - D. 小于

【答案】：D

37、能够显示出所有个体共性和数据一般水平的统计指标是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 中位数
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】： A

38、单层建筑坡屋顶空间净高超过 2.10m 的部位应计算全面积；净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积；净高不足 1.20m 的部位不应计算面积。

- A. 1.20m
- B. 1.40m
- C. 1.60m
- D. 1.80m

【答案】： A

39、当一次发货不够整车批量时，一般采用（ ）方式。

- A. 直达供应
- B. 中转供应
- C. 限额供应
- D. 甲方供应

【答案】： B

40、浇筑大体积混凝土基础应选用（ ）

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】：D

41、一般来说，下列四种抽样方法的抽样误差最小的是（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 单纯随机抽样

【答案】：B

42、平面内一个点有（ ）个自由度。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】：B

43、（ ）良好的混凝土拌和物，易于浇注、振捣和成型。

- A. 黏聚性
- B. 流动性
- C. 保水性
- D. 泌水性

【答案】：B

44、数理统计是以（ ）为理论基础，利用观测随机现象所得到的数据来选择、构造数学模型（即研究随机现象）。

- A. 系统论
- B. PDCA 原理
- C. 概率论
- D. 管理论

【答案】： C

45、下列属于时间参数的是（ ）。

- A. 施工段数
- B. 施工过程数
- C. 流水节拍
- D. 施工层数

【答案】： C

46、抹灰不需要做护角的地方有（ ）

- A. 室内墙阳角
- B. 顶棚梁的阳角
- C. 室内柱阳角
- D. 门洞阳角

【答案】： B

47、线弹性平面弯曲时，中性轴通过横截面（ ）。

- A. 重心
- B. 质心
- C. 弯心
- D. 形心

【答案】： D

48、约束反力通过接触点，沿接触面的（ ）方向，指向被约束物体。

- A. 公切线
- B. 公法线
- C. 水平
- D. 竖直

【答案】：B

49、房屋建筑工程、市政公用工程施工总承包企业资质等级均分为（ ）。 （ ）

- A. 特级、一级、二级
- B. 一级、二级、三级
- C. 特级、一级、二级、三级
- D. 甲级、乙级、丙级

【答案】：C

50、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

- A. 梯段
- B. 栏杆、扶手
- C. 梯井
- D. 平台

【答案】：B

51、下列（ ）方法不属于砖砌体的砌筑方法。

- A. “三一”砌筑法
- B. 挤浆法
- C. 三顺一丁法
- D. 满口灰法

【答案】：C

52、建筑物顶部有围护结构的楼梯间、水箱间、电梯机房等，层高不足 2.2m 者应计算（ ）

- A. 全部面积
- B. 1/2 面积
- C. 不计算面积
- D. 3/4 面积

【答案】： B

53、下列浅基础类型中，不属于按构造形式分类的是（ ）。

- A. 条形基础
- B. 独立基础
- C. 筏板基础
- D. 砖基础

【答案】： D

54、根据不同（ ）的用途，可分为基础工程机械、土方机械、钢筋混凝土施工机械、起重机械、装饰工程机械。

- A. 机具的价值
- B. 分部工程
- C. 使用范围
- D. 使用方式

【答案】： B

55、硅酸盐水泥适用于下列（ ）混凝土工程。

- A. 大体积
- B. 耐热
- C. 预应力钢筋
- D. 受海水侵蚀

【答案】：C

56、（ ）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。

- A. 严格经济核算，降低成本，提高效益
- B. 加强施工现场材料管理，坚持定额供料
- C. 全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废
- D. 提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】：C

57、钢材可堆放在有顶棚的仓库里，不宜露天堆放。必须露天堆放时，时间不应超过（ ）个月。

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 18

【答案】：B

58、浆体在凝结硬化过程中，其体积发生微小膨胀的是（ ）。

- A. 石灰
- B. 石膏
- C. 普通水泥
- D. 黏土

【答案】：B

59、对工期缩短给予奖励；对应急赶工给予优厚的赶工费；对拖延工期给予罚款、收赔偿金是进度控制措施中的（ ）。

- A. 组织措施
- B. 技术措施
- C. 经济措施
- D. 合同措施

【答案】：C

60、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

- A. 造成 30 人及以上死亡
- B. 造成 10 人及以上 30 人以下死亡
- C. 造成 3 人及以上 10 人以下死亡
- D. 造成 3 人以下死亡

【答案】：B

61、混凝土抗冻等级用 F 表示，如 F100 表示混凝土在强度损失不超过 25%，质量损失不超过 5%时，（ ）。

- A. 所能承受的最大冻融循环次数为 10 次
- B. 所能抵抗的液体压力 10MPa
- C. 所能抵抗的液体压力 1MPa
- D. 所能承受的最大冻融循环次数为 100 次

【答案】：D

62、线弹性平面弯曲时，中性轴（ ）弯矩作用平面。

- A. 倾斜于
- B. 平行于
- C. 垂直于
- D. 对称于

【答案】：C

63、施工现场材料管理节约钢材的主要措施不包括（ ）。

- A. 集中断料，充分利用短料、旧料
- B. 钢筋加工成型时，应注意合理焊接或绑扎钢筋的搭接长度
- C. 尽可能不以大代小，以优代劣
- D. 对建筑企业来说，可以将大量短料、边角料、旧料当废物处理

【答案】：D

64、砌筑中控制每皮砖和砖缝厚度，以及门窗洞口、过梁、楼板、预埋件等标高位置是在（ ）控制的。

- A. 抄平
- B. 放线
- C. 摆砖
- D. 立皮数杆

【答案】：D

65、施工单位应当对管理人员和作业人员（ ）至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

- A. 每月
- B. 每年
- C. 每季度
- D. 每两年

【答案】：B

66、Q235 — A • F 表示（ ）。

- A. 抗拉强度为 235MPa 的 A 级镇静钢
- B. 屈服点为 235MPa 的 B 级镇静钢
- C. 抗拉强度为 235MPa 的 A 级沸腾钢
- D. 屈服点为 235MPa 的 A 级沸腾钢

【答案】：D

67、用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行（ ）

- A. 健康检查
- B. 安全培训
- C. 安全教育
- D. 作业交底

【答案】：A

68、下列哪一项是正确的（ ）。

- A. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影等于力的大小
- B. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影为零
- C. 当力与坐标轴平行时，力在该轴上的投影为零
- D. 当力与坐标轴平行时，力在该轴的投影等于该力的大小

【答案】：B

69、杆发生弯曲变形后，轴线和外力（ ）的弯曲称为平面弯曲。

- A. 不平行
- B. 在同一平面内
- C. 相垂直
- D. 方向交错

【答案】：B

70、如下有关塑性材料许用应力的说法中，正确的是：（ ）。

- A. 许用应力等于比例极限除以安全系数
- B. 许用应力等于屈服极限除以安全系数
- C. 许用应力等于强度极限除以安全系数
- D. 许用应力等于比例极限

【答案】：B

71、在低碳钢拉伸试验中比例极限对应的阶段是（ ）

- A. 弹性阶段
- B. 屈服阶段
- C. 强化阶段
- D. 颈缩阶段

【答案】：A

72、样本也称（ ），是从总体中随机抽取出来的。

- A. 母体
- B. 全体
- C. 子样
- D. 个体

【答案】：C

73、当总体是由差异明显的几部分组成时，往往选择（ ）的方法。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 两阶段随机抽样
- D. 分层抽样

【答案】：D

74、简单随机抽样又称纯随机抽样，（ ）随机抽样。

- A. 局部
- B. 不完全
- C. 完全
- D. 其他

【答案】：C

75、适用于均值有较大差异的总体之间离散程度的比较的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】： D

76、在任何情况下，纵向受压钢筋的搭接长度不应小于（ ） mm。

- A. 200
- B. 300
- C. 400
- D. 500

【答案】： A

77、建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和（ ）制度。

- A. 群防
- B. 群治
- C. 群防群治
- D. 问责

【答案】： C

78、下列关于不锈钢分类和特性的说法中正确的是（ ）。 （ ）

- A. 不锈钢就是以钛元素为主加元素的合金钢
- B. 在建筑装饰工程中使用的多为普通不锈钢
- C. 不锈钢中含有的镍、锰、钛、硅等元素,主要影响不锈钢的强度
- D. 哑面板不锈钢具有镜面玻璃般的反射能力,安装方便,装饰效果好

【答案】：B

79、下列属于二力杆的力学特性的是（ ）。

- A. 在两点受力，且此二力共线
- B. 多点共线受力且处于平衡
- C. 两点受力且处于平衡
- D. 多点受力且处于平衡

【答案】：C

80、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】：C

81、施工项目进度控制的措施主要有（ ）。

- A. 组织措施、技术措施、合同措施、经济措施、信息管理措施等
- B. 管理措施、技术措施、经济措施等
- C. 行政措施、技术措施、经济措施等
- D. 政策措施、技术措施、经济措施等

【答案】：A

82、下列项目管理类型中，属于项目管理核心的是（ ）。

- A. 业主方的项目管理
- B. 设计方的项目管理
- C. 施工方的项目管理
- D. 供货方的项目管理

【答案】：A

83、下列哪一项工程不属于措施项目（ ）。

- A. 脚手架工程
- B. 安全文明施工
- C. 模板工程
- D. 强钢筋混凝土工程

【答案】：D

84、下列关于沥青混合料的组成材料及其技术要求的说法中正确的是（ ）。

- A. 沥青是沥青混合料中唯一的连续相材料，而且还起着胶结的关键作用
- B. 沥青混合料中所用的粗骨料是指粒径大于 2.5mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等
- C. 沥青混合料用细骨料是指粒径小于 2.5mm 的天然砂、人工砂及石屑等
- D. 矿粉宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土质量分数要小于 5%，其他杂质应除净，并且要求矿粉干燥、洁净，级配合理

【答案】：A

85、划分材料采购环节与材料保管环节责任的分界线是（ ）。

- A. 验收准备
- B. 验收入库
- C. 检验实物
- D. 办理入库手续

【答案】：B

86、2013 年 1 月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但 2013 年 3 月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的

约定扣减工资,只发生活费,其后,又有两个月均未能完成承包任务,因此,甲公司做出解除与王某的劳动合同。下列选项中表述正确的是(

)。()

- A. 由于在试用期内,甲公司可以随时解除劳动合同
- B. 由于王某不能胜任工作,甲公司应提前 30 日通知王某,解除劳动合同
- C. 甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同
- D. 由于王某在怀孕期间,所以甲公司不能解除劳动合同

【答案】：D

87、下列哪一项不属于建设工程材料价格 ()。

- A. 运杂费
- B. 运输费
- C. 采购及保管费
- D. 场外运输损耗

【答案】：B

88、建设工程实行施工总承包的,由 () 对施工现场的安全生产负总责。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 监理单位

【答案】：B

89、项目部机管员每月定期对本项目部的机械设备进行（ ）检查，并将检查资料整理归档后备查。

- A. 两次
- B. 一次
- C. 三次
- D. 四次

【答案】： B

90、机械设备报废处理原理（ ）。

- A. 对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司
- B. 设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的
- C. 修理费过高，在经济上不如更新合算的
- D. 设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

【答案】： A

91、合成高分子防水卷材其施工方法不包括（ ）。

- A. 热熔法
- B. 冷粘法
- C. 自粘法
- D. 热风焊接法

【答案】： A

92、建筑企业材料管理工作的应本着（ ），把好供、管、用三个主要环节。

- A. “管物资必须全面管供、修旧利废\”的原则
- B. “管物资必须全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废\”的原则

- C. “管物资必须全面管供、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- D. “管物资必须全面管供、管用、修旧利废”的原则

【答案】：B

93、常用的钢、板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是()。(

)

- A. 自由落锤
- B. 气动锤
- C. 柴油锤
- D. 振动锤

【答案】： D

94、施工项目经理检查施工进度时，发现施工进度滞后是由于其自身材料采购的原因造成的，则为纠正进度偏差可以采取的组织措施是（
）

- A. 调整采购部门管理人员
- B. 调整材料采购价格
- C. 增加材料采购的资金投入
- D. 变更材料采购合同

【答案】： A

95、砌筑砂浆的保水性指标用（ ）表示。

- A. 坍落度
- B. 保水率
- C. 沉入度
- D. 分层度

【答案】： B

96、施工企业甲是某大型商业综合体项目的总承包服务单位，其中消防工程由于甲无消防资质，由甲在建设单位同意的情况下分包给了消防施工单位乙。施工准备阶段，建设单位现场负责人要求甲施工单位对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。甲认为并无必要，没有进行编制。施工过程中，施工企业甲的项目经理李某在现场的巡查过程中不慎摔倒，需要休息半年，甲单位以李某无法继续负责相关工作为由与其解除了劳动合同，李某认为甲单位违反了劳动法相关规定，将甲单位告上法庭。

- A. 政府主管部门
- B. 施工企业甲
- C. 施工单位乙
- D. 建设单位

【答案】：B

97、施工项目质量计划由（ ）组织有关人员编制。

- A. 项目总监
- B. 项目经理
- C. 企业负责人
- D. 项目技术负责人

【答案】：B

98、不属于个人劳动保护用品的是（ ）。

- A. 工作服
- B. 雨靴
- C. 手套
- D. 防毒口罩

【答案】：D

99、强制性国家标准的代号为（ ）。

A. GB/T

B. JGJ

C. JGJ/T

D. GB

【答案】： D

100、关于材料原价的测定，下列哪一项说法错误（ ）。

- A. 同一种材料由于来源地、供应单位（销售单位）或生产厂不同而有几种不同的规格时，可根据不同来源地的采购供应比例，采取加权平均的办法计算
- B. 本地无生产或经销单位，从外埠采购的材料，应按由近及远，在保证材料质量的前提下，以最经济合理的原则择优选定
- C. 生产厂商采取送货方式供应，如果在供应价格中已含运输费及场外运输损耗，材料原价按生产厂商运到工地的价格减去运费确定
- D. 同一品种不同规格的材料，具有两个以上的货源渠道，销售价格不同，应采用加权平均的方法测定其原价

【答案】：C

101、设备购置费由（ ）和设备运杂费组成。

- A. 设备采购费途中包（安）装费
- B. 途中包（安）装费
- C. 仓库保管费
- D. 设备原价

【答案】：D

102、在现行定额不能满足需要的情况下，出现了定额缺项，此时可编制（ ）。

- A. 预算定额
- B. 概算定额
- C. 补充定额
- D. 消耗量定额

【答案】：C

103、在清单项目构成中，属于分部分项工程的是（ ）

- A. 临时设施工程
- B. 装饰工程
- C. 脚手架工程
- D. 冬雨季施工

【答案】： B

104、政府质量监督部门对施工中发生问题的单位可以发出（ ）
。

- A. 吊销营业执照通知单
- B. 吊销企业资质通知单
- C. 临时吊销资质证书通知书
- D. 企业资质降级通知书

【答案】： C

105、分部分项工程量清单的项目编码按《计价规范》规定，采用（ ）编码，其中第 5、6 位为（ ）顺序码。

- A. 四级分部工程
- B. 五级分部工程
- C. 四级专业工程
- D. 五级附录分类

【答案】： B

106、直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、（ ）
、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A. 瓦工
- B. 起重信号工
- C. 钢筋工
- D. 木工

【答案】：B

107、（ ）是个体数据与均值离差平方和的算术平均数的算术根。

- A. 极差
- B. 标准差
- C. 中位数
- D. 变异系数

【答案】：B

108、建设工程项目总进度目标的控制是（ ）项目管理的任务。

- A. 施工方
- B. 设计方
- C. 业主方
- D. 供货方

【答案】：C

109、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）。

- A. 由于施工工艺的要求
- B. 可增加更多的专业工作队
- C. 提供工艺或组织间歇时间

D. 使各专业队在不同施工挂行流水施工

【答案】： D

110、下列关于沥青混合料的分类的说法中有误的是（ ）。

- A. 按使用的结合料不同，沥青混合料可分为石油沥青混合料、煤沥青混合料、改性沥青混合料和乳化沥青混合料
- B. 按沥青混合料中剩余空隙率大小的不同分为开式沥青混合料和密闭式沥青混合料
- C. 按矿质混合料的级配类型可分为连续级配沥青混合料和间断级配沥青混合料
- D. 按沥青混合料施工温度，可分为热拌沥青混合料和常温沥青混合料

【答案】：B

111、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，中型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】：B

112、材料管理是为顺利完成工程项目施工任务，合理（ ），努力降低材料成本所进行的材料计划、订货采购、运输、库存保管、供应、加工、使用、回收、再利用等一系列的组织和管理工作的。

- A. 使用和计划材料
- B. 计划和节约材料
- C. 使用和检测材料
- D. 使用和节约材料

【答案】：D

113、样本的抽取是（ ），才能保证所得数据能够代表总体。

- A. 可调的

- B. 随机的
- C. 动态的
- D. 有规律的

【答案】： B

114、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（
）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 必须
- B. 选择性
- C. 有权拒绝
- D. 应该

【答案】：C

115、现浇钢筋混凝土框架结构中竖向钢筋的连接，宜采用（
）。

- A. 闪光对焊
- B. 电弧焊
- C. 电阻点焊
- D. 电渣压力焊

【答案】：D

116、（
）反映了在一定社会生产力条件下，建筑行业生产与管理的社会平均水平或平均先进水平。

- A. 定额
- B. 工程定额
- C. 劳动定额
- D. 材料消耗定额

【答案】：B

117、静定结构的几何组成特征是（ ）。

- A. 体系几何可变
- B. 体系几何不变且无多余约束
- C. 体系几何瞬变
- D. 体系几何不变

【答案】：B

118、物资供销形式相对比较灵活，下列表述不正确的是（ ）

- A. 对通用的、用户比较分散的物资，由物资部门负责供应和销售
- B. 对通用的、用户比较分散的物资，由生产部门来组织供销
- C. 专用的、精度要求高、技术性能强、需要技术维修服务的机电产品，由生产部门来组织供销
- D. 对一些批量较大、变化不大的物资，签订长期供货合同，直达供应

【答案】：B

119、下列不属于建筑材料的是：（ ）

- A. 结构材料
- B. 装饰材料
- C. 功能材料
- D. 市政工程材料

【答案】：D

120、关于水灰比对混凝土拌合物特性的影响，说法不正确的是（ ）。

- A. 水灰比越大，黏聚性越差
- B. 水灰比越小，保水性越好
- C. 水灰比过大会产生离析现象
- D. 水灰比越大，坍落度越小

【答案】：D

121、普通混凝土用砂应选择（ ）较好。

- A. 空隙率小
- B. 尽可能粗
- C. 越粗越好下尽可能粗
- D. 在空隙率小的条件

【答案】：D

122、用以标注建筑物定位轴线之间的距离的尺寸称为（ ）。

- A. 轴线尺寸
- B. 构造尺寸
- C. 实际尺寸
- D. 设计尺寸

【答案】：A

123、静力学方程可求出支反力的梁为（ ）。

- A. 静定梁
- B. 非静定梁
- C. 超静定梁
- D. 简支梁

【答案】：A

124、钢材按照（ ）一般可分为软钢和硬钢。这是根据它们是否存在屈服点划分的，由于硬钢无明显屈服点，塑性较软钢差，所以其控制应力系数较软钢低。

- A. 可焊性
- B. 化学性能
- C. 机械性能
- D. 熔点

【答案】：C

125、进行有效的成本偏差控制，成本分析是（ ）。

- A. 中心
- B. 重点
- C. 核心
- D. 关键

【答案】：D

126、钢筋连接的接头设置要求，以下错误的是（ ）。

- A. 宜设在弯矩或剪力较大处
- B. 同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个接头
- C. 同一纵向受力钢筋在同一根杆件里不宜设置两个以上接头
- D. 钢筋接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的 10 倍

【答案】：A

127、（ ）对合同工程项目的安全生产负领导责任。

- A. 项目经理
- B. 安全员
- C. 工程师
- D. 施工员

【答案】：A

128、材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）

- A. 施工单位,施工单位项目部
- B. 工程项目部,施工单位物资部门
- C. 施工单位,物资部门施工单位项目部
- D. 建设单位,施工单位物资部门

【答案】：B

129、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由()。
(

)

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】： C

130、钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线之间存在一个差值，称为（ ）。

- A. 弯曲调整值
- B. 弯钩增加长度
- C. 量度差值
- D. 箍筋调整值

【答案】： C

131、一个点和一个刚片用（ ）相连，组成几何不变体系。

- A. 两根共线的链杆
- B. 两根不共线的链杆
- C. 三根不共线的链杆
- D. 三根共线的链杆

【答案】： C

132、下列哪一项不属于固定资产投资（ ）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】： A

133、该工程的室内外高差为（ ）。

- A. 0.250m
- B. 0.300m
- C. 0.350m
- D. 3.500

【答案】：B

134、钢筋的（ ）通过试验来测定，钢筋这一性能的质量标准有屈服点、抗拉强度、伸长率，冷弯性能等指标。

- A. 化学性能
- B. 机械性能
- C. 抗拉性能
- D. 抗拔性能

【答案】：B

135、普通混凝土的抗压强度测定，若采用 $100 \times 100 \times 100\text{mm}$ 的立方体试件，则试验结果应乘以折算系数（ ）。

- A. 0.90
- B. 0.95
- C. 1.0
- D. 1.05

【答案】：B

136、混凝土的抗渗等级用代号 P 表示，如 P4 表示混凝土抵抗（ ）的液体压力而不渗水。

- A. 4MPa
- B. 0. 4MPa
- C. 4kPa
- D. 0. 4kPa

【答案】： B

137、SBS 改性沥青防水卷材最大的特点是（ ）性能好，同时也具有较好的耐高温性、较高的弹性及延伸率（延伸率可达 150%），较理想的耐疲劳性。

- A. 低温柔韧
- B. 高温柔韧
- C. 低温流淌
- D. 高温流淌

【答案】： A

138、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于（ ）。

- A. 60S
- B. 120S
- C. 160S
- D. 180s

【答案】： B

139、建设工程施工前，（ ）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工单位

- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 班组

【答案】： A

140、下列各项中不属于建筑工程常用的特性水泥的是()。()

- A. 快硬硅酸盐水泥
- B. 膨胀水泥
- C. 白色硅酸盐水泥和彩色硅酸盐水泥
- D. 火山灰质硅酸盐水泥

【答案】： D

141、伸长率是衡量钢材的() 指标。

- A. 弹性
- B. 塑性
- C. 脆性
- D. 硬度

【答案】： B

142、将混凝土制品在温度为 $20\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度大于 95%的标准条件下进行的养护，是()。

- A. 标准养护
- B. 自然养护
- C. 蒸汽养护
- D. 压蒸养护

【答案】： A

143、施工单位对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责（ ）

- A. 赔偿
- B. 返修
- C. 重建
- D. 拆除

【答案】：B

144、认真执行安全生产规章制度，不违章指导，是（ ）的施工安全管理责任。

- A. 项目经理
- B. 安全员
- C. 工程师
- D. 施工员

【答案】：B

145、（ ）是把施工对象划分成若干施工段，每个施工过程的专业队（组）依次连续地在每个施工段上进行作业，不同的施工过程，按照工程对象的施工工艺要求，先后相继投入施工，使各专业队（组）在不同的空间范围内可以互不干扰地同时进行不同的工作。

- A. 平行施工
- B. 流水施工
- C. 依次施工
- D. 重复施工

【答案】：B

146、工程量清单的项目编码应采用十二位阿拉伯数字表示，其中第五、六位数字的含义是（ ）

- A. 附录分类顺序码

- B. 分部工程顺序码
- C. 专业工程代码
- D. 分项工程项目名称顺序码

【答案】： B

147、生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位的（ ）应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。

- A. 主要负责人
- B. 法人
- C. 安全人员
- D. 总经理

【答案】：A

148、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按（ ）计算建筑面积。

- A. 原建筑边线
- B. 幕墙外边线
- C. 幕墙内边线
- D. 幕墙中心线

【答案】：B

149、某地新建住宅小区，全部为砖混楼，建筑层数 3、6 层，部分为砖基础，部分为砌石基础。施工组织设计拟采用现场拌制砂浆，砂浆配合比由当地有资质的试验室出具，现场机械搅拌。根据施工单位进度计划安排，该工程部分基础于 5 月初施工，部分基础于 7 月中旬施工。经查，当地的气温条件在 7 月份，最高气温可达 37℃。根据统计资料，雨季主要集中在 5、7 月，降雨量较大。

- A. 1/4
- B. 1/2
- C. 3/4
- D. 1

【答案】：A

150、物资主要是指施工生产中的劳动手段和劳动对象，下列（ ）不属于物资包括的内容。

- A. 原材料、燃料
- B. 生产工具、劳保用品
- C. 机械、电工、动力设备和交通工具
- D. 流动资金和生活用品

【答案】：D

151、沥青的温度敏感性通常用（ ）表示。

- A. 针入度
- B. 软化点
- C. 延伸度
- D. 闪点

【答案】：B

152、建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和（ ）的质量。

- A. 装修工程
- B. 防水工程
- C. 主体结构
- D. 供热与供冷系统

【答案】：C

153、建筑企业材料管理实行分层管理，一般分为管理层材料管理和（ ）的材料管理。

- A. 领导层
- B. 操作层
- C. 决策层
- D. 劳务层

【答案】：D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/478022033131006054>