

2022 年-2023 年浙江省安全员 C 证考试(含答案)

一、判断题(20 题)

1.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

2.我省施工现场临时用电采用三级配电三级漏电保护。

A.正确 B.错误

3.钢丝绳的选择要合理，特殊情况下，容许超负荷使用。

A.正确 B.错误

4.对于同一基坑的不同部位，可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

5.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

6.当动水力等于或大于土的浸水重度，则土的颗粒失去自重，处于悬浮状态，此时土的抗剪强度为零，土颗粒就随着渗流的水一起流动，这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

7.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

8.企业未取得安全生产许可证的, 特殊情况下可以从事生产活动。

A.正确 B.错误

9.一般不要将建筑拆除工程整体转包。

A.正确 B.错误

10.振动拔桩时, 应垂直向上, 不振不拔。

A.正确 B.错误

11.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

12.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员, 运行现有技术措施或控制措施, 加强管理。

A.正确 B.错误

13.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

14.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全

生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价，也称第三方评价。

A.正确 B.错误

15.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

16.使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏电动作电流不应大于 15mA，额定漏电动作时间不应大于 0.1s。

A.正确 B.错误

17.化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

18.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书。

A.正确 B.错误

19.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

20.《建筑施工特种作业人员管理规定》规定，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.某建筑施工单位有 50 名从业人员。根据《安全生产法》的规定, 该单位应当 ()。

- A.配套兼职安全生产管理人员
- B.配套专职安全生产管理人员
- C.因为规模较小, 不需要配备安全生产管理人员
- D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

22.振动桩机在基坑和围堰内打桩时, 电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的 ()。

- A.5% B.10% C.15% D.20%

23.外套架本体是一个空间桁架结构, 其内侧布置有多个滚轮或滑板, 顶升时滚轮或滑板沿塔身的主弦杆外侧移动, 其 () 作用。

- A.定位 B.导向支承 C.支承被顶升部分的重量 D.联结下支座与塔身

24.当碗扣式钢管双排脚手架拐角为非直角时, 可采用 () 组架。

- A.竖向斜撑杆 B.水平杆 C.钢管扣件 D.立杆

25.行走式塔机作 () 塔机使用时, 应提高轨道基础的承载能力, 切断行走机构的电源, 并应设置阻挡行走轮移动的支座。

- A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

26. () 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁

发和管理。

A.市级建设行政主管部门 B.省级建设行政主管部门 C.国务院建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

27.下列事故，不属于一般安全的事故的是（）。

A.死亡3人 B.死亡2人 C.死亡1人 D.重伤3人

28.高处作业的落地式操作平台高度不应大于15m，高宽比不应大于（）。

A.2：1 B.3：1 C.4：1 D.5：1

29.挖掘机上坡时，驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过（）度。

A.10 B.20 C.30 D.40

30.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是（）。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

31.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款（）的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1倍以上2倍以下 B.2倍以上10倍以下 C.2倍以上5倍以下 D.1倍以上3倍以下

32.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

- A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合
- B.悬挂式横向截水与水平封底相结合
- C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合
- D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

33.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（）批准方可实施。

- A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

34.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（）使用。

- A.导线 B.支撑物 C.已熄灭 D.不会燃烧

35.专业单位监测应由（）委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。

- A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

36.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（）时的高处作业。

- A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

37.场（厂）内机动车辆作业人员,除其它必备条件外,年龄还应满（）。

- A.16 周岁 B.20 周岁 C.18 周岁

38.（）是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生

产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

39.施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处以（）的罚款。

A.10万元以上30万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.10万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

40.某施工项目部采购了一批劳动防护用品，下发给作业人员使用，下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法，错误的是（）。

- A.检查劳动防护用品的生产日期
- B.检查劳动防护用品的合格证
- C.检查劳动防护用品的检验标志
- D.将采购物品清单作为发放台账

41.建设单位未按照规定协调组织制定防止多台塔式起重机相互碰撞的安全措施的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令限期改正，予以警告，并处以（）以上（）以下的罚款；逾期未改的，责令停止施工。

A.3000；1万 B.3000；3万 C.5000；1万 D.5000；3万

42.单级放坡基坑的降水井宜设置在（）。

A.坡底 B.坡顶 C.坡顶和坡底 D.坡顶或坡底

43.施工现场用电工程建造的依据是（）。

A.项目经理的指示 B.电工的经验 C.用电人员的要求 D.用电组织设计

44.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（）和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

45.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案，专项方案中施工安全保证措施应包括（）。

A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

46.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（）。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

47.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

48.人行斜道的宽度和坡度的规定是（）。

A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8

B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6

C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

49.施工现场临时用电中，专用保护零线应为（）。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

50.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（）。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

51.登高作业时，在高空接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于（）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

52.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向（）提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

53.配电室的门应向内开，并配锁。

A.正确 B.错误

54.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

A.130 B.140 C.150 D.200

55.悬挑式操作平台应设置（）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

56.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是（）。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

57.开始降水时，水泵启动，应根据保护对象的距离按（）进行。

A.先远后近的原则连续 B.先远后近的原则间隔 C.先近后远的原则连续 D.先近后远的原则间隔

58.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于C20，厚度不应小于（）。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

59.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评

工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

60.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于（）。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.12MPa D.0.15MPa

61.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的规定，总承包单位的建筑工程按照建筑面积配备项目专职安全生产管理人员不少于3人的是（）的工程。

A.1万平方米以下 B.1-3万平方米 C.1-5万平方米 D.5万平方米及以上

62.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

63.高大模板支撑系统搭设前，（）应当根据专项施工方案和有关规范、标准的要求，对现场管理人员、操作班组、作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

A.企业负责人 B.施工负责人 C.项目工程技术负责人或方案编制人员

D.单位负责人

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/486054051053010105>