

2024 年河北省文安县施工员之设备安装施工 基础知识资格考试必刷 200 题通关秘籍题库 (名师推荐)

第 I 部分 单选题 (100 题)

1. 低压蒸汽采暖系统与高压蒸汽采暖系统的分界压力值是 ()。

- A: 100kPa
- B: 80kPa
- C: 70kPa
- D: 50kPa

答案: C

2. 建设工程实行施工总承包的，施工现场的生产安全事故处理由 () 进行事故上报。

- A: 由监理单位负责
- B: 总承包单位负责
- C: 由分包单位各自负责
- D: 由建设单位负责

答案: B

3. 辐射供冷、供热空调系统是利用 () 作为空调系统的冷、热源。

- A: 高温热水或高温冷水
- B: 高温热水或低温冷水
- C: 低温热水或高温冷水
- D: 低温热水或低温冷水

答案: C

4. 当一盏灯有两个开关控制（可以在不同的地方控制开关同一盏灯），需采用的开关是（ ）。

- A: 双联开关
- B: 双控开关
- C: 单联开关
- D: 单控开关

答案：B

5. 危险等级分值在 160-320 是属于（ ）危险程度

- A: 极其危险. 不可能继续作业
- B: 一般危险. 需要注意
- C: 显著危险. 需要整改
- D: 高度危险. 不可能继续作业

答案：D

6. 下面属于气体放电光源的是（ ）。

- A: 白炽灯
- B: 高压汞灯
- C: 碘钨灯
- D: 卤钨灯

答案：B

7. 下列关于流体说法不正确的是（ ）。

- A: 流体静压强总是沿着作用面的内法线方向
- B: 同一点上各个方向的流体静压强大小相等
- C: 某一固定点上流体静压强的大小与作用面的方位无关
- D: 静止流体中存在切应力

答案：D

8. 发电机转子穿装常用的方法不包括（ ）

- A: 接轴的方法
- B: 滑道式方法
- C: 用后轴承座作平衡重量的方法
- D: 螺旋式方法

答案：D

9. 下列对起重滑车的使用要求描述错误的一项是

- A: 滑车的起重能力应按使用的轮数与滑车全部轮数的比例进行折减
- B: 当滑车的轮数超过 5 个时，跑绳应采用双抽头方式
- C: 滑车组动、定（静）滑车的最小距离应小于滑轮轮径的 5 倍
- D: 滑车应按出厂铭牌和产品使用说明书使用，不得超负荷使用

答案：C

10. 绝热层施工技术要求描述错误的一项是

- A: 当采用一种绝热制品，保温层厚度大于或等于 50mm，应分为两层或多层逐层施工，各层的厚度宜接近
- B: 当采用软质或半硬质可压缩性的绝热制品时，安装厚度应符合设计规定
- C: 同层应错缝，上下层应压缝，其搭接长度不宜小于 100mm
- D: 硬质或半硬质材料作保温层，拼接宽度不应大于 5mm

答案：A

11. 在设备安装工程项目施工中，用于连续生产线设备测量控制网标高基准点的测设和安装过程中对设备标高的控制测量仪器是（ ）。

- A: 水准仪

B: 红外线激光水平仪

C: S3 光学经纬仪

D: 全站仪

答案：C

12. 配电柜（盘）安装调整结束后,应用螺栓将柜体与()进行紧固。（ ）

A: 室内地面

B: 基础型钢

C: 不锈钢底座

D: 水泥基础

答案：B

13. 如果一个交流电流通过一个电阻，在一个周期时间内所产生的热量和某一直流电流通过同一电阻在相同时间内所产生的热量相等，那么（ ）。

A: 这个直流电流的量值就是交流电流的有效值

B: 这个交流电流的量值就是直流电流的最大值

C: 这个直流电流的量值就是交流电流的最大值

D: 这个交流电流的量值就是直流电流的有效值

答案：A

14. 平面控制测量的目的是（ ）。

A: 确认控制点的平面位置，并最终建立平面控制网

B: 确认控制点的平面位置，并最终建立高程控制网

C: 确认控制点的高度位置，并最终建立平面控制网

D: 确认控制点的高度位置，并最终建立高程控制网

答案：A

15. 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，导线宜布设成（ ），相邻边长不宜相差过大。

- A: 放射形状
- B: 环状
- C: 直射形状
- D: 枝形状

答案：C

16. 由力的平移定理可知（ ）。

- A: 力偶可与一个力偶平衡
- B: 力可用同一平面内的一个力和一个力偶代替
- C: 力可用同一平面内的一个力偶代替
- D: 力可以在同一平面内任意移动而不改变作用效果

答案：B

17. 项目经理部由项目经理在（ ）支持下组建。

- A: 组织职能部门
- B: 公司
- C: 总经理
- D: 董事长

答案：A

18. 以下哪一项不应计人人人工费（ ）。

- A: 职工养老保险
- B: 生产工人工资性补贴
- C: 辅助工资
- D: 生产工人基本工资

答案：A

19. 对有围护结构的建筑物间的架空走廊，其面积应按其结构底板水平投影面积（ ）来计算。

- A: 不计算
- B: 1/4 面积
- C: 全面积
- D: 1/2 面积

答案：C

20. 建筑物的门厅（ ）建筑面积，大厅按（ ）计算建筑面积。

- A: 不计算、一层
- B: 不计算、地面
- C: 计算、一层
- D: 计算、地面

答案：C

21. 主要采用在需柔性连接的可动部位电线型号是（ ）。

- A: BVR
- B: BX
- C: RV
- D: BV

答案：C

22. 建筑工程实行质量保修制度。保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用，维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限由（ ）规定。

- A: 住房城乡建设部

- B: 国务院
- C: 建设单位
- D: 监理单位

答案：B

23. 建筑智能化二级企业可承担（ ）。

- A: 各类建筑智能化工程的施工
- B: 工程造价在 1200 万元及以下的建筑智能化工程的施工
- C: 工程造价在 600 万元及以下的建筑智能化工程的施工
- D: 各类建筑幕墙工程施工

答案：B

24. 在发生（ ）时，电路中电流很大，可能烧坏电源和电路中的设备。

- A: 短路
- B: 满载
- C: 开路
- D: 通路

答案：A

25. 风管系统按压力划分为三个类别，系统工作压力为 500Pa 的送风系统属（ ）。

- A: 超高压系统
- B: 中压系统
- C: 低压系统
- D: 高压系统

答案：C

26. 复合材料风管的覆面材料必须为（ ）。

- A: 绝缘材料
- B: 塑性材料
- C: 难燃材料
- D: 不燃材料

答案：D

27. 正确表述电流、电压与电功率的关系式为（ ）。

- A: $P=U^2/I$
- B: $P=U/I$
- C: $P=UI$
- D: $P=U^2I$

答案：C

28. 专职安全生产管理人员是指经建设主管部门或者其他有关部门（ ）的专职人员，包括施工单位安全生产管理机构的负责人及其工作人员和施工现场专职安全生产管理

- A: 在企业从事安全生产管理工作的
- B: 取得安全生产考核合格证书
- C: 安全生产考核合格，取得安全生产考核合格证书，在企业从事安全生产管理工作
- D: 安全生产考核合格

答案：C

29. 若三相电动势为对称三相正弦电动势，则三角形闭合回路的电动势为（ ）。

- A: 无穷大
- B: 可能为零

C: 零

D: 不能确定

答案: C

30. 单层建筑物高度在（ ）及以上者应计算全面积。

A: 2.10m

B: 2.20m

C: 2.00m

D: 2.50m

答案: B

31. 平面力偶系平衡的充要条件是各力偶矩的（ ）和为零。

A: 乘积

B: 代数

C: 扭矩

D: 矢量

答案: D

32. AutoCAD 软件不能用来进行（ ）。

A: 电路设计

B: 零件设计

C: 服装设计

D: 文字处理

答案: D

33. Excel 工作簿文件的默认扩展名为（ ）。

A: xls

B: doc

C: ppt

D: mdb

答案：A

34. 在 word 的编辑状态，打开了一个文档，进行“保存”操作后，该文档（ ）。

A: 保存后文档被关闭

B: 可以保存在新建文件夹下

C: 可以保存在已有的其他文件夹下

D: 被保存在原文件夹下

答案：D

35. 水准仪的主要使用步骤（ ）。

A: 安置仪器、初步整平、精确整平、瞄准水准尺、读数、记录、计算

B: 安置仪器、精确整平、初步整平、瞄准水准尺、读数、记录、计算

C: 安置仪器、初步整平、瞄准水准尺、精确整平、读数、记录、计算

D: 安置仪器、初步整平、瞄准水准尺、读数、精确整平、记录、计算

答案：C

36. 力偶使物体发生转动，如果要使物体处于平衡状态，则必须用一个（ ）平衡。

A: 力偶

B: 力

C: 力矩

D: 力臂

答案：A

37. 为了方便计算正弦交流电作的功，引入（ ）量值。

- A: 有效值
- B: 实验值
- C: 计算值
- D: 测量值

答案：A

38. 钢结构一般安装顺序应为（ ）。

- A: 构件检查—钢柱安装—支撑安装—维护结构安装
- B: 钢柱安装—维护结构安装—支撑安装—构件检查
- C: 构件检查—支撑安装—维护结构安装—钢柱安装
- D: 钢柱安装—构件检查—支撑安装—维护结构安装

答案：A

39. 在整装锅炉的技术安装要点中，放线复检锅炉基础时应注意快装锅炉条形基础平面倾斜度为

- A: 01:15:00
- B: 01:30:00
- C: 01:20:00
- D: 01:25:00

答案：D

40. 平面控制网的坐标系统，应能满足测区投影长度变形值不大于（ ）。

- A: 3.5cm/km
- B: 0.5cm/km
- C: 2.5cm/km
- D: 1.5cm/km

答案：C

41. 由于流体具有黏滞性，所以在同一过流断面上的流速是（ ）。

- A: 非均匀的
- B: 不能确定
- C: 均匀的
- D: 零

答案：A

42. 《电力法》对在电力设施保护区域内施工作业的规定，说法错误的是（ ）。

- A: 电力设施保护区内施工方案编制完成后. 报经电力管理部门批准后执行
- B: 制定电力设施保护区施工方案前先要摸清周边电力设施的实情
- C: 电力管理部门应当对电力设施保护区设立标志
- D: 在电力设施保护区域内施工作业. 往往发生在建设项目红线范围内

答案：D

43. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位（ ）依法对本单位的安全生产工作全面负责。

- A: 施工技术负责人
- B: 主要负责人
- C: 安全员
- D: 项目经理

答案：B

44. 建设工程实行总承包的，总承包单位应对（ ）建设工程质理负责。

- A: 自己选择的

B: 自己施工的

C: 全部

D: 局部

答案：C

45. 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过（ ）者，应按雨篷结构板的水平投影面积的 1/2 计算。

A: 2.10m

B: 1.20m

C: 2.20m

D: 2.00m

答案：A

46. 集体合同订立后，应当报送（ ）部门；其自收到集体合同文本之日起十五日内未提出异议的，集体合同即行生效。

A: 监理

B: 公安部门

C: 质量监督

D: 劳动行政

答案：D

47. 起重机在吊装重物前必须要对基础的（ ）进行试验和验收

A: 吊装设备

B: 加固处

C: 基础设计

D: 地面耐压力

答案：D

48. 施工单位应在其（ ）的范围内承揽工程。

- A: 装备满足要求
- B: 条件许可
- C: 资质许可
- D: 有以往经验

答案：C

49. 电气工程强电系统不包括（ ）。

- A: 防雷系统
- B: 火灾自动报警与灭火系统
- C: 变配电系统
- D: 动力系统

答案：B

50. 在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应（ ）。

- A: 设预埋管或防护套管
- B: 控制离地高度
- C: 增加管壁厚度不应小于 1.2mm
- D: 采用耐热不燃的材料替换

答案：A

51. 一般情况下，桥式起重机大梁的变形属于（ ）变形。

- A: 扭转
- B: 弯曲
- C: 拉伸或压缩
- D: 剪切

答案：B

52. 一类防雷建筑的屋顶避雷网格间距为 ()

A: $10\text{m} \times 10\text{m}$

B: $20\text{m} \times 20\text{m}$

C: $15\text{m} \times 15\text{m}$

D: $5\text{m} \times 5\text{m}$

答案: D

53. 金属电缆桥架及其支架全长应不少于 () 处与接地 (PE) 或接零 (PEN) 干线相连接。

A: 4

B: 2

C: 3

D: 1

答案: B

54. 建筑工程法律法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的，由国家强制力保证实施的，旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在 () 中或 () 中发生的各种社会关系的法律规范的统称。

A: 建设活动建设管理行为

B: 建设实施建设行政管理活动

C: 建设活动建设行政管理活动

D: 建设实施建设管理行为

答案: C

55. 建筑物外墙外侧有保温隔热层的，应按 () 计算建筑面积。

A: 中间部位不确定

B: 保温隔热层内外边线

C: 保温隔热层外边线

D: 保温隔热层内边线

答案：C

56. 生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予安全教育，依照有关规章制度给予（ ）。

A: 罚款

B: 拘役

C: 批评教育

D: 处分

答案：D

57. 高低联跨建筑物，其高低跨内部连通时，其变形缝应计算在（ ）。

A: 内部不确定

B: 低跨面积内

C: 高跨面积内

D: 高低联跨中间的位置

答案：B

58. 无缝钢管按制造方法分为热轧管和冷拔（轧）管。热轧管的最大公称直径为（ ）。

A: 400mm

B: 800mm

C: 200mm

D: 600mm

答案：D

59. 管道与设备作为一个系统进行试验时，当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时，应按（ ）进行试验

- A: 管道设计压力的 1.15 倍
- B: 管道的试验压力
- C: 设备设计压力的 1.15 倍
- D: 设备的试验压力

答案：B

60. 建筑电气工程中，室内配电线路的导线敷设时，零线绝缘层的颜色为（ ）

- A: 黄绿双色
- B: 绿色
- C: 淡蓝色
- D: 黄色

答案：C

61. 当向 Excel 工作簿文件中插入一张电子工作表时，默认的表标签中的英文单词为（ ）。

- A: Sheet
- B: Table
- C: Book
- D: List

答案：A

62. 高程控制测量方法有水准测量法、（ ）。

- A: 角度测量法
- B: 电磁波测距仪三角高程测量法

C: 仪高法

D: 高差法

答案：B

63. 建设工程施工项目可以不实行监理范围有（ ）。

A: 利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程

B: 国家重点建设工程

C: 小型公用事业工程

D: 成片开发建设的住宅小区工程

答案：C

64. 在 word 编辑状态下，要想删除光标前面的字符，可以按（ ）。

A: Shift+A

B: Ctrl+P

C: Del

D: Backspace

答案：D

65. 某新建工程，采购一批型钢 200t，此型钢的供应价格为 4280 元/t，运费为 60 元/t，运输损耗为 0.25%，采购保管费率为 1%，则该型钢的预算价格为（ ）。

A: 3999.9

B: 4030

C: 4350.85

D: 4394.36

答案：D

66. 有围护结构的舞台灯光控制室，应按其围护结构外围水平面积计算。层高不足 2.20m 的应计算（ ）面积。

- A: 45295
- B: 1
- C: 45294
- D: 45293

答案：D

67. 基尔霍夫第一定律表达为：（ ）。

- A: 电路中任意一个节点的电压的代数和恒等于零
- B: 电路中任一回路沿回路绕行方向各段电压代数和等于零
- C: 电路中任一回路沿回路绕行方向各段电流代数和等于零
- D: 电路中任意一个节点的电流的代数和恒等于零

答案：D

68. 配电箱的安装高度以设计为准，箱体安装应保持水平和垂直，安装的垂直度允许偏差为（ ）。 （ ）

- A: 2.5‰
- B: 2.0‰
- C: 1.5‰
- D: 1.0‰

答案：C

69. 《注册建造师执业管理办法（试行）》规定，机电工程中，冶炼专业工程范围包括烧结球团工程、焦化工程、冶金工程、煤气工程、建材工程和（'）工程。

- A: 动力站安装
- B: 起重设备安装

C: 制氧

D: 工业炉窖安装

答案: C

70. 机电工程建筑物建立平面控制网的测量以及厂房（车间）柱安装铅锤度测量，用于测量纵、横中心线，建立安装测量控制网并在安装全过程进行测量控制应使用（ ）。

A: 光学经纬仪

B: 红外线激光水平仪

C: 水准仪

D: 全站仪

答案: A

71. 违反建筑法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以（ ）。

A: 警告

B: 拘留

C: 罚款

D: 没收施工许可证

答案: D

72. 在已有高程控制网的地区进行测量时，可沿用（ ）。

A: 原高程系统

B: 黄海高程

C: 假定高程系统

D: 国家高程基准

答案: A

73. 分包工程的质量合格文件必须由（ ）签章。

- A: 分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师
- B: 分包企业注册建造师
- C: 担任总包项目质量的负责人
- D: 担任总包项目负责人的注册建造师

答案：A

74. 绝缘导管的安装和弯曲，应在原材料规定的允许环境温度下进行，其温度不宜低于（ ）。

- A: -20°C
- B: -15°C
- C: -10°C
- D: -8°C

答案：B

75. 按照我国有关规定，预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前（ ）天。

- A: 7
- B: 6
- C: 8
- D: 9

答案：A

76. 短路时电源（ ）负载，由导线构成（ ）。

- A: 未连接、断路
- B: 连接、断路
- C: 连接、通路

D: 未连接、通路

答案：D

77. 焊接工艺评定应以可靠的（ ）为依据，并在工程施焊之前完成。

A: 焊接技术

B: 焊接工艺

C: 焊接材料性能

D: 钢材焊接性能

答案：D

78. 使用三边测量时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜对于（ ）。

A: 10 个

B: 9 个

C: 8 个

D: 11 个

答案：A

79. 《安全生产法》中规定了从业人员的权利和义务，以下选项中属于从业人员义务的是（ ）。

A: 对本单位的安全生产工作提出建议

B: 受到损害，可向本单位提出赔偿要求

C: 发现事故隐患和不安全因素进行报告

D: 拒绝违章作业指挥和强令冒险作业

答案：C

80. 密度与比容的关系：（ ）。

A: 互为倒数

- B: 不能确定
- C: 没有关系
- D: 正比关系

答案：A

81. 建筑排水硬聚氯乙烯管立管的支承件间距，当立管外径为 50mm 时不大于（ ）。

- A: 1.0m
- B: 2m
- C: 1.2m
- D: 1.5m

答案：C

82. 工程（ ）对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

- A: 建设单位
- B: 监理单位
- C: 施工单位
- D: 设计单位

答案：C

83. 进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应该具有足够的安全距离。如电压等级为 6-10kV，不设防护栅时，最小安全距离为（

- A: 0.5m
- B: 1.2m
- C: 1m
- D: 0.7m

答案：D

84. 三相电动势一般是由三相交流发电机产生，三相交流发电机中三个绕组在空间位置上彼此相隔（ ）度。

A: 180

B: 30

C: 60

D: 120

答案：D

85. 目前国内应用最广、技术最成熟的球罐组装方法是（ ）。

A: 全球法

B: 分带法

C: 半球法

D: 散装法

答案：D

86. 根据已确定的自行式起重机的幅度、臂长，查特性曲线，确定其（ ）

A: 额定起重量

B: 被吊设备高度

C: 站位位置

D: 设备及索吊具重量

答案：A

87. 关于无损检测人员的要求，下列说法中错误的是（ ）

A: III级人员可进行审核检测报告的工作

B: 工级人员可进行签发检测报告的工作

专业施工员之设备安装施工基础知识资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: III级人员可进行无损检测工艺的编制工作

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/486235231131011103>