

# 2024 年施工员之土建施工专业管理实务自我提分评估(附答案)

## 单选题（共 45 题）

1、在混凝土工程施工质量检验批验收记录表中，属于一般项目的是（）。

- A.混凝土原材料每盘称量的偏差符合要求
- B.有抗渗要求的混凝土试件同一工程、同一配合比取样不得少于一次
- C.后浇带的留置位置应按设计要求和施工技术方案确定
- D.结构混凝土的强度等级符合设计要求

【答案】 C

2、钢筋进行冷拔时，每道工序的冷拔直径应按机械出厂说明书规定进行，不得超量缩减模具孔径；无资料时，可按每次缩减孔径（）mm

- A.0.5 ~1.0
- B.1.0 ~1.5
- C.1.5 ~2.0
- D.2.0 ~2.5

【答案】 A

3、流水施工的空间参数包括工作面、施工层数和（）。

- A.施工工期
- B.施工段数
- C.流水节拍
- D.流水步距

【答案】 B

4、石基础砌筑时，应双挂线，分层砌筑，每层高度一般为（ ）cm。

A.25~35

B.30~40

C.35~45

D.40~50

【答案】 A

5、梁模板在搭设时，如梁跨度等于或大于（ ）m，应使梁底模起拱，如设计无规定时，起拱高度宜为全跨长度的（ ）。

A.4，1‰~3‰

B.4，1‰~2‰

C.5，1‰~3‰

D.5，1‰~2‰

【答案】 A

6、建设工程施工前，（ ）应当对工程项目的概况、危险部位和施工技术要求、作业安全注意事项安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认，以保证施工质量和安全生产。

A.项目经理

B.监理工程师

C.安全员

D.施工员

【答案】 D

7、该工程的工程预付款应该从第（ ）个月开始扣留。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】 B

8、砖基础大放脚一般采用（ ）的砌筑形式。

A.全顺

B.全丁

C.三顺一丁

D.一顺一丁

【答案】 D

9、某建筑工程，合同总价为 700 万元，工期为 5 个月，施工单位按照合同约定，按期完成了合同约定的工程项目并一次验收合格，在合同执行期间，按照当地造价管理部门有关规定，整个施工期间建筑材料和设备价差上调 10%，根据测算，该工程的建筑材料和设备费占施工产值的比重为 60%，工程质量保证金为建筑安装工程造价的 3%，竣工验收合格后第三年，该工程发生屋面渗漏，建设单位多次催促施工单位修理，乙方一再拖延，最后建设单位请另一家施工单位修理，修理费 5 万元。

A.700.00

B.719.74

C.740.50

D.742.00

【答案】 B

10、高强度大六角头螺栓连接副终拧完成（ ）应进行终拧扭矩检查。

- A.1h 后立即
- B.1h 后、24h 内
- C.1h 后、48 内
- D.2h 后、48h 内

【答案】 C

11、最理想的流水组织形式是（ ）。

- A.等节奏流水
- B.异节奏流水
- C.无节奏流水
- D.依次流水

【答案】 A

12、虚工作起的作用不包括（ ）。

- A.联系
- B.区分
- C.断路
- D.选择

【答案】 D

13、保温砌块砌筑墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑，砌体的水平灰缝饱满度不应低于（ ），竖直灰缝饱满不应低于（ ）。

A.70%，60%

B.80%，70%

C.80%，75%

D.90%，80%

**【答案】 D**

14、关于安全网的使用要求，说法错误的是（ ）。

A.禁止随意拆除安全网构件

B.注意防止摆动碰撞

C.严禁在网上堆放构件

D.禁止各种砂浆污染

**【答案】 B**

15、采用细石混凝土刚性防水屋面时，细石混凝土防水层与基层间宜设置（ ）。

A.保温层

B.找平层

C.保护层

D.隔离层

**【答案】 D**

16、关于脚手架设置纵、横向扫地杆，说法正确的是（ ）。

A.脚手架必须设置纵、横向扫地杆

B.纵向扫地杆应采用旋转扣件固定

- C.纵向扫地杆固定在距底座下皮不大于 200mm 处的立杆上
- D.横向扫地杆采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆上方的立杆上

【答案】 A

17、关于检验批，说法正确的是（ ）。

- A.检验批验收合格说明工程竣工验收合格
- B.检验批合格的标准是主控项目检验合格
- C.主控项目是对检验批的基本质量起决定性影响的检验项目
- D.检验批验收必须要检查相关资料的合格性

【答案】 C

18、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300 分部工程可以按照（ ）进行划分。

- A.施工工艺、设备类别
- B.楼层、施工段、变形缝
- C.工艺、材料
- D.专业性质、工程部位

【答案】 D

19、建立安全管理体系的要求不包括（ ）。

- A.管理职责
- B.施工方法控制
- C.分包单位控制
- D.施工过程控制

【答案】 B

20、施工准备工作是单位工程资源准备的重要内容，其中不包括（ ）。

- A.材料准备
- B.资金准备
- C.技术准备
- D.机械设备准备

【答案】 B

21、水泥土墙支护结构位移超过设计值较多时，水泥土墙卸载方式是（ ）。

- A.背后
- B.上部
- C.前部
- D.下部

【答案】 A

22、下列哪一项不是流水施工的基本参数（ ）。

- A.工艺参数
- B.时间参数
- C.结构参数
- D.空间参数

【答案】 C

23、该工程的预付款为（ ）万元。

A.10.80

B.11.77

C.11.88

D.13.02

【答案】 B

24、施工组织设计和专项施工方案的主要技术经济指标不包括（ ）。

A.施工技术指标

B.工期指标

C.成本指标

D.实物量消耗指标

【答案】 A

25、计要求全焊透的一、二级焊缝，应采用（ ）检查进行内部缺陷的检验。

A.磁粉探伤

B.超声波探伤

C.使用焊缝量规

D.使用放大镜

【答案】 B

26、某基础工程划分4个施工过程（挖基槽、垫层施工、混凝土浇筑、回填土），每个施工过程分为5个施工段，流水节拍均为3d，要求在混凝土浇筑2d后才能进行回填土施工，该工程的流水施工工期为（ ）d。

A.39

B.29

C.26

D.14

【答案】 C

27、施工进度计划在编制时，工程量计算应注意很多事项，其中不包括（ ）。

- A.划分的施工段数
- B.工程量的计量单位
- C.采用的施工方法
- D.正确取用计价文件中的工程量

【答案】 A

28、开工前工程质量监督站核查施工现场参建各方主体及（ ）。

- A.参建人员的数量
- B.有关人员的资格或资质
- C.施工单位管理人员的数量
- D.质量员的业绩

【答案】 B

29、施工作业计划分月施工作业计划和旬（周）施工作业计划。下列选项中不属于其内容的为（ ）。

- A.本月、旬（周）应完成的施工任务
- B.完成作业计划任务所需的劳力、材料、半成品、构配件等的需用量
- C.提高劳动生产率的措施和节约措施
- D.质量计划

D

30、某建设工程工期为 3 个月，承包合同价为 90 万元，工程结算宜采用的方式是（ ）。

A.按月结算

B.分部结算

C.分段结算

D.竣工后一次结算

**【答案】 D**

31、砖基础防潮层位置宜在室内地面标高以下（ ）。

A.半皮砖

B.一皮砖

C.二皮砖

D.三皮砖

**【答案】 B**

32、下列哪一种方法不是确定施工过程持续时间的方法（ ）。

A.经验估算法

B.定额计算法

C.倒排计划法

D.目标计算法

**【答案】 D**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/488041044072006136>