2023年安全员之C证（专职安全员）模拟题库及附答案

单选题（共60题）

1、高处作业吊篮的电源电缆线（），防止插头接线受力，引起断路、短路。

A.应有保护措施，固定在设备上

B.应有保护措施，但是是否固定在设备上，需要看具体操作情况而定

C.应有保护措施，且不需固定在设备上，以便操作

D.可以没有保护措施，且不需固定在设备上，以便操作

【答案】 A

2、准予安全生产考核合格证书延续的，证书有效期延续（ ）年。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

【答案】 D

3、入冬前搞好相关人员的()。

A.安全技术培训、安全技术交底

B.配发工作服

C.配发安全帽

D.配发安全带

【答案】 A

4、在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有（ ）的单位承担。

A.相应资质

B.制造能力的厂家

C.检测检验人员

D.维护保养经验

【答案】 A

5、国家对从事放射、高毒等作业实行()。

A.专项管理

B.计划管理

C.特殊管理

D.分类管理

【答案】 C

6、双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（）。

A.大于 100mm

B.大于 600mm

C.大于 500mm

D.大于 400mm

【答案】 A

7、2015 年 5 月 31 日，某市某生产厂房工程在施工过程中，发生一起触电事故，造成 4 人死亡、3 人轻伤，直接经济损失约 250 万元。事发当日，分包单位 10 名施工人员进行室内顶棚的粉刷作业，作业采用长、宽均为 5．7m，高

11．25m，底部设有刚性滚动轮的移动式方形操作平台。19 时左右，在未对操作平台底部地面上的塑料电缆线采取任何保护措施的情况下，施工人员移动操作平台，平台的刚性滚动轮与塑料电缆线斜向碾压，将塑料电缆绝缘层轧破造成平台整体带电，导致正在平台上作业的 6 名施工人员触电。

A.正确

B.错误

C.无

【答案】 B

8、下列属于违章作业的是（）。

A.在有关进行作业的条件还没有达到规范、设计与施工措施要求的情况下，组织指挥施工

B.当已发现安全隐患或已出现不安全征兆，在未消除险情的情况下，指挥冒险施工

C.在施工中出现意外情况时，做出了导致出现安全事故或扩大事故伤害程度的错误决定

D.使用带病机械、工具和设备进行作业

【答案】 D

9、已知双排架连墙件间距竖向为 H1，水平向为 L1，风荷载标准值 WK，则此脚手架连墙件所受水平力设计值为（）。

A.1.4H1*L1*WK+3KN

B.H1*L1*WK+3KN

C.H1*L1*WK+5KN

D.1.4H1*L1*WK+5KN

【答案】 D

10、（）是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；上述所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

A.特别重大事故

B.一般事故

C.较大事故

D.重大事故

【答案】 A

11、建筑施工特种作业操作资格证书采用住建部规定的统一样式，在全国通用，有效期为（）。

A.一年

B.两年

C.三年

D.四年

【答案】 B

12、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，作业人员（ ）立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。

A.必须

B.有权

C.不必

D.无权

【答案】 B

13、劳动保护用品的发放和管理应当坚持（ ）的原则。

A.谁用工，谁负责

B.谁使用，谁负责

C.谁购置，谁负责

D.谁发放，谁负责

【答案】 A

14、2014 年某业主将一栋大型剧院建筑的拆除任务，发包给赵某无拆除资质的防腐保温劳务公司，由于不了解拆除作业的危险性，操作人员决定先拆混凝土梁，后拆混凝土板，操作时，现场也无安全人员在场，无安全措施。在梁拆至一半时全部楼板塌下，造成多人死亡。事后检查核实施工方法没有方案，公司也没有施工方案管理制度。请回答：

A.本单位负责人

B.主管部门

C.当地政府

D.安监部门

【答案】 A

15、楼板模板及其支架（楼层高度 4m 以下）定型组合钢模板自重标准值为（）。

A.0.3kN/m2

B.0.50kN/m2

C.1.10kN/m2

D.1.50kN/m2

【答案】 B

16、振动棒各插上间距应均匀，一般间距不超过振动棒有效作业半径的（）倍。

A.1.3

B.1.5

C.1.7

D.2

【答案】 B

17、窗台高度低于（ ）的竖向洞口及框架结构在浇筑完混凝土未砌筑墙体时的洞口，应按临边防护要求设置防护栏杆。

A.600mm

B.800mm

C.1000mm

D.1200mm

【答案】 B

18、塔式起重机工作时，风速应低于（）级。

A.4

B.5

C.6

D.7

【答案】 C

19、案例：某施工工地，早晨上班，土建队的木工班继续拆除热电厂蒸发站工程 7m 高的混凝土平台模板，当一名工人从 4-5 轴线中间的钢窗进入操作地点

时，他左手攀着钢窗开窗器立管跃入室内，突然喊了两声“电着我了”。该班长立即跑去找电工切断电源线，但因电源来自安装队使用的卷扬机上的电源线，土建队电工不清楚，直到 7、8 分钟后，才切断电源，触电工人经抢救无效死亡。经查拆除的模板钢支架由 4.8m 处落下，一端砸断了卷扬机的电源线，另一端倒在拆下的钢管上，钢管又搭在钢窗上。

A.2

B.3

C.2.5

D.1.5

【答案】 D

20、建筑施工安全检查评定符合以下要求：汇总表得分值不足 70 分，有一分项检查评分表不得分。此等级应为（）。

A.不合格

B.优良

C.及格

D.合格

【答案】 A

21、脚手架拆除时必须是（）。

A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分，可以随意拆除

【答案】 A

22、案例：某公司在一工地用吊篮进行外装修作业时，施工员指派一名抹灰工升吊篮，由于吊篮未挂保险钢丝绳，在上升时突然一个倒链急剧下滑，吊篮随即倾斜，由于一作业人员未系安全带，从吊篮坠落死亡。

A.事故责任在于设备，与施工员无关

B.抹灰工对于施工员的违章指挥可以拒绝接受

C.可以安排未经培训的抹灰工操作吊篮的升降

D.施工现场的工作布置由施工员安排，没有违章指挥

【答案】 B

23、施工升降机提升吊笼的钢丝绳的直径不得小于（）mm。

A.9

B.11

C.10

D.8

【答案】 A

24、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（）或活动防护栏杆。

A.安全围栏

B.安全门

C.安全立网

D.竹笆

【答案】 B

25、下面关于《生产安全事故应急预案管理办法》规定说法错误的是（）。

A.国家安全生产监督管理总局负责应急预案的综合协调管理工作

B.应急预案应当包括应急组织机构和人员的联系方式、应急物资储备清单等附件信息

C.评审人员与所预审预案的生产经营单位有利害关系，应当回避

D.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当报同级人民政府和同级安全生产监督管理部门预案

【答案】 D

26、非竖向洞口短边边长大于或等于 1500mm 时，应在洞口作业侧设置高度不小于（ ）的防护栏杆。

A.1.0m

B.1.2m

C.1.5m

D.2.0m

【答案】 B

27、重力式挡土墙的基础厚度与墙高之比应为（）。

A.1:2～1:3

B.1:2～2:3

C.1:3

D.2:3

【答案】 B

28、当基坑周围环境无特殊要求时，基坑开挖深度（）为二级基坑。

A.大于 5m 小于 8m

B.大于 7m 小于 10m

C.大于 8m 小于 12m

D.大于 6m 小于 9m

【答案】 B

29、模板支撑不能固定在（ ）上，避免发生倒塌或模板移位。

A.地面

B.牢固岩体

C.脚手架或门窗等不可靠的零时物件

D.可靠的物件上

【答案】 C

30、2017 年 2 月 9 日晚 20 时 27 分，某市东三环电视台新址园区在建的附属文化中心大楼工地发生火灾，熊熊大火在三个半小时之后得到有效控制，在救援过程中造成 1 名消防队员牺牲，6 名消防队员和 2 名施工人员受伤。事故经调查发现，有关施工单位堆放大量可燃材料并且大量使用不合格保温板，配合建设单位违法燃放烟花爆竹；监理单位对违法燃放烟花爆竹和违规采购、使用不合格保温板的问题监理不力；请回答有关问题：

A.冷却灭火法

B.隔离灭火法

C.窒息灭火法

D.抑制灭火法

【答案】 C

31、（ ）人以下的外施队，应设置一名兼职安全员。

A.20

B.30

C.40

D.50

【答案】 D

32、挖掘机作业结束后，应停放在（）

A.高边坡附近

B.填方区

C.坡道上

D.坚实、平坦地带

【答案】 D

33、脚手架上各构配件拆除时（）。

A.严禁抛掷至地面

B.可将配件一个个的抛掷到地面

C.应在高处将构配件捆绑在一起，一次抛掷到地面

D.待下班后，工地上没有人时，再将构配件抛掷到地面

【答案】 A

34、管理的本质是（ ）。

A.处理各种人际关系

B.创新

C.处理领导和被领导的关系

D.处理上级和下级关系

【答案】 B

35、准予安全生产考核合格证书延续的，证书有效期延续（ ）年。

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

【答案】 D

36、冬季液化石油气瓶严禁火烤和沸水加热，只可用()加热。

A.60℃以下温水

B.80℃以上开水

C.40℃以上温水

D.40℃以下温水

【答案】 D

37、起重作业中，除了（）外均可用地锚来固定。

A.拖拉绳

B.缆风绳

C.动滑轮

D.卷扬机

【答案】 C

38、施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（）。

A. TN

B. TN-S

C. TN-C

D. TT

【答案】 B

39、案例：某工地按施工进度要求正在搭设扣件式脚手架，安全员巡视检查发现新购进的扣件表面粗糙，商标模糊，向架子工询问，工人说有的扣件螺栓滑丝，有的扣件一拧，小盖口就裂了。安全员对此扣件质量发生怀疑。

A. 脚手架工程必须编制专项施工方案，并严格按照经审批的方案搭设

B. 从事特种作业的架子工因持有特种作业操作证，不必进行入场安全教育

C. 常规的脚手架工程，可以不编制专项施工方案，做好验收即可

D. 对脚手架工程所使用的钢管、扣件应检查验收其质量，脚手板、安全网可以不必验收

【答案】 A

40、盾构出土皮带运输机应设（）。

A. 防护并专人负责

B. 安全网

C. 隔离带

D. 脚手架

【答案】 A

41、不属于国际标准草案中的安全色的为（ ）。

A.红

B.黑

C.蓝

D.黄

【答案】 B

42、某建筑公司在月度安全检查中，发现 3#工地脚手架搭设存在如下问题：①超过 24m 高的脚手架没有搭设方案，无审批手续；②采用的分段整体提升脚手架未经审查批准；③部分使用的脚手架搭设钢管材料规格不一；④搭设架子的基础多处出现不平整，极个别立杆悬空等等。请回答：

A.附具安全验算结果

B.经施工单位技术负责人、总监理工师签字

C.附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工师签字

D.附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工师签字,报建设行政主管部门审批

【答案】 C

43、物料提升机是指而定起重量在（）以下，以地面卷扬机为牵引动力，由底架、立柱及天梁组成架体，吊笼沿导轨升降运动，垂直输送物料的起重设备。

A.1500kg

B.2000kg

C.1000kg

D.800kg

【答案】 B

44、悬挑式操作平台应设置（ ）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.两个

B.3 个

C.4 个

D.5 个

【答案】 C

45、重力式挡土墙的基础厚度与墙高之比应为（）。

A.1:2～1:3

B.1:2～2:3

C.1:3

D.2:3

【答案】 B

46、基坑监测点应在（ ）范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

【答案】 A

47、施工单位应对拆除工程的（）管理负直接责任。

A.安全技术

B.在建工程的安全生产

C.在建工程的经济合同

D.在建工程的施工进度

【答案】 A

48、脚手架搭设时，应遵守：（）。

A.一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步

B.一次搭设高度可以不考虑连墙件的位置

C.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上四步

D.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上五步

【答案】 A

49、()必须采用有效的职业病防护设施，并为劳动者提供符合职业病防治要求的个人使用的职业病防护用品。

A.卫生行政部门

B.职业卫生技术服务机构

C.用人单位

D.组织机构

【答案】 C

50、事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起（）日内伤亡人数发生变化的，住房城乡建设主管部门应当及时补报。

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】 C

51、案例：东平建筑公司是原南市一间建筑施工企业，单位主要负责人是张三，该公司现承建原北市市政府办公楼项目，由李四担任项目经理，王五担任项目副经理，赵六是东平建筑公司的安全生产部门经理。

A.王五

B.张三

C.赵六

D.李四

【答案】 B

52、下列不属于“施工用电检查评分表”中的保证项目的是（ ）。

A.外电防护

B.现场照明

C.接地与接零保护系统

D.配电线路

【答案】 B

53、建筑拆除工程（）由具备爆破与拆除专业承包资质的单位施工，严禁将工程整体转包。

A.一般

B.建议

C.必须

D.应该

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/488106141104006050