

安全员考试专业知识考试题库【3套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 安全生产管理是实现安全生产的重要()。

- A. 作用
- B. 保证
- C. 依据
- D. 措施

2. 蛙夯属于手持移动式电动工具，应在电源首端装设漏电动作电流不大于()mA、动作时间不大于 0.1s 的漏电保护器。

- A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

3. 采用钢管扣件搭设高大模板支撑系统时，对梁底扣件进行检查的百分比为()。

A、30%

B、100%

C、80%

D、50%

4. 拆除施工严禁()作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。

A. 高处

B. 混合

C. 立体交叉

D. 多工种

5. ()负责保证工程项目安全防护和文明施工资金的有效使用。

A. 施工单位负责人

B. 工程项目技术负责人

C. 施工单位安全管理机构负责人

D. 项目负责人

6. 室内固定式灯具的安装高度应为()。

A. $\geq 2.5\text{m}$

B. $> 2\text{m}$

C. 2m

D. 1.8m

7. 塔吊安装方案应由()单位编写。

A、施工单位

B、产权单位

C、租赁单位

D、有资质安装单位

8. 下列对于控制施工项目进度计划的措施中,属于经济措施的是()。

A、保持总进度控制目标与合同总工期相一致

B、采用优化的施工方案

C、采用先进的施工机具

D、建立并实施关于工期和进度的奖惩制度

9. 在建工程(含脚手架)周边与 10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是()。

A. 4m

B. 6m

C. 8m

D. 10m

10. 复合外墙主要形式不包括()

A、中填保温材料外墙

B、外保温外墙

C、内保温外墙

D、内外同时保温外墙

11. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位()依法对本单位的安全生产工作全面负责。

A. 主要负责人

B. 董事长

C. 分管安全生产的负责人

D. 总经理

12. 主体结构部分或全部采用工业化方式生产，现场装配而成的住宅，简称()。

A、装配式住宅

B、预制构件住宅

C、组装式住宅

D、工业化住宅

13. 施工现场从事危险作业人员的意外伤害保险费由()支付。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 分包单位

D. 个人

14. 钢丝绳在卷筒上缠绕时，应()。

A. 逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B. 逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C. 逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D. 随意排列，但不能错叠

15. ()将“安全第一、预防为主”规定为我国安全生产管理的基本方针。

A、劳动法

B、安全生产法

C、产品质量法

D、刑法

16. 根据建设部的有关规定，施工单位()的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A. 转岗

B. 新入场

C. 变换工种

D. 从事特种作业

17. 施工升降机操作按钮中，()必须采用非自动复位型？

A. 上升按钮

B. 下降按钮

C. 停止按钮

D. 急停按钮

18. 30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于()。

A. 25mm

B. 50mm

C. 60mm

D. 75mm

19. 按照规定，开挖深度超过()的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A、3米(含3米)

B、5米

C、5米(含5米)

D、8米

20. 《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经()的检验检测机构监督检验合格。

A. 有相应资质

B. 建设行政主管部门

C. 质量技术监督部门

D. 安全生产监督管理部门

二. 多选题(共10题)

1. 下列哪些属于施工现场的安全防护用具?()

A. 绝缘鞋

B. 模板

C. 安全帽

D. 安全带

E. 消防桶

2. 当临边栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时，应采取何种措施?()

A. 设置双横杆

B. 加密立杆柱距

C. 加大横杆截面

D. 加设密目式安全网

E. 增设挡脚板

3. 事故应急救援的基本任务正确的表述有()。

A、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员

B、迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域，危害性质及危害程度

C、消除危害后果，做好现场恢复

D、调查事故原因，评估危害程度

E、处理直接责任人

4. 建造房屋时，建筑施工图主要作为()的依据。

A、定位放线

B、砌筑墙体

C、安装门窗

D、进行装修

E、开挖基础

5. 土木工程线路管道设备安装工程按照工程合同价配备专职安全管理人员正确的要求是()

A、1000 万以下的可以不配

B、1 亿元以上的不少于5 人

C、5000 万元以下的工程不少于1 人

D、5000 万元~1 亿元的工程不少于2 人

E、1 亿元及以上的工程不少于3 人，且按专业配备专职安全生产管理人员

6. 下列有关电焊机安全使用要点的叙述哪些是正确的()

A. 电焊机二次侧把线长度不大于30 米

B. 电焊机地线需接长使用时，接点不宜超过两处

C. 电焊机的一次接线端应有防护罩，二次接线端可不设防护罩

D. 电焊机一次线与电源接点不宜用插销连接，其长度不得大于5 米，且须双层绝缘

E. 电焊机露天使用时，上方应设防雨棚和有防砸措施

7. 安全标志主要包括()等。

A. 安全标语

B. 安全色

C. 安全宣传栏

D. 安全标志牌

E. 安全设施

8. 事故报告应当包括以下哪些内容? ()

- A. 事故发生的时间、地点
 - B. 工程项目、企业名称
 - C. 事故发生的简要经过
 - D. 对事故责任人的处理意见
 - E. 伤亡人数和直接经济损失的初步估计
9. 事故隐患泛指生产系统中导致事故发生的()。

- A. 人的不安全行为
- B. 自然因素
- C. 物的不安全状态
- D. 客观因素
- E. 管理上的缺陷

10. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,作业人员应当遵守安全施工的()。

- A. 强制性标准
- B. 规章制度
- C. 文明施工操作规程
- D. 群防群治制度
- E. 操作规程

三. 判断题(共 10 题)

1. 易燃易爆物品可以与其他材料混放保管。
2. 施工单位安全管理目标的内容主要包括:生产安全事故控制、施工现场安全达标和文明施工目标,以及企业应达到的其他管理目标等。

3. 施工单位可以在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。
4. 施工现场的进出口处应设置“十一牌两图”，在办公区、生活区设置“三栏一报”。
5. 施工技术管理是指对施工中各项技术工作要素与技术活动过程的管理。
6. 施工单位在设置防护栏杆、防护门等临边、洞口防护设施，以及搭设用于安全防护的脚手架时，要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和搭设，并进行验收。
7. 施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼作其他工作。
8. 施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。
9. 各种气瓶在存放和使用时，要距离明火 10m 以上，并且避免在阳光下暴晒，搬运时不得碰撞。
10. 防护栏杆搭设，上杆离地高度为 1-1.2 米，下杆离地高度为 0.5-0.6 米。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】B
2. 【正确答案】B
3. 【正确答案】B
4. 【正确答案】C
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】A
7. 【正确答案】D
8. 【正确答案】D
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】D

11. 【正确答案】 A
12. 【正确答案】 A
13. 【正确答案】 B
14. 【正确答案】 A
15. 【正确答案】 B
16. 【正确答案】 B
17. 【正确答案】 D
18. 【正确答案】 B
19. 【正确答案】 A
20. 【正确答案】 A

二. 多选题

1. 【正确答案】 ACD
2. 【正确答案】 BC
3. 【正确答案】 ABCD
4. 【正确答案】 ABCD
5. 【正确答案】 CDE
6. 【正确答案】 ABDE
7. 【正确答案】 BD
8. 【正确答案】 ABCE
9. 【正确答案】 ACE
10. 【正确答案】 ABE

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 错
4. 【正确答案】 对
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 对
10. 【正确答案】 对

一. 单选题(共 20 题)

1. 劳务分包企业在建设工程项目的施工人员有 55 人，应当设置()

- A. 1 名专职安全生产管理人员
- B. 2 名兼职安全生产管理人员
- C. 2 名专职安全生产管理人员
- D. 1 名专职和 1 名兼职安全生产管理人员

2. ()对建设工程项目的安全施工负责。

- A、施工单位负责人
- B、项目负责人
- C、工程项目技术负责人
- D、专职安全管理人员

3. 超过()高的塔机，必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。

- A. 20m
- B. 30m
- C. 40m
- D. 50m

4. 振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴()。

- A. 绝缘手套
- B. 帆布手套

C. 防护目镜

D. 线手套

5. 采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（）。

A. 200mm 处

B. 250mm 处

C. 300mm 处

D. 350mm 处

6. 上下梯子时，必须（）梯子，且不得手持器物。

A. 背面

B. 左侧向

C. 右侧向

D. 面向

7. 夜间施工，是指（）期间的施工。

A. 10 时至次日 6 时

B. 22 时至次日 6 时

C. 晚 22 时至次日 5 时

D. 晚 9 时至次日 6 时

8. 不属于人机工程学研究内容的是（ ）。

A、提高人的可靠性

B、人机界面的安全

C、人本原则

D、工作环境

9. 根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为()分贝。

A. 60

B. 80

C. 85

D. 90

10. 施工单位的项目负责人应当由取得相应()的人员担任。

A、技术职称

B、工作年限

C、执业资格

D、行政职务

11. 施工现场发生火灾时，应当拨打()向公安消防机构报警。

A. 110

B. 119

C. 120

D. 114

12. 可按强度对混凝土进行分类中，普通强度混凝土的强度范围是()。

A、 $\leq C60$

B、 $\leq C80$

C、 \geq C60 且

D、 \geq C100

13. 下列关于机械传动式钢筋切断机安全操作要点的论述中，错误的是()。

A、接送料的工作台面应和切刀下部保持水平，工作台的长度可根据加工材料长度确定。

B、启动后，应先空运转，各传动部分及轴承运转正常后方可作业

C、切断短料时，手和切刀之间的距离应保持在 100mm 以上。

D、机械未达到正常转速时不得切料

14. 安全的组织管理是指()。

A、制定有效的安全管理政策

B、设立安全管理的机构

C、设计并建立一种责任和权力机制以形成安全的工作环境的过程

D、把安全管理作为组织目标的一部分

15. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合()。

A. 安全生产法

B. 安全技术规程

C. 工程建设强制性标准

D. 建筑安全生产监督管理规定

16. 电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替()使用。

A. 支撑物

B. 相线

C. 零线

D. 地线

17. 脚手架拆除时必须()。

A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

18. 施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的()。

A. 安全防护设施

B. 安全技术措施

C. 安全技术制度

D. 质量技术制度

19. 电梯井口必须设定型化防护门；电梯井内应每隔两层并最多隔()设一道安全网。

A. 8m

B. 9m

C. 10m

D. 12m

20. 施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：()。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面(或效果)图

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/488133015120006051>