2023 年北京市建筑施工安管人员安全员 B 证项目负责人复习考试题库【3 套练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟　　试卷总分：100 分

姓名：_____　　成绩：_____

第一套

一.单选题(共 20 题)

1.施工现场的照明系统宜使三相负荷平衡，其中每一单相回路上，灯具和插座数量（），负荷电流不宜超过 15A。

A.不得超过 15 个

B.不得超过 20 个

C.不得超过 25 个

D.不得超过 30 个

2.根据《施工企业安全生产评价标准》（JGJ/T77-2010）中评分标准的规定，未

建立对危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制定的，扣（）。

A.10 分

B.15 分

C.20 分

D.25 分

3.施工现场内的消防干管直径应不小于 100 毫米，消火栓处必须设置明显的昼夜标志，配备足够的水龙带，周围（）内不得存放物品。

A.3 米

B.5 米

C.6 米

D.10 米

4.交流弧焊机的一次侧电源线长度不应大于（），电源进线处必须设置防护罩。

A.3m

B.5m

C.10m

D.15m

5.碗扣式模板支架架体立杆接头位置应相互错开，同一断面上有接头的立杆数量的（）。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

6.塔式起重机在雨雪、浓雾天气严禁进行安装作业，安装时塔式起重机最大高度处的风速应符合使用说明书的要求，且风速不得超过（）。

A.12m/s

B.13.9m/s

C.15m/s

D.17.2m/s

7.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位及其有关人员在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证或事故发生后逃匿的,对事故发生单位处()的罚款。

A.20 万元以上 50 万元以下

B.50 万元以上 100 万元以下

C.100 万元以上 200 万元以下

D.100 万元以上 500 万元以下

8.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患（）制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

A.排查治理

B.责任追究

C.检测评估

D.安全管理

9.有限空间作业的施工单位应在有限空间入口处设置醒目的（），告知存在的危害因素和防控措施。

A.禁止标志

B.警示标志

C.指令标志

D.指示标志

10.当物料提升机安装条件受到限制不能使用附墙架时，可采用缆风绳，缆风绳的设置应符合说明书的要求。缆风绳用钢丝绳直径不应小于（），不得使用钢筋等材料。

A.3mm

B.5mm

C.6mm

D.8mm

11.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者（）重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故。

A.3 人以上 10 人以下；

B.10 人以上 30 人以下：

C.10 人以上 50 人以下；

D.20 人以上 50 人以下；

12.《中华人民共和国消防法》规定，单位对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的，责令改正，处（）罚款。

A.0.5 万元以上 5 万元以下

B.1 万元以上 10 万元以下

C.2 万元以上 10 万元以下

D.5 万元以上 10 万元以下

13.建设单位应在拆除工程开工前（），将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A.7 日

B.10 日

C.15 日

D.30 日

14.爆破拆除工程应做出（）并经当地有关部门审核批准后方可实施。

A.工艺规程

B.专项方案

C.安全评估

D.施工组织设计

15.建筑面积 5 万平米以上的建筑工程或装修工程项目配备的专职安全生产管理人员应不少于（）。

A.1 人

B.2 人

C.3 人

D.4 人

16.《中华人民共和国消防法》规定，指使或者强令他人违反消防安全规定，冒险作业的，尚不构成犯罪的，处（）拘留，可以并处五百元一下罚款。

A.7 日一下

B.10 日一下

C.15 日一下

D.10 日以上 15 日一下

17.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生单位主要负责人迟报或者漏报事故的，处上一年年收入（）的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

A.10%至 20%

B.20%至 30%

C.30%至 40%

D.40%至 80%

18.施工总承包单位、监理单位应当在收到起建筑重机械安装单位提交的齐全有效的资料之日起（）个工作日内审核完毕并签署意见。

A.2

B.5

C.7

D.15

19.多层建筑的临时室内消火栓接口或软管接口的间距，应不大于（）。

A.20m

B.30m

C.40m

D.50m

20.施工现场内的配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所并设置防雨、

防砸设施，配备灭火器材，防护设施须设置（）。

A.禁止标志

B.警告标志

C.指令标志

D.提示标志

二.多选题(共 10 题)

1.施工企业年度安全生产管理目标应包括：()。

A.事故控制目标

B.质量控制目标

C.绿色文明施工目标

D.基础管理工作目标

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急（），并定期组织演练。

A.劳动防护器材

B.劳动防护设备

C.救援器材

D.救援设备

3.建筑施工企业应建立健全劳动防护用品（）,发放，使用，更换，报废管理制度。

A.申请

B.购买

C.验收

D.保管

4.模板支撑架斜杆设置应符合的要求有：（）

A.当立杆间距大于 1.5m 时，应在拐角处设置通高专用斜杆，中间每排每列应设置通高八字形斜杆或剪刀撑

B.当立杆间距小于或等于 1.5m 时，模板支撑架四周应从底到顶连续设置竖向剪刀撑：中间纵横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑，其间距小于或等于 6m

C.当立杆间距小于或等于 1.5m 时，模板支撑架四周应从底到顶连续设置竖向剪刀撑：中间纵横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑，其间距小于或等于 4.5m

D.剪刀撑的斜杆与地面夹角应在 45。-60。之间，斜杆应每步与立杆扣接

5.安全帽如果发现（）、裂痕等情况，就要及时更换，确保使用安全。

A.开裂

B.下凹

C.老化

D.磨损

6.《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故等级分为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

7.施工单位应明确有限空间作业的（）。

A.负责人

B.监护人员

C.监理人员

D.作业人员

8.混凝土输送管道在敷设前应检查并确认管壁的磨损量应符合使用说明书的要求，管道不得有（）等缺陷。

A.积尘

B.裂纹

C.砂眼

D.积水

9.施工单位必须明确专人对施工现场进行每日的防火巡查,并确定巡查的（）和频次。

A.人员

B.条件

C.内容

D.部位

10.吊篮安装完成后，（）及监理单位应进行验收，并填写“检查验收记录”。吊篮经验验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用。

A.总承包单位

B.租赁单位

C.使用单位

D.设计单位

三.判断题(共 10 题)

1.施工现场可以使用钢管等材料自行搭设的龙门架或井架物料提升机。

2.职业病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，实行分类管理、综合治理。

3.靠近电力电缆等周边 2 米内的土方工程可以机械开挖。

4.楼层停层处应平整、坚实，设置可靠防护门，两侧应绑一道护身栏，并用密目网封闭。

5.碗口式钢管双排脚手架的搭设应分阶段进行，每段搭设后必须检查验收后，方可投入使用。

6.普通安全帽的质量不应超过 600g。

7.施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。

8.施工现场内使用的双绕组型安全隔离变压器应放置在专用控制箱内,控制箱正面一次侧控制采用熔断器保护，背面二次侧控制采用漏电保护器保护。

9.施工现场内临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。

10.悬挑式钢平台的钢丝绳应采用平台下兜底的方式进行安装。

第一套参考答案

一.单选题

1.【正确答案】C
2.【正确答案】B

3.【正确答案】A
4.【正确答案】B
5.【正确答案】A
6.【正确答案】A
7.【正确答案】D
8.【正确答案】A
9.【正确答案】B
10.【正确答案】D
11.【正确答案】C
12.【正确答案】A
13.【正确答案】C
14.【正确答案】C
15.【正确答案】C
16.【正确答案】D
17.【正确答案】D
18.【正确答案】A
19.【正确答案】D
20.【正确答案】B

二.多选题

1.【正确答案】ACD
2.【正确答案】CD
3.【正确答案】BCD
4.【正确答案】ACD
5.【正确答案】ABCD
6.【正确答案】ABCD
7.【正确答案】ABD
8.【正确答案】BC
9.【正确答案】ACD
10.【正确答案】ABC

三.判断题

1.【正确答案】错
2.【正确答案】对
3.【正确答案】错
4.【正确答案】错
5.【正确答案】对
6.【正确答案】错
7.【正确答案】对

8.【正确答案】错

9.【正确答案】对

10.【正确答案】错

第二套

一.单选题(共 20 题)

1.施工现场内灭火器的配备数量应符合现行国家标准的规定,每个场所的灭火器数量不应少于（）。

A.1 具

B.2 具

C.3 具

D.4 具

2.人工拆除管道及容器时，必须在查清残留物的（），并采取相应措施确保安全后，方可进行拆除施工。

A.重量

B.容积

C.性质

D.强度

3.盾构机械的负荷线必须固定牢固，距地高度不得小于（）。

A.1.2m

B.1.8m

C.2.0m

D.2.5m

4.施工现场内使用的移动式配电箱、开关箱应装在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为（）。

A.0.3-0.5m

B.0.6-0.8m

C.0.8-1.6m

D.1.6-1,8m

5.《中华人民共和国安全生产法》规定，工会在发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究（）。

A.备案

B.上报

C.作出处理

D.答复

6.当湿度（）的潮湿场所或金属构件上操作时，必须选用II类或由安全隔离变压器供电的III类手持式电动工具。其开关箱盒控制箱应设置在作业场所外面。

A.大于 50%

B.大于 65%

C.大于 70%

D.大于 75%

7.《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，施工中需要高处作业和动火作业的，施工单位应当按照本市规定和国家规定进行，出现（）级以上风力时，应当停止作业。

A.3

B.4

C.5

D.6

8.扣搭设件式钢管脚手架铺设的脚手板可采用钢、木、竹材料制作，单块脚手板的质量不宜大于（）。

A.30kg

B.40kg

C.50kg

D.60kg

9.《北京市建设工程现场消防安全管理规定》规定，建筑面积在（）的公共建筑工程的施工组织设计和方案，由施工单位报送市级公安消防机构。

A.2 千平方米以上

B.5 千平方米以上

C.1 万平方米以上

D.2 万平方米以上

10.坡屋面结构脚手架立杆顶端外排立杆宜高出檐口上端（）。

A.0.5m

B.0.8m

C.1.2m

D.1.5m

11.按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）的规定，施工现场的机动车道与小于 1kv 的外电架空线路交叉时，架空线路的最低点与路面的最小垂直距离应为（）。

A.4.0m

B.5.0m

C.6.0m

D.7.0m

12.施工现场建立的义务消防队一般应设正副队长，应由具有一定组织能力，熟悉消防基本知识的（）担任。

A.项目负责人

B.施工现场防火负责人

C.施工现场技术负责人

D.安全保卫部门人员

13.门式脚手架搭设时，门架立杆加强杆的长度不应小于门架高度的 70%；门架宽度不得小于 800mm，且不宜大于（）。

A.1200mm

B.1500mm

C.2000mm

D.2500mm

14.施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，当拆除工程与交通道路的距离不能满足安全要求时，必须采取相应的隔离措施，设置（）并派人监管。

A.禁止标志

B.安全警示标志

C.指令标志

D.提示标志

15.《北京市建设工程施工现场管理办法》规定，未在施工现场出入口设置冲洗车辆设施的，由城市管理综合执法部门责令改正，处（）罚款。

A.0.1 万元以上 0.5 万元以下

B.0.1 万元以上 1 万元以下

C.1 万元以上 5 万元以下

D.5 万元以上 10 万元以下

16.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产同一协调、管理的，责令限期改正，可以处（）以下的罚款，对其直接负责的主管人和其他直接责任人员可以处 1 万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

A.5 万元

B.10 万元

C.20 万元

D.50 万元

17.违反《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位拒绝、阻碍负有安全生产监督管理职责的部门依法实施监督检查的，责令改正；拒不改正的，处（）的罚款；对其直接负责的主管人员和其他责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.一万元以上五万元以下

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/495032311100011132