

2024 贵州省碧江区《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题完整题库（必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 在总变形不变的条件下，由于（）影响而使应力随着时间逐渐降低的现象，称为应力松弛。

- A: 压力
- B: 湿度
- C: 温度
- D: 蠕变

答案：C

2. 下列权利不属于从业人员的基本权利的是（）。

- A: 知情权
- B: 拒绝权
- C: 报告事故隐患的权利
- D: 建议权

答案：C

3. 流体运动时，流线彼此不平行或急剧弯曲的流动称为（）。

- A: 非均匀流
- B: 均匀流
- C: 渐变流
- D: 急变流

答案：D

4. 在拉伸的开始阶段试件变形很小，此时若将拉力卸去，试件变形可完全消失并恢复原状，这个阶段称为（ ）。

- A: 屈服阶段
- B: 弹性阶段
- C: 颈缩阶段
- D: 强化阶段

答案：B

5. 按照强度条件，构件危险截面上的最大工作应力不应超过其材料的（ ）。

- A: 极限应力
- B: 温差应力
- C: 许用应力
- D: 破坏应力

答案：C

6. 关于绕线式异步电动机采用转子串电阻启动时的说法，正确的是（ ）。

- A: 启动转矩大、启动电流大
- B: 启动转矩小、启动电流小
- C: 启动转矩大、启动电流小
- D: 启动转矩小、启动电流大

答案：C

7. 下列因素中，属于变压器油的作用是（ ）。

- A: 变压器填补
- B: 变压器润滑

C: 变压器消弧

D: 变压器冷却

答案：D

8. 三相交流发电机中三个绕组，当发电机极对数为 1 时，绕组在空间上间隔（），当发电机极对数为 2 时，绕组在空间上间隔（）。

A: 120° 240°

B: 120° 60°

C: 60° 120°

D: 240° 120°

答案：B

9. 某外资厂房设备安装工程由 D 公司中标承建。由于设备全部为国外进口机器，精密度要求较高，为了确保安装精准，项目部引进了与项目要求匹配的先进测量工具，并加强测量控制。由于前期工作准备充分，设备在安装定位及抄平过程中未出现问题，经检测完全符合设计要求。根据背景材料，回答以下问题。

A: 厂房柱子

B: 沉降观测点

C: 设备基础

D: 临时水准点

答案：C

10. 符合下列情况，应为一级负荷的有（）。

A: 中断供电将影响重要用电单位的正常工作

B: 中断供电将在政治、经济上造成较大损失

C: 中断供电将造成人身伤亡

D: 中断供电造成公共场所秩序混乱

答案：C

11. 下面关于截面法求内力的步骤正确的是（）。

- A: 平衡→截开→替代
- B: 替代→截开→平衡
- C: 截开→平衡→替代
- D: 截开→替代→平衡

答案：D

12. 电力电缆在桥架内敷设时，电力电缆的总截面积不应大于桥架横断面的（）。

- A: 0.5
- B: 0.4
- C: 0.6
- D: 0.8

答案：C

13. 建设工程中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程的最低保修期限是（）。

- A: 4 年
- B: 2 年
- C: 1 年
- D: 3 年

答案：B

14. 关于作用力与反作用力的叙述，错误的是（）。

- A: 作用力和反作用力必须同时存在
- B: 作用力与反作用力总是同时存在的

C: 作用力和反作用力，都可以单独存在

D: 作用力与反作用力总是大小相等的，且方向相反

答案：C

15. 水力警铃主要用于（），宜装在报警阀附近（其连接管不宜超过（m）。当报警阀开启，具有一定压力的水流冲动叶轮打铃报警。

A: 消火栓系统

B: 干式系统

C: 湿式系统

D: 非水系统

答案：C

16. 杆件单位长度的纵向变形为（）。

A: 横向线应变

B: 纵向线应变

C: 弹性应变

D: 塑性应变

答案：B

17. 文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物和地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

A: 污染控制方面

B: 技术性方面

C: 经济型方面

D: 消防管理方面

答案：D

18. 如果人所能承受的最大压强为 1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（）。

A: 110

B: 100

C: 130

D: 120

答案：C

19. 高程测量的一般原则是（）。

A: 从左侧到右侧

B: 从局部到整体

C: 从整体到局部

D: 从右侧到左侧

答案：C

20. 常用的应力单位是兆帕（MPa），1MPa=（）。

A: 106N/m²

B: 103N/m²

C: 109N/m²

D: 1012N/m²

答案：A

21. 将三相负载分别接在三相电源的（）和（）之间的接法，称星形连接。

A: 相线相线

B: 中线中线

C: 相线中线

D: 相线零线

答案：C

22. 有一批灯泡共 1000 箱，每箱 200 个，现随机抽取 20 箱并检查这些箱中的全部灯泡，此种检验属于（ ）。

- A: 纯随机抽样
- B: 等距抽样
- C: 类型抽样
- D: 整群抽样

答案：D

23. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 清扫口
- B: 地漏
- C: 存水弯
- D: 通气帽

答案：D

24. 在一个 RL 串联电路中，变压器、电动机等负载都可以看成是（ ）和（ ）串联的电路。

- A: 电容电感
- B: 电阻电感
- C: 电阻电容
- D: 电感电源

答案：B

25. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

- A: 事故发生单位所在地省级人民政府
- B: 事故发生地人民政府
- C: 事故发生单位所在地市级人民政府
- D: 国务院

答案：B

26. 碳素结构钢中（含碳量 W_c 为 0.25%—0.60%）属于（）。

- A: 中碳钢
- B: 低碳钢
- C: 高碳钢
- D: 合金钢

答案：A

27. 为了便于管线施工时引测高程及管线纵、横断面的测量，应设管线（）。

- A: 永久水准点
- B: 移动水准点
- C: 临时水准点
- D: 连续水准点

答案：C

28. 防护栏杆的可靠性设置要求横杆长度大于（ ）时，必须加设栏杆柱。

- A: 1.5m
- B: 2m
- C: 3m
- D: 4m

答案：B

29. 负责全国建筑业企业资质的统一监督管理的部门是（ ）。

- A: 交通行政主管部门
- B: 发改委
- C: 人事行政主管部门
- D: 建设行政主管部门

答案：D

30. 下列工程中，属于冶炼工程范围的是（ ）。

- A: 制氧工程
- B: 工业炉窑安装工程
- C: 化纤工程
- D: 动力站安装工程

答案：A

31. 常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（ ）。

- A: 洗涤盆
- B: 洗脸盆
- C: 污水盆
- D: 化验盆

答案：C

32. 某施工现场为及时了解新进一批 DN50、长度为 6m 镀锌钢管的重量，随机抽检 10 次，数据如下（单位 kg）：33.4，32.8，33.5，33.4，32.9，33.2，33.1，33.3，33.5，32.9，则样本方差为（）。

A: 0.248

B: 0.249

C: 0.246

D: 0.247

答案：B

33. （）应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

A: 强化阶段

B: 颈缩阶段

C: 弹性阶段

D: 屈服阶段

答案：D

34. 用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（）内订立书面劳动合同。

A: 两个月内

B: 一个月

C: 三个月内

D: 半年内

答案：B

35. 对于大柔度压杆，临界应力决定于（）。

A: 屈服极限 σ_s

B: 压杆材料组成

C: 弹性模量 E

D: 比例极限 σ_p

答案：C

36. 敷设导管，当线路明配时，电线保护管的弯曲半径不宜小于管外径的（ ）倍。

A: 3

B: 6

C: 8

D: 4

答案：B

37. 下列选项不属于违法分包的是（ ）。

A: 分给资质等级的不符合条件的单位

B: 未经建设单位认可的分包

C: 分包单位在分包

D: 经建设单位认可的分包

答案：D

38. 施工单位发生生产安全事故，应如实地向安全生产监督管理部门、（ ）及时报告。

A: 分包单位

B: 监理单位

C: 建设行政主管部门

D: 设计单位

答案：C

39. 火灾自动报警系统的基本形式有。种：区域报警系统、集中报警系统和（）。

- A: 电气中心系统
- B: 处置中心报警
- C: 水电中心系统
- D: 控制中心报警系统

答案：D

40. 用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（）。

- A: 定期进行安全检查
- B: 定期进行安全培训
- C: 定期进行安全管理
- D: 定期进行健康检查

答案：D

41. 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（）m 时，其下方应增设喷头。

- A: 1.1
- B: 1
- C: 1.2
- D: 1.5

答案：C

42. 当 $X_L < X_C$ 时，总电压（）电流，称为（）电路。

- A: 超前感性
- B: 滞后感性
- C: 滞后容性

D: 超前容性

答案：C

43. 安装过程中，常用来测量标高的测量仪器是（ ）。

A: 水准仪

B: 全站仪

C: 激光平面仪

D: 经纬仪

答案：A

44. 压杆稳定性指的是压杆保持其原有（ ）的能力。

A: 形变状态

B: 运动状态

C: 平衡状态

D: 移动状态

答案：C

45. 若将作用于物体上一个力，平移到物体上的任意一点而不改变原力对物体的作用效果，则必须要附加一个（ ）。

A: 力偶矩

B: 力偶

C: 力

D: 力矩

答案：B

46. 连续运输设备和金属结构上，找平工作面宜选在可调的部位，两测点间距不宜大于（ ）m。

A: 8

B: 6

C: 4

D: 10

答案：B

47. 对于塑性材料，（）是极限应力。

A: 强度极限 σ_b

B: 比例极限 σ_P

C: 屈服极限 σ_s

D: 刚度极限 σ_g

答案：C

48. 将三相电源一相绕组的（）与另一相绕组的（）依次相接的连接方法，称为三角形连接。

A: 末端末端

B: 末端始端

C: 始端始端

D: 始末端或末端

答案：B

49. 当温度 T 变化时，流体的体积 V 也随之变化，温度升高、体积膨胀，这种特性称为流体的（）。

A: 膨胀性

B: 导电性

C: 压缩性

D: 黏性

答案：A

50. 用水准仪对 A、B 两点进行水准测量时，已知 A 点的高程为 2025mm，A、B 两点间高差 h_{AB} 为 334mm，则 B 点高程为（ ）mm。

- A: 1908
- B: 1691
- C: 2192
- D: 2359

答案：D

51. 对隐蔽工程的验收，施工单位应进行自检，并在隐蔽或在中间验收前（ ）小时以书面形式通知监理工程师验收。

- A: 72
- B: 48
- C: 24
- D: 36

答案：B

52. 压杆的稳定性，取决于（ ）的大小。

- A: 材料的韧性
- B: 材料的刚度
- C: 压杆受力的大小
- D: 临界应力的大小

答案：D

53. 在管径不变的直管中，沿程能量损失的大小与管线长度成（ ）。

- A: 三次方比
- B: 正比
- C: 反比
- D: 二次方比

答案：B

54. 某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（）。

- A: 仪高法
- B: 水准仪测定法
- C: 高差法
- D: 经纬 fi 测定法

答案：A

55. 关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（）。

- A: 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零
- B: 力矩与力偶矩的量纲相同
- C: 一个力不能平衡一个力偶
- D: 力不能平衡力偶

答案：D

56. 在产品质量数据中，凡是可以直接用各种物理量量度和表示的数据叫作（）。

- A: 优劣值
- B: 计数值数据
- C: 计量值数据
- D: 评分值

答案：C

57. 能够阻止外部环境的热流进入，减少冷量损失，维持保冷功能的保冷核心层是（）。

- A: 防锈层
- B: 绝热层
- C: 保护层
- D: 防潮层

答案：B

58. 火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）。

- A: 2
- B: 0.5
- C: 1.5
- D: 1

答案：B

59. 甲是乙的分包单位，若甲出现了质量事故，则下列说法正确的是（）。

- A: 业主必须要求甲公司和乙公司同时承担责任
- B: 业主可以要求甲公司和乙公司承担连带责任
- C: 业主只可以要求甲公司承担责任
- D: 业主只可以要求乙公司承担责任

答案：B

60. 建筑设备监控系统与变配电设备、发电机组、冷水机组、热泵机组、锅炉和电梯等大型建筑设备实现接口方式的通信，必须预先约定所遵循的（）。

- A: 调试程序
- B: 通信协议
- C: 采购方式
- D: 规格型号

答案：B

61. 在受压面为水平面的情况下，压力分布（ ），总压力方向垂直指向水平面，作用点是受压面的（ ）。

- A: 不均匀形心
- B: 均匀形心
- C: 不均匀重心
- D: 均匀重心

答案：B

62. 对单位负责人的处罚方式包括刑事责任、行政处分、个人经济罚款、处（ ）日以下拘留等处罚方式。

- A: 25
- B: 20
- C: 10
- D: 15

答案：D

63. 设备安装测量时，最好使用（ ）个水准点作为高程起算点。

- A: 4
- B: 3
- C: 1
- D: 2

答案：C

64. 利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（ ）处做接地测试点。

- A: 1.5m

B: 0.5m

C: 1.8m

D: 1.0m

答案：C

65. 火灾自动报警系统中，从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（）。

A: 1.8

B: 2

C: 1.2

D: 1.5

答案：B

66. 视距法所用仪器主要为（）。

A: 水准仪

B: 经纬仪

C: 全站仪

D: 水准仪和经纬仪

答案：D

67. 关于电压的说法，错误的是（）。

A: 电路中有电流时，电路两端就一定有电压

B: 只要电路两端有电压，电路中就一定有电流

C: 电源是提供电压的装置

D: 电压是电路中形成电流的原因

答案：B

68. 塑性材料是指延伸率为（）的材料。

- A: $<5\%$
- B: $\geq 10\%$
- C: $\geq 20\%$
- D: $\geq 5\%$

答案：D

69. () 等于大气压强与绝对压强之差。

- A: 相对压强
- B: 动压强
- C: 真空度
- D: 绝对压强

答案：C

70. 力偶对物体产生的运动效应为 () 。

- A: 只能使物体转动
- B: 它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同
- C: 只能使物体移动
- D: 既能使物体转动，又能使物体移动

答案：A

71. 劳动合同由用人单位和劳动者协商一致，并经双方在合同文本上 () 既生效。

- A: 口头约定
- B: 签字或盖章
- C: 盖章
- D: 签字

答案：B

72. 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜（ ）布置。

- A: 靠左
- B: 居中
- C: 分散
- D: 靠右

答案：B

73. 建筑工程实行总承包的，工程质量由（ ）负责。

- A: 设计单位
- B: 工程总承包单位
- C: 分包单位
- D: 建设单位

答案：B

74. 下列的叙述，正确的是（ ）。

- A: 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上
- B: 作用力和反作用力分别作用在两个物体上
- C: 作用力和反作用力作用在同一物体上
- D: 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

答案：B

75. 毕托管是用来测量（ ）。

- A: 流量
- B: 压力
- C: 密度
- D: 流速

答案：D

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

76. 将一个总体分为 A、B、C 三层，其个体数之比为 5：3：2，若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取（ ）个个体。

- A: 5
- B: 20
- C: 10
- D: 25

答案：B

77. 专业承包二级企业可承担投资额（ ）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

- A: 1500
- B: 1000
- C: 2000
- D: 800

答案：A

78. 水准尺读数时，从望远镜内应（ ）。

- A: 由下向上读
- B: 由大数向小数读
- C: 由小数向大数读
- D: 由中间向两侧读

答案：C

79. 设备标高基准点从建筑物的标高基准点引入到其他设备的基准点时，应一次完成。对一些大型、重型设备，应（ ）。

- A: 只布置一个基准点
- B: 多布置一些基准点
- C: 杜绝使用永久基准点

D: 少布置一些基准点

答案: B

80. 作用在同一刚体上的两个力 F_1 和 F_2 ，若 $F_1 = -F_2$ ，则表明这两个力（）。

A: 必处于平衡

B: 大小相等，方向相同

C: 必不平衡

D: 大小相等，方向相反，但不一定平衡

答案: D

81. 高程控制测量常用的测量仪器是（）。

A: 光学经纬仪

B: 全站仪

C: 光学水准仪

D: 光谱分析仪

答案: C

82. 管道安装一般应本着先主管后支管、先上部后下部、（）的原则进行安装。

A: 先里后外

B: 先两侧后中间

C: 先中间后两侧

D: 先外后里

答案: A

83. 流体的热胀性是指当空气的压强保持不变时，空气的体积随着温度的升高而（）。

- A: 减小
- B: 先增大后减小
- C: 先减小后增大
- D: 增大

答案：D

84. 矩形风管制作时，当边长大于或等于（）mm、管段大于 1.2m 时，均应采取加固措施。

- A: 500
- B: 630
- C: 900
- D: 800

答案：B

85. 研究某分项工程管道焊口的质量，该分项工程的全部焊口在抽样时称为（）。

- A: 抽样的总体
- B: 抽样的样本
- C: 抽样的个体
- D: 抽样的统计量

答案：A

86. 实行施工总承包的，由（）统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。

- A: 监理单位
- B: 建设单位
- C: 总承包单位

专业《质量员之设备安装质量基础知识》资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 分包单位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/497032110046010024>