

2024 年质量员之装饰质量专业管理实务题库综合试 卷 B 卷附答案

单选题（共 40 题）

1、抹灰空鼓、裂缝产生的原因不包括（ ）。

- A.基层处理不好，清扫不干净，墙面浇水不透或不匀，影响该层砂浆与基层的粘结性能
- B.一次抹灰太厚或各层抹灰层间隔时间太短收缩不匀，或表面撒水泥粉
- C.夏季施工砂浆失水过快或抹灰后没有适当浇水养护以及冬期施工受冻
- D.墙体根部与地面的转角处找平层应做成钝角

【答案】 D

2、多层及高层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应分别符合（ ）。

- A. $H/2500+10.0$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0
- B. $H/2500$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
- C. $H/2500+10.0$ ，且不应大于 $50.0L/1500$ ，且不应大于 25.0
- D. $H/2500$ ，且不应大于 $25.0L/1500$ ，且不应大于 50.0

【答案】 C

3、厕浴间的基层（找平层）可采用（ ）水泥砂浆找平，厚度（ ）抹平压光、坚实平整，不起砂，要求基本干燥。

- A.1：3，15
- B.1：2.5，20
- C.1：3，20
- D.1:2.5，15

【答案】 C

4、门窗玻璃安装分项工程检验中，单块玻璃大于（ ）时应使用安全玻璃。

A.1 m²

B.1.5 m²

C.2.0 m²

D.2.5 m²

【答案】 B

5、专设引下线（ ）根，并应沿建筑物四周和内庭院四周均匀对称布置，其间距沿周长计算（ ）m

A.不应大于 2，不应大于 5

B.不应少于 2，不应少于 5

C.不应大于 2，不应少于 5

D.不应少于 2，不应大于 5

【答案】 B

6、根据《建设工程质量检测管理办法》（中华人民共和国建设部令第 141 号），具体规定：钢结构工程检测不包括下列那项（ ）。

A.钢结构焊接质量无损检测

B.钢结构防腐蚀及防水涂装检测

C.钢结构点、机械连接用紧固标准文件及高强度螺栓力学性能检测

D.钢结构横截面尺寸大小检测

【答案】 D

7、下列不属于背板为镀铝合金板超薄石材蜂窝板的主要性能的是（ ）。

A.平均隔声量

B.B，热阻

C.面密度

D.抗震性

【答案】 D

8、吊顶工程接缝高低差的检验方法是（ ）。

A.用靠尺和塞尺检查

B.用水平尺和塞尺检查

C.用直角检测尺检查

D.用钢直尺和塞尺检查

【答案】 D

9、建设过程的最后一环是（ ），是投资转入生产或使用成果的标志。

A.竣工验收

B.生产准备

C.建设准备

D.后评价阶段

【答案】 A

10、当门窗框周边是砖墙或轻质墙时，砌墙时可（ ）以便与连接件连接。

A.砌入混凝土预制块

B.砌入防腐木砖

C.打入膨胀螺栓

D.预埋不锈钢件

【答案】 A

11、色漆的涂饰中，装饰线、分色线直线度允许偏差（mm）的检验方法（ ）。

A.拉 5m线，不足 5m拉通线，用钢尺检查

B.用 2m垂直检测尺检查

C.用 2m靠尺和塞尺检查

D.用钢直尺和塞尺检查

【答案】 A

12、事业部式项目组织形式适用于（ ）。

A.专业性强的项目

B.不涉及众多部门的项目

C.承担多个需要进行项目管理工程的企业

D.大型经营性企业的工程承包

【答案】 D

13、主体结构工程应由（ ）组织进行验收。

A.项目经理

B.施工单位质量负责人

C.设计负责人

D.总监理工程师

【答案】 D

14、控制的重点是发现（ ），并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

- A.施工质量方面的缺陷
- B.管理方面的缺陷
- C.施工技术的不足
- D.存在的安全隐患

【答案】 A

15、在施工项目成本控制中，为降低材料费所采取的措施不包括（ ）。

- A.制定好材料采购的计划
- B.改进材料的采购、运输、保管等方面工作，减少各个环节的损耗
- C.定期对机械设备进行保养和维护
- D.合理堆放现场材料，避免和减少二次搬运和摊销损耗

【答案】 C

16、（ ）是施工质量的监控的主要手段。

- A.现场质量检查
- B.抽样检查
- C.施工进度控制
- D.施工方案优化

【答案】 A

17、作业前（ ）做好交底和记录，使（ ）在明确工艺标准、质量要求的基础上进行作业。

- A.施工员、技术员，施工单位
- B.施工单位，操作人员
- C.施工单位，施工员、技术员
- D.施工员、技术员，操作人员

【答案】 D

18、砌筑与抹灰之间，应在墙体砌筑后留（ ）d 时间，让墙体充分沉降、稳定、干燥，然后再抹灰。

- A.5
- B.15
- C.28
- D.30

【答案】 C

19、（ ）是 ISO9000 族标准的核心和灵魂。

- A.顾客满意和持续改进
- B.持续改进和顾客满意
- C.顾客满意
- D.持续改进

【答案】 A

20、不发火（防爆）面层中碎石的不发火性必须合格；砂应质地坚硬、表面粗糙，其粒径应为（ ），含泥量不应大于（ ），有机物含量不应大于（ ）。

- A.0.15 ～5mm 2%， 0. 5%
- B.0.2 ～5mm 3%， 0. 6%

C.0.2 ~5mm 2%，0.6%

D.0.15 ~5mm 3%，0.5%

【答案】 D

21、工序施工人员在工序施工过程中应严格进行（ ），通过（ ）不断改进作业质量，并创造条件开展工序质量互检，通过互检加强技术与经验的交流。

A.质量监督，监督

B.质量自检，自检

C.重点控制，控制

D.重点预防，预防

【答案】 B

22、以顾客为关注焦点原则，要测量顾客的（ ），根据结果采取相应的措施和活动。

A.需求和愿望

B.满意程度

C.需求

D.期望

【答案】 B

23、对建设工程项目而言，不属于直接影响建设工程项目质量的管理环境（ ）。

A.施工现场的通风

B.多单位、多专业交叉协同施工的管理关系

C.组织协调方式

D.质量控制系统

【答案】 A

24、检验同一施工批次、同一配合比的散水、明沟、踏步、台阶、坡道的水泥混凝土、水泥砂浆强度的试块，应按（ ）不少于1组。

A.每 100 延长米

B.每 120 延长米

C.每 150 延长米

D.每 200 延长米

【答案】 C

25、为防止石材表面泛碱，一般应采取的措施是（ ）。

A.采用花岗石代替大理石

B.石材进行防碱背涂处理

C.增大石材厚度

D.石材表面进行晶硬化处理

【答案】 B

26、隐框、半隐框幕墙所采用的结构粘结材料必须是中性硅酮结构密封胶，其性能必须符合（ ）的规定。

A.《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776

B.《检测用硅酮结构密封胶》GB16776

C.《结构用硅酮结构密封胶》GB17667

D.《试验用硅酮结构密封胶》GB17667

【答案】 A

27、ISO9000 标准重点规定了质量管理体系和要求，（ ）也可用于认证或合同目的，在满足顾客要求方面 ISO9000 所关注的是质量管理的时效性。

- A.可供组织作为内部审核的依据
- B.可有效贯彻国家规范
- C.可对质量管理中的各项活动进行策划
- D.可检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果

【答案】 A

28、铝合金型材尺寸允许偏差分为（ ）。具体偏差见《铝合金建筑型材》GB/5237。

- A.普通级、高精级、超高精级
- B.普通级、高精级
- C.普通级、特殊级
- D.高精级、超高精级

【答案】 A

29、下列不属于轻钢龙骨隔墙工程施工质量控制点（ ）。

- A.基层弹线
- B.施工顺序
- C.龙骨的规格、间距
- D.自攻螺钉的间距

【答案】 B

、轻钢龙骨石膏板吊顶工程控制点预防措施中，石膏板板缝之间应留（ ），表面粘（ ）。

- A.楔口，石灰砂浆
- B.孔洞，玻璃纤维布
- C.楔口，玻璃纤维布
- D.孔洞，石灰砂浆

【答案】 C

31、浅色斑条按变色计算；一等品板深色班条宽度不允许超过（ ）mm 长度不允许超过（ ）mm

- A.2， 10
- B.4， 20
- C.2， 20
- D.4， 10

【答案】 C

32、事前质量预控要求针对质量控制对象的控制目标、（ ）、影响因素进行周密分析，找出薄弱环节，制定有效的控制措施和对策。

- A.活动条件
- B.特殊条件
- C.充分条件
- D.随机条件

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/497124103051006155>