

八大员的施工员(设备安装专业)岗位技能考试试题及答案

(完整版)

- 1、【多选题】通风与空调工程施工试验类记录有()。(BE)
- A、风管的密闭性试验
 - B、整个系统联合调试和试运行试验
 - C、单体双机的措施试验
 - D、单体混合机的措施试验
 - E、单体单机的措施试验
- 2、【多选题】安全防范工作的基本原则有()。(ABCDE)
- A、安全第一、预防为主
 - B、以人为本、维护作业人员的合法权益
 - C、实事求是
 - D、现实性和前瞻性相结合
 - E、权责一致
- 3、【多选题】建筑智能化工程综合布线敷设的线缆,敷设完成均要检查测试,检测的内容包括()。(ACE)
- A、线缆的弯曲半径
 - B、线槽敷设、暗管敷设、线缆间的最大允许距离
 - C、建筑物内电缆、光缆及其导管与其他管线间距离
 - D、电缆和绞线的芯线起始接点
 - E、电缆和绞线的芯线终端接点
- 4、【多选题】案例:(AE)
- A、司承建某五星级酒店的机电安装工程,正处于施工高峰期。项目部质量员加强了日常巡视检查工作,发现给水管竖井内的大规格管道的承重支架用抱箍坐落在横梁上构成,其构造不够合理。具体表现为抱箍用螺栓紧固后,紧固处两半抱箍间接触面无间隙,折弯的耳部筋板,抱箍与管道贴合不实局部有缝隙。说明抱箍不是

处于弹性状态, 日后管道通水后重量加大, 摩擦力不够, 会使承重支架失去功能, 管道因之而位移, 导致发生事故。质量员要求作业班组整改重做。造成整改的原因是____的因素影响了工程质量。

B、材料或成品

C、方法

D、设计

E、技术

F、人

5、【多选题】案例: (ABCD)

A、司承建的某医院通风与空调工程已处于试运转阶段, 冷却水管道正在按计划进行用玻璃纤维瓦进行保冷。有三个作业班组平行作业与不同楼层, 他们是共同完成了底层门诊大厅挂号室的冷却水保温工作而分工去各个楼层的, 原因是门诊大厅的挂号室工程量大, 天气渐热、人员密集流动性大, 院方急于要使用, 因此试运转通冷却水安排为首批。通水后发现玻璃纤维瓦浸满了凝结水, 不断往外滴漏, 犹如雨淋一般, 究其原因, 保冷瓦的内径与被保冷管外径不一致, 留有空隙, 致管壁结露, 外敷的铝箔也不紧密, 出现了如上所述的质量问题。施工员为此修正了进度计划, 并进行了有关调查工作。案例 13-5 影响作业进度计划实施的可能有_____。

B、项目内部的施工方法失误造成的返工

C、项目外部的影响因素

D、对原材进场验收把关不严

E、供货商供货质量发生差异

F、在施工前做好技术交底工作

6、【多选题】系统组件指的是()。(ABC)

A、水流指示器

B、报警阀组

C、节流减压装置

D、泄水阀

E、管道

7、【多选题】施工的流向是由（ ）三个方面的要求决定的。（ BCD ）

A、保证施工进度

B、施工组织

C、缩短工期

D、保证施工质量

E、保证施工进度

8、【多选题】防排烟通风工程调试检测的准备工作包括（ ）。（ BCD ）

A、调试设备准备

B、调试检测方案准备

C、人员组织准备

D、仪器、仪表准备

E、风管调试准备

9、【多选题】检测工作仪器选用的基本原则有（ ）。（ ACD ）

A、符合测量检测工作的功能要求

B、检测仪器、仪表必须高精度

C、精度等级、量程等技术指标符合测量值的需要

D、必须经过检定合格，有标识，在检定周期内

E、分门别类按要求对测量检测仪器仪表进行保管

10、【多选题】案例：（ ABCD ）

A、司承建的某住宅小区机电安装工程，住宅楼的生活给水管道最终要经消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中，浸泡至规定时间，经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格，则消毒工作完成，管网排放消毒水，经冲洗中和后交付用户使用。按这样的消毒流程，项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底，并顺利实施按期完工。技术交底时要关注的指标

有_____。

- B、管网中和清洗
- C、消毒水中氯的浓度
- D、浸泡的时间
- E、化验时菌落数总量
- F、管网设计

11、【多选题】建筑电气工程图包含（ ）。（ ABC ）

- A、系统图
- B、电路图
- C、平面图
- D、风管系统图
- E、电气系统图

12、【多选题】对施工方案的比较的方法，经济性比较包括（ ）。（ ACD ）

- A、比较不同方案的投资额度
- B、比较不同方案的经济计划性
- C、比较不同方案的投资中发生的手段用料或添置的施工机械可重复使用的程度
- D、比较不同方案对施工产值增长率的贡献
- E、比较不同方案实施的安全可靠性

13、【多选题】施工成本包括（ ）。（ ABCD ）

- A、消耗的原材料、辅助材料、外购件等的费用
- B、施工机械的台班费或租赁费
- C、支付给生产工人的工资、奖金、工资性津贴等
- D、因组织施工而发生的组织和管理费用
- E、周转材料的摊销费或租赁费

14、【多选题】质量事故的处理程序包括（ ）。（ ABCDE ）

- A、事故报告
- B、现场保护
- C、事故调查
- D、编写质量事故调查报告
- E、形成事故处理报告

15、【多选题】施工项目质量管理的原则（ ）。（ ABE ）

- A、坚持质量第一，用户至上
- B、一人为核心
- C、质量检查不能解体、拆卸
- D、质量易受投资、进度制约
- E、以预防为主

16、【多选题】工伤事故类别确定原则（ ）。（ ABC ）

- A、要着重考虑导致事故发生的起因物方面因素
- B、一次事故中同时存在两个或两个以上直接原因，应以先发的、诱导性的原因作为确定事故类别的主要依据
- C、突出事故的专业特性
- D、中出事故发生的起因物
- E、突出事故的性质

17、【多选题】施工现场危险源的范围（ ）。（ ABCDE ）

- A、所进入施工现场人员的活动
- B、工作场所
- C、作业环境
- D、项目部使用的相关方使用的施工机械设备
- E、作业人员的劳动强度

18、【多选题】管道、设备的试压、冲洗、消毒作业要从（ ）等方面人手加强安

全管理。（ ABCD ）

- A、完善施工方案
- B、危险区域标识清楚
- C、指示仪表正确有效
- D、个人防护用品齐全
- E、指示标志错误

19、【多选题】影响安装工程进度的因素，建设项目内部包括（ ）。 （ ABE ）

- A、土建工期的延误
- B、业主资金不到位
- C、意外事件的出现
- D、施工设计图纸不能按计划或施工设计作出重大修改
- E、各专业分包单位不能如期履行分包合同

20、【多选题】网络图计划检查方法有：（ ）。 （ ABC ）

- A、列表比较法
- B、前锋线比较法
- C、“香蕉”形曲线比较法
- D、图表比较法
- E、节点对比法

21、【多选题】网络图由（ ）基本要素组成。（ ABC ）

- A、工作
- B、节点
- C、线路
- D、驻点
- E、直线

22、【多选题】确定各项管理体系的流程和措施包括（ ）。 （ ABCD ）

- A、技术措施
- B、质量保证措施
- C、组织措施
- D、安全施工措施
- E、技术准备措施

23、【多选题】建筑工程检测的主要任务 : ()。 (BCDE)

- A、对施工计划进行验证
- B、参与建筑新结构、新技术、新产品的科技成果鉴定
- C、接受委任,对检测对象进行检测
- D、参加工程质量事故处理
- E、参加仲裁检测工作

24、【多选题】房屋建筑安装工程施工安全措施的主要关注点有 : ()。 (ABDE)

- A、高空作业
- B、施工机械操作
- C、生活区的选址应符合安全性要求
- D、起重吊装作业
- E、在密闭容器内作业

25、【单选题】由吊杆支架悬吊安装的风管,每直线段均应设刚性的()。 (C)

- A、固定支架
- B、矩形支架
- C、防晃支架
- D、单脚支架

26、【单选题】吊装边长或直径大于()mm 的风管,每段吊装长度不大于()节。

(B)

- A、1250, 3

- B、1250, 2
- C、1150, 3
- D、1150, 2

27、【单选题】自制吊杆的规格应符合设计要求,吊杆加长采用搭接双侧连接焊时,搭接长度不应小于吊杆直径的()倍。(C)

- A、4
- B、5
- C、6
- D、7

28、【单选题】从图 9-1 分析,这个排水系统属于()。

(A)

- A、雨污水混流制排放
- B、雨污水独立制排放
- C、雨水排放
- D、污水排放

29、【单选题】施工方案比较,定量分析()。(B)

- A、要工程施工技术
- B、要大量的数据积累
- C、有较多的经验积累
- D、要高技术的施工员

30、【单选题】施工方案比较通常用()两个方面进行分析。(A)

- A、技术和经济
- B、重要和经济
- C、技术和重要
- D、方案和经济

31、【单选题】对特殊作业人员管理的基本要求:离开特殊作业一定期限时间一般为()者,必须重新考试合格,方可上岗。(A)

- A、六个月以上
- B、七个月以上
- C、十二个月以上
- D、九月以上

32、【单选题】安装工程资源管理的特殊点主要表现在人力资源方面有()。(A)

- A、特殊作业人员和特种设备作业两类人员的专门管理规定
- B、要注意强制认证的成品使用管理和特殊场所使用的管理
- C、消防专有成品的管理
- D、注意起重机械和压力容器的使用管理

33、【单选题】对施工方案的比较的方法,属于经济性比较的是:()。(A)

- A、比较不同方案实施的安全可靠性
- B、比较不同方案的经济计划性
- C、比较不同方案推广应用的价值
- D、比较不同方案对施工产值增长率的贡献

34、【单选题】雨雪天作业,起重机制动器容易失灵,故吊钩起落要缓慢。如遇()级以上大风应停止吊装作业。(A)

- A、六
- B、七
- C、八
- D、五

35、【单选题】导轨架的作用是()。(C)

- A、按一定间距连接导轨架与建筑物或其他固定结构,用以支撑导轨架,使导轨架直立、可靠、稳固

- B、为防护吊笼离开底层基础平台后
- C、用以支承和引导吊笼、对重等装置运行，使运行方向保持垂直
- D、用以运载人员或货物，并有驾驶室，内设操控系统

36、【单选题】施工成本计划是（）。（ B ）

- A、预算收入为基本控制目标
- B、成本控制的指导性文件
- C、实际成本发生的重要信息来源
- D、施工成本计划

37、【单选题】属于间接成本是（）。（ C ）

- A、人工费
- B、材料费
- C、交通费
- D、施工机械使用费

38、【单选题】质量事故是（）。（ A ）

- A、由于工程质量不符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能
- B、施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，不影响使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失
- C、施工质量不符合标准规定，直接经济损失也没有超过额度，影响使用功能和工程结构安全的，也不会有永久性不可弥补损失
- D、由于工程质量符合标准规定，而引起或造成规定数额以上的经济损失、导致工期严重延误，或造成人身设备安全事故、影响使用功能

39、【单选题】建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。（ B ）

- A、作业人员的自检和专职质量员的专检、互检相结合的检查制度
- B、作业人员的自检、互检和专职质量员的“专检”相结合的检查制度

- C、作业人员的互检、专检和专职质量员的“自检”相结合的检查制度
- D、作业人员的自检、互检和专检相结合的检查制度

40、【单选题】每一个质量控制具体方法本身也有一个持续改进的课题，就要用（）循环原理，在实践中使质量控制得到不断提高。（ D ）

- A、看、摸、敲、照四个字
- B、目测法、实测法和试验法三种
- C、靠、吊、量、套四个字
- D、计划、实施、检查和改进

41、【单选题】现场质量检查的内容不包括（）。（ D ）

- A、开工前检查
- B、工序交接检查
- C、隐蔽工程检查
- D、审核有关技术文件、

42、【单选题】不属于施工项目质量管理的原则（）。（ D ）

- A、贯彻科学、公正、守法的职业规范
- B、一人为核心，以预防为主
- C、坚持质量标准、严格检查，一切用数据说话
- D、质量易受投资、进度制约

43、【单选题】质量改进是指（）。（ A ）

- A、致力于增强满足质量要求的能力
- B、致力于满足质量要求
- C、致力于制定质量目标并规定必要的运行工程和相关资源以实现质量目标
- D、致力于提供质量要求会得到满足的信任

44、【单选题】质量控制是指（）。（ A ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/507001024021006035>