

# 2024年二级建造师之二建机电工程实务考前冲刺试 卷B卷含答案

单选题（共45题）

1、下列不属于施工方案交底的内容是()。

- A. 施工工艺
- B. 施工部署
- C. 操作方法
- D. 施工程序

【答案】 B

2、锅炉系统安装施工程序中，空气预热器安装之后应做的工作是（）。

- A. 集箱安装
- B. 水冷壁安装
- C. 省煤器安装
- D. 低温过热器安装

【答案】 C

3、消火栓系统施工程序中，附件安装之后的工序是（）。

- A. 系统调试
- B. 管道试压、冲洗
- C. 箱体稳固
- D. 支管安装

【答案】 B

4、焊缝表面处理的要求不包括（ ）。

- A. 应将棱角打磨成锐角并形成圆弧过渡
- B. 焊缝高度应小于或等于 2mm，并平滑过渡
- C. 设备转角和接管部位的焊缝应饱满、圆滑
- D. 切除组装卡具时，不得损伤基体母材

【答案】 A

5、在防腐蚀方法中，阴极保护属于（ ）。

- A. 化学防腐蚀
- B. 物理防腐蚀
- C. 电化学防腐蚀
- D. 表面预处理

【答案】 C

6、建筑物准备投入使用前的消防验收称（ ）验收。

- A. 精装修
- B. 精装修
- C. 隐蔽工程
- D. 现场检查

【答案】 B

7、采用预制块做保温层的要求是（ ）。

- A. 同层要错缝，异层要压缝，用同等级材料的胶泥勾缝
- B. 同层要错缝，异层要压缝，用高一等级材料的胶泥勾缝

- C. 同层要压缝，异层要错缝，用同等级材料的胶泥勾缝
- D. 同层要压缝，异层要错缝，用高一等级材料的胶泥勾缝

【答案】 A

8、电梯安装之前，所有厅门预留孔必须设有高度不小于（ ）的安全保护围封，并应保证有足够的强度。

- A. 1.8m
- B. 2m
- C. 1.2m
- D. 1.5m

【答案】 C

9、下列关于钢结构紧固连接要求，说法错误的是（ ）。

- A. 钢结构制作和安装单位，要进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验
- B. 采用手工砂轮打磨时，打磨方向应与受力方向水平，且打磨范围不应小于螺栓孔径的 4 倍
- C. 经处理后的摩擦面应采取保护措施，不得在摩擦面上做标记
- D. 高强度大六角头螺栓连接副应由一个螺栓、一个螺母和两个垫圈组成

【答案】 B

10、自动喷水灭火系统的安装过程中，管道试压的紧后工序是（ ）

- A. 管道冲洗
- B. 报警阀安装
- C. 减压装置安装
- D. 系统通水调试

【答案】 A

11、用于电力线路上的电气设备是()

- A. 金具
- B. 集箱
- C. 断路器
- D. 叶栅

【答案】 C

12、成本控制的依据不包括（ ）。

- A. 合同文件
- B. 成本计划
- C. 进度报告
- D. 相关定额

【答案】 D

13、照明母线全长水平最大偏差不应大于（ ）

- A. 3mm
- B. 4mm
- C. 5mm
- D. 6mm

【答案】 C

14、下列水系统中，需要进行专项验收的是（ ）。

- A. 除盐水系统
- B. 循环水系统
- C. 锅炉给水系统
- D. 消防水系统

【答案】 D

15、水平埋设的接地体通常采用镀锌扁钢，镀锌扁钢的截面积应不小于（ ）。

- A. 90mm<sup>2</sup>
- B. 100mm<sup>2</sup>
- C. 120mm<sup>2</sup>
- D. 160mm<sup>2</sup>

【答案】 B

16、关于静置设备及金属钢结构的制作与安装技术，下列说法错误的是（ ）

- A. 散装法适用于各种规格形式的球罐组装，是目前国内应用广泛、技术最成熟的方法
- B. 分带法：可用于公称容积不大于 1500m<sup>3</sup> 的球罐组装
- C. 球罐的焊接顺序应先焊纵缝，后焊环缝
- D. 多层多道焊时，每层焊道引弧点宜依次错开 25~50mm

【答案】 B

17、汽轮机第一次试启动的条件不包括（ ）。

- A. 汽轮机安装完毕
- B. 辅机部分试运合格

- C. 调速保护系统静止位置调整好
- D. 按照调试单位的启动要求进行

【答案】 D

18、下列设备中，不属于专用设备的是（ ）。

- A. 架空索道
- B. 结晶器
- C. 板材轧机
- D. 矫直机

【答案】 A

19、下列大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目，必须招标的具体范围包括（ ）。

- A. 估价 3000 万元的城市轨道交通施工单项合同
- B. 估价在 100 万元的电信枢纽项目重要材料采购合同
- C. 估价 80 万元的水利工程设计服务合同
- D. 估价 50 万元的电力工程勘察服务合同

【答案】 A

20、（2010 年真题）机械设备安装的二次灌浆在（ ）地脚螺栓紧固、各项检测项目合格后进行。

- A. 设备清洗
- B. 设备调试
- C. 设备试运行
- D. 设备找正找平

【答案】 D

21、管道保温层分为两层时，下列说法错误的是（ ）。

- A. 各层厚度宜接近
- B. 两层之间应压缝
- C. 保温材料应一致
- D. 同层接缝应错缝

【答案】 C

22、在电力架空线路架设中，不须装设拉线的是（ ）。

- A. 跨越杆
- B. 转角杆
- C. 耐张杆
- D. 终端杆

【答案】 A

23、不属于过盈配合件的装配方法是（ ）。

- A. 压入装配法
- B. 低温冷装配法
- C. 焊接固定法
- D. 加热装配法

【答案】 C

24、垫铁组的组合符合要求的是（ ）。

- A. 每个地脚螺栓旁边至少应有二组垫铁
- B. 相邻二组垫铁间的距离，宜为 500-1000mm
- C. 每组垫铁的块数不宜超过 4 块
- D. 放置平垫铁时，厚的宜放在上面

【答案】 B

25、太阳能发电设备的安装程序中，光伏组件安装之后，应做的工作是（ ）。

- A. 汇流箱安装
- B. 逆变器安装
- C. 电气设备安装
- D. 调试

【答案】 A

26、（2014 年真题）高层建筑给水及排水铸铁管的柔性连接应采用（ ）。

- A. 石棉水泥密封
- B. 橡胶圈密封
- C. 铅密封
- D. 膨胀性填料密封

【答案】 B

27、汽轮机安装完毕后的第一次启动，要按照（ ）的启动要求进行。

- A. 制造厂
- B. 经营公司



C. 安装单位

D. 调试单位

【答案】 A

28、下列危险源中，属于重大危险源的是（ ）。

A. 运送变压器车单侧轮胎陷入泥坑

B. 汽车起重机支腿下方地耐力不详

C. 临建暂存焊接检测的  $\gamma$  射线源

D. 不锈钢酸洗槽存放酸液 10 天

【答案】 C

29、风管组对时，风管连接处采用密封材料应满足的技术条件是（ ）。

A. 耐高温

B. 耐潮湿

C. 系统功能

D. 抗疲劳

【答案】 C

30、关于自动喷水灭火系统喷头安装要求的说法，正确的是（ ）。

A. 应在清洗试压前安装

B. 安装时可对喷头进行拆装

C. 可给喷头装饰性涂层

D. 不得利用喷头的框架施拧

【答案】 D

31、关于伴热管安装的说法，正确的是（ ）。

- A. 伴热管应与主管平行安装
- B. 多根伴热管安装位置应平分
- C. 伴热管直接点焊在主管上
- D. 碳钢伴热管紧贴不锈钢主管

【答案】 A

32、在轴系对轮中心找正时，一般先要以（ ）为基准，并且通常都以全实缸、凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整。

- A. 低压转子
- B. 内下缸
- C. 高压转子
- D. 电转子

【答案】 A

33、电梯安装的施工单位应当在施工前将拟进行安装的电梯情况书面告知工程所在的（ ），告知后即可施工。

- A. 市人民政府
- B. 直辖市或设区的市的工商部门
- C. 直辖市或设区的市的特种设备安全监督管理部门
- D. 直辖市或设区的市的公安消防部门

【答案】 C

34、钢材表面的锈蚀程度分别以 A、B、C、D 四个锈蚀等级表示，下列文字描述是 C 级的（ ）。

- A. 大面积覆盖着氧化皮而几乎没有铁锈的钢材表面
- B. 已发生锈蚀，并且氧化皮已开始剥落的钢材表面
- C. 氧化皮已因锈蚀而剥落，或者可以刮除，并且在正常视力观察下可见轻微点蚀的钢材表面
- D. 氧化皮已因锈蚀而剥落，并且在正常视力观察下可见普遍发生点蚀的钢材表面

【答案】 C

35、（2019 年真题）在编制项目施工成本计划时，不采用的方法是（ ）。

- A. 按项目工序成本编制成本计划的方法
- B. 按成本构成编制成本计划的方法
- C. 按工程实施阶段编制成本计划的方法
- D. 按项目结构编制成本计划的方法

【答案】 A

36、下列计量检定印、证中，说明计量器具被发现不符合或不再符合相关法定要求的文件是（ ）。

- A. 检定证书
- B. 检定结果通知书
- C. 检定标记
- D. 封印标记

【答案】 B

37、管道系统压力试验时对压力表的要求不包括（ ）。

- A. 压力表在周检期内并已经校验
- B. 压力表精度不得低于 1.5 级
- C. 压力表不少于两块
- D. 表的满刻度值应为被测压力的 1.5~2 倍

【答案】 B

38、钢网架结构总拼及屋面工程完成后应分别测量其

- A. 挠度
- B. 拱度
- C. 水平度
- D. 垂直度

【答案】 A

39、变压器的主要技术参数不包括（ ）。

- A. 额定容量
- B. 空载电流
- C. 短路阻抗
- D. 冷却方式

【答案】 D

40、联合调试试运转中，负责监护岗位操作的单位是（ ）。

- A. 设备厂家
- B. 建设单位

C. 施工单位

D. 监理单位

**【答案】 C**

41、建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括（ ）

A. 已支付的合同价款

B. 本月完成的合同价款

C. 已签订的预算价款

D. 本月返还的预付价款

**【答案】 C**

42、关于专用设备的性能，下列说法不正确的是（ ）。

A. 专门针对某一种或一类对象

B. 实现一项或几项功能

C. 适合于单件小批量加工

D. 效率高

**【答案】 C**

43、下列橡胶中，属于普通橡胶的是（ ）。

A. 丁苯橡胶

B. 硅橡胶

C. 聚氨酯橡胶

D. 丁腈橡胶

**【答案】 A**

44、下列选项关于影响设备安装精度的因素说法正确的是（ ）

- A. 设备基础对安装精度的影响主要是强度和承载面积
- B. 测量误差对安装精度的影响主要是仪器精度和基准精度
- C. 垫铁埋设对安装精度的影响主要是抗震性能和接触情况
- D. 设备灌浆对安装精度的影响主要是二次灌浆的厚度

【答案】 B

45、无垫铁施工时，设备底座上设有安装用调整螺钉时，其调整螺钉支承板上表面水平度允许偏差不大于（ ）。

- A. 1/100
- B. 1/1000
- C. 2/100
- D. 2/1000

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、现场中电焊机至焊钳的连线一般不采用（ ）。

- A. YJV
- B. BX
- C. RV
- D. KVV
- E. BLX

【答案】 ABD

2、下面所列焊接工艺评定因素发生改变时，不需要重新进行工艺评定的有（ ）。

- A. 当改变任何一个重要因素时
- B. 当增更次要因素时
- C. 当变更次要因素时
- D. 增加补加因素时
- E. 变更补加因素时

【答案】 BCD

3、汽轮机转子安装分为（ ）。

- A. 转子吊装
- B. 转子测量
- C. 转子定位
- D. 调整
- E. 转子、汽缸找中心

【答案】 AB

4、压力管道的管道组成件包括（ ）。

- A. 法兰
- B. 密封件
- C. 管夹
- D. 节流装置
- E. 吊杆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508006037052007001>