

2024 年材料员之材料员基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、物资主要是指施工生产中的劳动手段和劳动对象，下列（ ）不属于物资包括的内容。

- A. 原材料、燃料
- B. 生产工具、劳保用品
- C. 机械、电工、动力设备和交通工具
- D. 流动资金和生活用品

【答案】：D

2、多层建筑物在计算建筑面积时，建筑物净高在 1.20m 至 2.10m 时应计算（ ）。

- A. 全部面积
- B. 1/2 面积
- C. 1/3 面积
- D. 1/4 面积

【答案】：B

3、劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，（ ）执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

- A. 必须
- B. 选择性
- C. 有权拒绝
- D. 应该

【答案】：C

4、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，较大事故由()。()

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府负责调查
- D. 事故发生地县级人民政府负责调查

【答案】： C

5、样本()是将样本数据按数值大小有序排列后，位置居中的数值。

- A. 极差
- B. ,算术平均值
- C. 标准差
- D. 中位数

【答案】： D

6、该力系合力等于零是平面汇交力系平衡的()条件。

- A. 充分条件
- B. 必要条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【答案】： C

7、质量管理的核心是（ ）。

- A. 确定质量方针
- B. 确定目标
- C. 确定职责
- D. 建立有效的质量管理体系

【答案】：D

8、生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括（ ）、物力资源管理。

- A. 资金资源管理
- B. 现场资源管理
- C. 人力资源管理
- D. 技术资源管理

【答案】：C

9、交付（ ）验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料 and 经签署的工程保修书。

- A. 主体
- B. 消防
- C. 竣工
- D. 基础

【答案】：C

10、抗拉（压）刚度可以表示为：（ ）

- A. E
- B. EA
- C. G
- D. GA

【答案】： B

11、以幕墙作为围护结构的建筑物，应按（ ）计算建筑面积。

- A. 原建筑边线
- B. 幕墙外边线
- C. 幕墙内边线
- D. 幕墙中心线

【答案】： B

12、细长压杆其他条件不变，只将长度增加一倍，则压杆的临界应力为原来的（ ）倍。

- A. 0.25
- B. 0.5
- C. 2
- D. 4

【答案】： A

13、施工企业甲是某大型商业综合体项目的总承包服务单位，其中消防工程由于甲无消防资质，由甲在建设单位同意的情况下分包给了消防施工单位乙。施工准备阶段，建设单位现场负责人要求甲施工单位对专业性较强的工程项目，编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。甲认为并无必要，没有进行编制。施工过程中，施工企业甲的项目经理李某在现场的巡查过程中不慎摔倒，需要休息半年，甲单位以李某无法继续负责相关工作为由与其解除了劳动合同，李某认为甲单位违反了劳动法相关规定，将甲单位告上法庭。

- A. 政府主管部门
- B. 施工企业甲
- C. 施工单位乙
- D. 建设单位

【答案】： B

14、砂浆的保水性用保水率表示，可用保水性试验测定。水泥砂浆的保水率不小于（ ）。

- A. 80%
- B. 84%
- C. 88%
- D. 90%

【答案】： A

15、一般屋面用的沥青，软化点应比本地区屋面可能达到的最高温度高（ ）℃以避免夏季流淌。

- A. 5~10
- B. 10~15
- C. 15~20
- D. 20~25

【答案】： D

16、分部分项工程清单项目矩形柱的计量单位是（ ）。

- A. m²
- B. 10m²
- C. m³
- D. 10m³

【答案】： C

17、劳动者解除劳动合同，应当提前（ ）以书面形式通知用人单位。

- A. 十五日
- B. 二十日
- C. 一个月
- D. 三个月

【答案】：C

18、以下不属于施工项目管理内容的是（ ）。

- A. 建立施工项目管理组织
- B. 编制施工项目管理规划
- C. 施工项目的目标控制
- D. 建筑物的结构设计

【答案】： D

19、单层建筑物檐口高度超过（ ），可按超高部分的建筑面积计算超高施工增加。

- A. 10m
- B. 15m
- C. 20m
- D. 25m

【答案】： C

20、根据《清单工程量计算规范》规定，以“m²”为单位，应保留小数点后二位数字。

- A. 一位
- B. 二位
- C. 三位
- D. 四位

【答案】： B

21、烧结多孔砖根据抗压强度分为（ ）个强度等级。

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

【答案】：C

22、力偶可以在它的作用平面内（ ），而不改变它对物体的作用。

- A. 任意移动
- B. 既不能移动也不能转动
- C. 任意转动
- D. 任意移动和转动

【答案】： D

23、砖砌体砌筑时应遵循的原则不包括（ ）。

- A. 砖块应错缝搭接
- B. 必须控制水平灰缝的厚度
- C. 墙体间联结牢固
- D. 砖必须充分浇水后再砌

【答案】： D

24、当剪应力不超过材料的剪切比例极限时（ $\tau \leq \tau_p$ ），剪应力与剪应变成（ ）

- A. 正比关系
- B. 反比关系
- C. 塑性关系
- D. 倒数关系

【答案】： A

25、工程设计的修改由（ ）负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。

- A. 原设计单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】：A

26、已知在双代号网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第 16 天、第 17 天、第 19 天和第 20 天。如果该工作的持续时间为 6 天，则其最迟开始时间为（ ）。

- A. 10 天
- B. 11 天
- C. 12 天
- D. 14 天

【答案】：A

27、下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（ ）。

- A. 施工定额
- B. 材料消耗定额
- C. 预算定额
- D. 投资估算指标

【答案】：B

28、施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（ ）。

- A. 专项防护措施
- B. B 保护措施

- C. 应急措施
- D. 移除措施

【答案】： A

29、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

- A. 3
- B. 15
- C. 20
- D. 30

【答案】： D

30、某现浇混凝土阳台，混凝土强度为 C30，悬挑长度为 1.5m，当混凝土强度至少达到（ ）时方可拆除底模板。

- A. 30N/mm²
- B. 22.5N/mm²
- C. 21N/mm²
- D. 15N/mm²

【答案】： A

31、能够用数据变动的幅度来反映其分散状况的特征值是（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 极差
- C. 标准偏差
- D. 变异系数

【答案】： B

32、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、（ ），作出书面记录，并由检查人员和被检查单位的负责人签字。

- A. 问题
- B. 发现的问题及其处理情况
- C. 相关人员
- D. 处理意见

【答案】： B

33、下列哪一项是正确的（ ）。

- A. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影等于力的大小
- B. 当力与坐标轴垂直时，力在该轴上的投影为零
- C. 当力与坐标轴平行时，力在该轴上的投影为零
- D. 当力与坐标轴平行时，力在该轴的投影等于该力的大小

【答案】： B

34、下列关于钢筋混凝土扩展基础施工要点的基本规定，错误的是（ ）。

- A. 混凝土宜分段分层灌注，每层厚度不超过 500mm
- B. 混凝土自高处倾落时，如高度超过 2m，应设料斗、漏斗、串筒、斜槽、溜管，以防止混凝土产生分层离析
- C. 各层各段间应相互衔接，每段长 2~3m，使逐段逐层呈阶梯形推进
- D. 混凝土应连续浇灌，以保证结构良好的整体性

【答案】： B

35、起重机械必须严格执行“（ ）\”的规定，遇六级（含六级）以上的大风或大雨、大雪、打雷等恶劣天气，应停止使用。

- A. 项目部
- B. 十不吊
- C. 公司设备科

D. 主管部门

【答案】： B

36、用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料金额为（
）

- A. 暂列金额
- B. 暂估价
- C. 总包费
- D. 计日工费

【答案】： B

37、建筑材料采购包括确定工程项目材料采购计划及（ ）。 （ ）

- A. 集中采购计划
- B. 材料采购批量
- C. 大宗材料计划
- D. 主要材料采购批量

【答案】： B

38、抽样检查与全数检查相比，其明显的优势是（ ）。

- A. 合理性
- B. 差异性
- C. 经济性
- D. 全面性

【答案】： C

39、抹灰层中主要起保护墙体和找平作用的（ ）抹灰。

- A. 基层
- B. 底层
- C. 中层
- D. 面层

【答案】： C

40、一般有耐热要求的混凝土工程应选用（ ）。

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅 μ 酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】： D

41、钢筋进行冷拉加工时，常采用控制钢筋的（ ）和冷拉率两种方法。

- A. 强度
- B. 冷弯性能
- C. 应力
- D. 变形

【答案】： C

42、下列关于沥青防水卷材的相关说法中,正确的是()。()

- A. 350 号和 500 号油毡适用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮及包装等
- B. 沥青玻璃纤维布油毡适用于铺设地下防水、防腐层,并用于屋面防水层及金属管道（热管道除外）的防腐保护层
- C. 玻纤胎油毡按上表面材料分为膜面、粉面、毛面和砂面四个品种
- D. 15 号玻纤胎油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水

【答案】： B

43、砌筑砂浆的流动性指标用（ ）表示。

- A. 坍落度
- B. 维勃稠度
- C. 沉入度
- D. 分层度 B

【答案】：C

44、保证材料供应，促使施工顺利进行的先决条件是（ ）。

- A. 加强材料采购管理
- B. 加强材料运输管理
- C. 加强材料储备管理
- D. 加强材料供应管理

【答案】： B

45、内墙饰面砖镶贴前应在水泥砂浆基层上弹线分格，弹出水平、垂直控制线。在同一墙面上的横、竖排列中，不宜有一行以上的非整砖，非整砖行应安排在次要部位或（ ）。

- A. 阳角处
- B. 转弯处
- C. 阴角处
- D. 阳台下口

【答案】： C

46、水泥砂浆及预拌砌筑砂浆的强度等级可分为（ ）个强度等级。

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

【答案】： C

47、《劳动法》第 21 条规定，试用期最长不超过（ ）。

- A. 3 个月
- B. 6 个月
- C. 9 个月
- D. 12 个月

【答案】： B

48、可简化成 1 个约束和 2 个自由度的支座为（ ）。

- A. 可动铰支座
- B. 固定端支座
- C. 固定铰支座
- D. 自由端

【答案】： A

49、在构件连接处起连接作用的部件，起着（ ）的作用。

- A. 传递荷载
- B. 增加受力面积
- C. 提高抗振能力
- D. 提高结构整体性

【答案】： A

50、分层抽样的特点是（ ）。

- A. 层内差异小，层间差异大
- B. 层间差异小，层内差异大
- C. 层间差异小
- D. 层间差异大

【答案】： A

51、在抽样时，将总体分成互不交叉的层，然后按一定的比例，从各层次独立地抽取一定数量的个体，将各层次取出的个体合在一起作为样本，这种抽样方法称为（ ）。

- A. 整群抽样
- B. 等距抽样
- C. 分层抽样
- D. 两阶段随机抽样

【答案】：C

52、对砌筑砂浆的技术要求不包括（ ）。

- A. 坍落度
- B. 强度
- C. 粘结性
- D. 保水性

【答案】：A

53、下列项目管理类型中，属于项目管理核心的是（ ）。

- A. 业主方的项目管理
- B. 设计方的项目管理
- C. 施工方的项目管理
- D. 供货方的项目管理

【答案】：A

54、以下（ ）不属于气硬性胶凝材料。

- A. 石膏
- B. B 石灰
- C. 水泥
- D. 水玻璃

【答案】：C

55、下列关于沥青混合料的组成材料及其技术要求的说法中正确的是（ ）。

- A. 沥青是沥青混合料中唯一的连续相材料，而且还起着胶结的关键作用
- B. 沥青混合料中所用的粗骨料是指粒径大于 2.5mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等
- C. 沥青混合料用细骨料是指粒径小于 2.5mm 的天然砂、人工砂及石屑等
- D. 矿粉宜采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石经磨细得到的矿粉，原石料中的泥土质量分数要小于 5%，其他杂质应除净，并且要求矿粉干燥、洁净，级配合理

【答案】：A

56、钢材可堆放在有顶棚的仓库里，不宜露天堆放。必须露天堆放时，时间不应超过（ ）个月。

- A. 3
- B. 6
- C. 12
- D. 18

【答案】：B

57、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. 国家标准
- B. 行业标准
- C. 企业标准
- D. 地方标准

【答案】：A

58、下列哪一项属于流动资产投资()。(

)

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】： A

59、《中华人民共和国安全生产法》主要对生产经营单位的安全生产保障、（ ）、安全生产的监督管理、安全生产事故的应急救援与调查处理四个主要方面做出了规定。

- A. 生产经营单位的法律责任
- B. 安全生产的执行
- C. 从业人员的权利和义务
- D. 施工现场的安全

【答案】： C

60、（ ）良好的混凝土拌和物，易于浇注、振捣和成型。

- A. 黏聚性
- B. 流动性
- C. 保水性
- D. 泌水性

【答案】： B

61、约束反力通过接触点，沿接触面的（ ）方向，指向被约束物体。

- A. 公切线
- B. 公法线
- C. 水平
- D. 竖直

【答案】：B

62、承重部分为钢筋混凝土梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用的结构称为（ ）

- A. 砌体结构
- B. 框架结构
- C. 混合结构
- D. 空间结构

【答案】： B

63、间壁墙指墙厚（ ）的墙。

- A. $\leq 100\text{mm}$
- B. $\leq 120\text{mm}$
- C. $\leq 150\text{mm}$
- D. $\leq 180\text{mm}$

【答案】： B

64、饰面板的安装工艺有传统湿作业法（灌浆法）、干挂法和（ ）。

- A. 直接粘贴法
- B. 螺栓固结法
- C. 铜丝绑扎法
- D. 混凝土固结法

【答案】： A

65、任何一项工程都有特定的用途、功能、规模，这说明工程造价具有（ ）特点。

- A. 大额性
- B. 个别性
- C. 动态性
- D. 层次性

【答案】：C

66、材料管理是为顺利完成工程项目施工任务，合理（ ），努力降低材料成本所进行的材料计划、订货采购、运输、库存保管、供应、加工、使用、回收、再利用等一系列的组织和管理工作的。

- A. 使用和计划材料
- B. 计划和节约材料
- C. 使用和检测材料
- D. 使用和节约材料

【答案】：D

67、（ ）是个体数据与均值离差平方和的算术平均数的算术根。

- A. 极差
- B. 标准差
- C. 中位数
- D. 变异系数

【答案】：B

68、按照标准制作方法制成边长为 150mm 的标准立方体试件，在标准条件（温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上）下养护（ ），然后采用标准试验方法测得的极限抗压强度值，称为混凝土的立方体抗压强度。

A. 3d

B. 7d

C. 30d

D. 28d

【答案】： D

69、开展经济核算的重要前提条件是（ ）。

- A. 建立健全核算管理体制
- B. 建立健全核算管理制度
- C. 树立核算意识，落实经济责任
- D. 比较坚实的经营管理基础工作

【答案】：D

70、组织流水施工时，划分施工段的最根本目的是（ ）。

- A. 由于施工工艺的要求
- B. 可增加更多的专业工作队
- C. 提供工艺或组织间歇时间
- D. 使各专业队在不同施工挂行流水施工

【答案】：D

71、下列哪一项工程不属于措施项目（ ）。

- A. 脚手架工程
- B. 安全文明施工
- C. 模板工程
- D. 强钢筋混凝土工程

【答案】：D

72、（ ）是指在项目完成后，对项目成本形成中的各责任者，按项目成本目标责任制的有关规定，将成本的实际指标与计划、定额、预算进行对比和考核，评定项目成本计划的完成情况和各责任者的业绩，并以此给以相应的奖励和处罚。

- A. 成本预测
- B. 成本考核
- C. 成本核算
- D. 成本控制

【答案】：B

73、建筑业企业各资质等级标准和各类别等级资质企业承担工程的具体范围，由（ ）会同国务院有关部门制定。

- A. 国务院国有资产管理部门
- B. 国务院建设主管部门
- C. 该类企业工商注册地的建设行政主管部门
- D. 省、自治区及直辖市建设主管部门

【答案】：B

74、下列关于基坑（槽）开挖的说法错误的是（ ）。

- A. 浅基坑（槽）开挖，应先进行测量定位，抄平放线，定出开挖长度
- B. 根据土质和水文情况，采取在四侧或两侧直立开挖或放坡，以保证施工操作安全
- C. 采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留15~30cm的土层由人工挖掘修整
- D. 在地下水位以下挖土，应在基坑（槽）四侧或两侧挖好临时排水沟和集水井，或采用井点降水，将水位降低至坑、槽底以下200mm

【答案】：D

75、砌块按产品主规格的尺寸，可分为大型砌块、中型砌块和小型砌块。其中，小型砌块的高度（ ）。

- A. 大于 980mm
- B. 为 380~980mm
- C. 小于 380mm
- D. 大于 115mm、小于 380mm

【答案】： D

76、下列属于时间参数的是（ ）。

- A. 施工段数
- B. 施工过程数
- C. 流水节拍
- D. 施工层数

【答案】：C

77、（ ）：以状态检查为基础，对设备磨损接近修理极限前的总成，有计划地进行预防性、恢复性的修理，延长大修的周期。

- A. 小修
- B. 中修
- C. 大修
- D. 项目修理

【答案】：D

78、建筑机械设备是现代建筑业的主要生产手段，是（ ）的重要组成部分。

- A. 建筑生产力
- B. 建筑成本
- C. 建筑质量
- D. 建筑资源

【答案】：A

79、桁架中的二杆节点，如无外力作用，如果二杆（ ），则此二杆都是零杆。I. 不共线 II. 共线 III. 互相垂直

- A. I
- B. II
- C. III
- D. II、III

【答案】：A

80、在低碳钢拉伸试验中比例极限对应的阶段是（ ）

- A. 弹性阶段
- B. 屈服阶段
- C. 强化阶段
- D. 颈缩阶段

【答案】：A

81、冷轧带肋钢筋按（ ）分为四个牌号，分别为 CRB550、CRB650、CRB800 和 CRB970。

- A. 抗拉强度
- B. 屈服强度
- C. 抗折强度
- D. 抗弯强度

【答案】：A

82、（ ）不适用室外墙面装饰。

- A. 微晶玻璃装饰板材
- B. 天然花岗岩
- C. 天然大理石
- D. 建筑涂料

【答案】：C

83、工程量清单项目编码按《建设工程工程量清单计价规范》（
）B50500—2013）规定，第三、四位数字表示（ ）

- A. 附录分类顺序码
- B. 分部工程顺序码
- C. 专业工程代码
- D. 分项工程项目名称顺序码

【答案】：A

84、下列关于普通混凝土的主要技术性质的表述中，正确的是（ ）。 （
）

- A. 混凝土拌合物的主要技术性质为和易性，硬化混凝土的主要技术性质包括强度、变形和耐久性等
- B. 和易性是满足施工工艺要求的综合性质，包括流动性和保水性
- C. 混凝土拌合物的和易性目前主要以测定流动性的确定
- D. 根据坍落度值的大小将混凝土进行分级时，坍落度 160mm 的混凝土为流动性混凝土

【答案】：A

85、下列哪种砖是以黏土、页岩、煤矸石为主要原料，经过制坯成型、干燥、焙烧而成的一种具有多排小孔的制品。（ ）

- A. 蒸压灰砂砖
- B. 烧结空心砖
- C. 烧结普通砖
- D. 烧结多孔砖

【答案】：D

86、机械设备寿命相同时，机械设备租赁与购置的经济比选可选择（
）。

- A. 年值法

- B. 净现值法
- C. 净现金流量法
- D. 最小值比较法

【答案】： B

87、任何一项工程都具有特定的用途、功能和规模，因此对每项工程的结构、造型、空间分割、设备配置和内外装饰等都有具体的要求，所以工程内容和实物形态都具有（ ）的特点

- A. 动态性
- B. 复杂性
- C. 层次性
- D. 个别性和差异性

【答案】：D

88、不同的材料对应力集中的程度不同，（ ）达到屈服后对应力集中具有缓和作用。

- A. 脆性材料
- B. 金属材料
- C. 塑性材料
- D. 非金属材料

【答案】：C

89、钢筋混凝土柱的施工缝一般不宜留置在（ ）。

- A. 基础顶面
- B. 吊车梁牛腿的下面
- C. 吊车梁的下面
- D. 无梁楼盖柱帽的下面

【答案】：C

90、危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行（ ）维护、保养，保证正常运转。

- A. 经常性
- B. 阶段性
- C. 季节性
- D. 年度性

【答案】：A

91、机械设备报废处理原理（ ）。

- A. 对报废设备的零部件拆卸，必须经设备管理部门同意，并办理有关手续，其余部分一律送交总公司规定的回收公司
- B. 设备主要结构、部件已严重损坏，虽经修理其性能仍达不到技术要求和不能保证安全生产的
- C. 修理费过高，在经济上不如更新合算的
- D. 设备超过使用周期年限、非标准专用设备或无配件来源的

【答案】：A

92、（ ）不属于建筑企业材料管理工作的基本任务。

- A. 严格经济核算，降低成本，提高效益
- B. 加强施工现场材料管理，坚持定额供料
- C. 全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废
- D. 提高供应管理水平，保证工程进度

【答案】：C

93、静定结构的几何组成特征是（ ）。

- A. 体系几何可变
- B. 体系几何不变且无多余约束
- C. 体系几何瞬变

D. 体系几何不变

【答案】： B

94、浅埋式基础通常是指埋置深度在（ ）以内的基础类型。

- A. 5
- B. 6m
- C. 7m
- D. 8m

【答案】： A

95、数理统计是以（ ）为理论基础，利用观测随机现象所得到的数据来选择、构造数学模型（即研究随机现象）。

- A. 系统论
- B. PDCA 原理
- C. 概率论
- D. 管理论

【答案】： C

96、随着建筑市场的不断规范和建筑质量要求的不断提高，国家、地方出台了许多建筑材料规范标准。国家标准化管理委员会于 2012 年 12 月 28 日公布了《钢筋混凝土用钢第 1 部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1—2008 第 1 号修改单，将标准里有关 HPB235 的内容删除，且相关内容由 HPB300 替代。问题：

- A. JC
- B. HG
- C. GB
- D. GB/T

【答案】： D

97、某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了5天，说明此时工作M的实际进度将其紧后工作的最早开始时间推迟了（ ）。

- A. 5天，但不影响总工期
- B. 1天，但不影响总工期
- C. 5天，并使总工期延长1天
- D. 4天，并使总工期延长2天

【答案】：B

98、下列项目计算建筑面积的有（ ）。

- A. 飘窗
- B. 建筑物内变形缝
- C. 室外消防楼梯
- D. 室外台阶

【答案】：B

99、简单随机抽样又称纯随机抽样，（ ）随机抽样。

- A. 局部
- B. 不完全
- C. 完全
- D. 其他

【答案】：C

100、混凝土抗冻等级用F表示，如F100表示混凝土在强度损失不超过25%，质量损失不超过5%时，（ ）。

- A. 所能承受的最大冻融循环次数为10次
- B. 所能抵抗的液体压力10MPa
- C. 所能抵抗的液体压力1MPa

D. 所能承受的最大冻融循环次数为 100 次

【答案】：D

101、单层建筑物在计算建筑面积时，建筑物高度不足（ ）部位不应计算面积。

- A. 2.0m
- B. 2.1m
- C. 2.2m
- D. 1.2m

【答案】：D

102、属于一般抹灰的是（ ）。

- A. 水泥砂浆粉刷
- B. 斩假石
- C. 拉毛灰
- D. 水刷石

【答案】：A

103、下列关于建筑绝热材料的相关说法中，正确的是（ ）。

- A. 石棉、矿棉、玻璃棉、植物纤维复合板、膨胀蛭石均属于纤维状保温隔热材料
- B. 膨胀蛭石及其制品被广泛用于围护结构，低温及超低温保冷设备，热工设备的隔热保温，以及制作吸声制品
- C. 矿棉可用于工业与民用建筑工程、管道、锅炉等有保温、隔热、隔声要求的部位
- D. 泡沫玻璃可用来砌筑墙体，也可用于冷藏设备的保温或用作漂浮、过滤材料

【答案】：D

104、下列各选项中，不属于《建筑法》规定约束的是（ ）。（

)

- A. 建筑工程发包与承包
- B. 建筑工程涉及的土地征用
- C. 建筑安全生产管理
- D. 建筑工程质量管理

【答案】： B

105、力的合成通常采用（ ）。

- A. 二力平衡原理
- B. 平行四边形法则
- C. 左手法则
- D. 截面法

【答案】： B

106、样本计量是（ ）变量，随着抽到的样本单位不同取其值也会有所变化。

- A. 正常
- B. 要素
- C. 随机
- D. 整体

【答案】： C

107、下列说法错误的是（ ）。

- A. 梁的抗弯界面系数与横截面的形状和尺寸有关。
- B. 危险截面为弯矩最大值所在截面。
- C. 挠度是指横截面形心的竖向线位移
- D. 梁的变形可采用叠加法

【答案】： B

108、大中型工程项目的项目组成中，单项工程通常是由多个（ ）构成的。

- A. 单位工程
- B. 单体工程
- C. 单个工程
- D. 单元工程

【答案】：A

109、混凝土的抗拉强度很低，一般只有抗压强度的（ ）。

- A. 1/2、1/4
- B. 1/10、1/20
- C. 1/5、1/10
- D. 1/15、1/25

【答案】：B

110、混凝土构件的施工缝的留设位置不正确的是（ ）。

- A. 柱应留置在基础顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、无梁楼盖柱帽的下面
- B. 双向受力板、拱、薄壳应按设计要求留设
- C. 单向板留置在平行于板的长边任何位置
- D. 有主次梁的楼板留置在次梁跨度的中间 1/3 范围内

【答案】：C

111、建筑业企业资质等级，是指（ ）按资质条件把企业划分成为不同等级。

- A. 国务院行政主管部门
- B. 国务院资质管理部门
- C. 国务院工商注册管理部门
- D. 国务院

【答案】：A

112、纯弯曲梁的横截面上（ ）等于零。

- A. 剪应力
- B. 拉伸正应力
- C. 压缩正应力
- D. 弯矩

【答案】：A

113、下列哪一项不属于固定资产投资（ ）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】：A

114、（ ）非常适宜用于高温地区或阳光辐射强烈地区，广泛用于各式屋面、地下室、游泳池、水桥梁、隧道等建筑工程的防水防潮。

- A. 再生橡胶改性沥青防水卷材
- B. SBS 橡胶改性沥青防水卷材
- C. APP 改性沥青防水卷材
- D. 焦油沥青耐低温防水卷材

【答案】：C

115、混凝土在运输时不应产生离析和分层现象，如有离析现象，则必须在浇注混凝土前进行（ ）

- A. 加水
- B. 二次搅拌
- C. 二次配合比设计
- D. 振捣

【答案】：B

116、单层建筑坡屋顶空间净高超过 2.10m 的部位应计算全面积；净高在 1.20m 至 2.10m 的部位应计算 1/2 面积；净高不足 1.20m 的部位不应计算面积。

- A. 1.20m
- B. 1.40m
- C. 1.60m
- D. 1.80m

【答案】：A

117、下列属于一般事故的是（ ）

- A. 机械设备直接经济损失为 50001 元以上，或因损坏造成停工 31 天以上者。
- B. 事前不可预料的自然灾害所造成的破坏行为
- C. 机械设备直接经济损失为 20001~50000 元，或因损坏造成停工 15~30 天者。
- D. 机械设备直接经济损失为 2000~20000 元，或因损坏造成停工 7~14 天者。

【答案】：D

118、施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准 and 合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，检验应当有书面记录和专人签字；未经检验或者检验不合格的，（ ）使用。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 选择性
- D. 适量

【答案】：A

119、下列不属于地面修整机械的是（ ）

- A. 地面抹光机
- B. 地板砖切割机
- C. 打蜡机
- D. 混凝土切缝机

【答案】： D

120、建筑企业材料管理工作的应本着（ ），把好供、管、用三个主要环节。

- A. “管物资必须全面管供、修旧利废\”的原则
- B. “管物资必须全面管供、管用、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- C. “管物资必须全面管供、管节约和管回收、修旧利废\”的原则
- D. “管物资必须全面管供、管用、修旧利废”的原则

【答案】： B

121、需要对不同砂浆、混凝土强度等级进行换算时，需要根据（ ）进行材料费的调整。

- A. 人工费
- B. 机械费
- C. 材料用量
- D. 强度等级

【答案】： D

122、流平性差的涂料，为便于抹压，加快施工进度，可以采用分条间隔施工的方法，条带宽（ ）mm。

- A. 600～8000
- B. 700～900
- C. 800～1000
- D. 900～1200

【答案】：C

123、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（ ）。

- A. 无效
- B. 仍然有效
- C. 由仲裁部门或法院决定是否有效
- D. 由当事人决定是否有效

【答案】：B

124、浇筑大体积混凝土基础应选用（ ）

- A. 硅酸盐水泥
- B. 硅酸盐膨胀水泥
- C. 高铝水泥
- D. 矿渣水泥

【答案】：D

125、下列哪一项不属于影响周转性材料消耗定额的因素（ ）。

- A. 一次使用量
- B. 损耗率
- C. 摊销量
- D. 周转次数

【答案】：C

126、钢筋弯曲后的外包尺寸和中心线之间存在一个差值，称为（ ）。

- A. 弯曲调整值
- B. 弯钩增加长度
- C. 量度差值
- D. 箍筋调整值

【答案】：C

127、下列属于二力杆的力学特性的是（ ）。 （ ）

- A. 在两点受力，且此二力共线
- B. 多点共线受力且处于平衡
- C. 两点受力且处于平衡
- D. 多点受力且处于平衡

【答案】：C

128、下列关于混凝土的耐久性的相关表述中，正确的是（ ）。 （ ）

- A. 抗渗等级是以 28d 龄期的标准试件，用标准试验方法进行试验，以每组八个试件，六个试件未出现渗水时，所能承受的最大静水压来确定
- B. 主要包括抗渗性、抗冻性、耐久性、抗碳化、抗碱—骨料反应等方面
- C. 抗冻等级是 28d 龄期的混凝土标准试件，在浸水饱和状态下，进行冻融循环试验，以抗压强度损失不超过 20%，同时质量损失不超过 10%时，所能承受的最大冻融循环次数来确定
- D. 当工程所处环境存在侵蚀介质时，对混凝土必须提出耐久性要求

【答案】：B

129、预制桩的强度应达到设计强度标准值的（ ）后方可运输。

- A. 25%
- B. 50%
- C. 75%
- D. 100%

【答案】：D

130、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的印刷采用（ ）；矿渣硅酸盐水泥的印刷采用（ ）。

- A. 红色、绿色
- B. 蓝色、绿色
- C. 黑色、绿色
- D. 红色、蓝色

【答案】：A

131、钢筋按（ ）进行分类，可分为热轧钢筋、冷拉钢筋、冷拔钢丝和热处理钢筋。

- A. 化学成分
- B. 钢筋外形
- C. 加工方法
- D. 结构作用

【答案】：C

132、施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（ ）告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

- A. 口头
- B. 适当
- C. 选择性
- D. 书面

【答案】：D

133、建设工程施工前，（ ）负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员做出详细说明，并由双方签字确认。

- A. 施工单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 班组

【答案】：A

134、根据物资对工程质量和成本的影响程度材料可分为 ABC 三类，其中 A 类指（ ）。

- A. 对工程质量有直接影响的，关系用户使用生命和效果的，占工程成本较大的物资
- B. 对工程质量有间接影响，为工程实体消耗的物资
- C. 指辅助材料，也就是占工程成本较小

【答案】：A

135、施工单位的（ ）应对建设工程项目现场的安全施工负总责。

- A. 项目负责人
- B. 技术负责人
- C. 安全员
- D. 栋号经理

【答案】：A

136、质量管理应由（ ）负责，并要求参加项目的全体员工参与并从事质量管理活动，才能有效地实现预期的方针和目标。

- A. 项目经理
- B. 技术负责人
- C. 企业负责人

D. 总工

【答案】：A

137、为了保持石灰的质量，应使石灰储存在（ ）。

- A. 潮湿的空气中
- B. 干燥的环境中
- C. 水中
- D. 蒸汽的环境中

【答案】： B

138、在组织流水施工时，划分的流水施工参数中，流水段属于（ ）。

- A. 工艺参数
- B. 空间参数
- C. 时间参数
- D. 平面参数

【答案】： B

139、下列浅基础类型中，不属于按构造形式分类的是（ ）。

- A. 条形基础
- B. 独立基础
- C. 筏板基础
- D. 砖基础

【答案】： D

140、下列各项中，不属于钢筋混凝土结构用钢材的主要品种的是（ ）。

- A. 热轧钢筋
- B. 热处理钢筋
- C. 预应力混凝土用钢丝和钢绞线
- D. 冷处理钢筋

【答案】：D

141、平面汇交力系合成的结果是一个合力，合力的大小和方向等于原力系中各力的（ ）。

- A. 矢量和
- B. 力臂和
- C. 代数和
- D. 力矩和

【答案】：A

142、建设工程实行施工总承包的，由（ ）对施工现场的安全生产负总责。

- A. 建设单位
- B. 总承包单位
- C. 分包单位
- D. 监理单位

【答案】：B

143、下列哪项不是常用的数据特征值（ ）。

- A. 算术平均值
- B. 中位数
- C. 样品
- D. 变异系数

【答案】：C

144、提高混凝土拌合物的流动性，可采取的措施是（ ）。

- A. 增加单位用水量
- B. 提高砂率
- C. 增大水灰比
- D. 在保持水灰比一定的条件下，同时增加水泥用量和用水量

【答案】：D

145、下列哪一项不属于建设工程材料价格（ ）。

- A. 运杂费
- B. 运输费
- C. 采购及保管费
- D. 场外运输损耗

【答案】：B

146、下列属于消耗性机具的是（ ）。

- A. 锯片
- B. 千斤顶
- C. 安全网
- D. 切断机

【答案】：A

147、在生产性建设工程中，设备、工器具购置费用占工程造价的比重
的增大，意味着生产技术的进步和投资本有机构成的（ ）。

- A. 降低
- B. 提高
- C. 不变
- D. 大幅度变化

【答案】：B

148、以下水泥熟料矿物中早期强度及后期强度都比较高的是（
）作用。

- A. C3S
- B. C2S
- C. C3A
- D. C4AF

【答案】：A

149、下列哪一项属于流动资产投资（
）。

- A. 经营项目铺底流动资金
- B. 建设工程费
- C. 预备费
- D. 建设期贷款利息

【答案】：A

150、钢筋的（
）通过试验来测定，钢筋这一性能的质量标准有屈服点、抗拉强度、伸长率，冷弯性能等指标。

- A. 化学性能
- B. 机械性能
- C. 抗拉性能
- D. 抗拔性能

【答案】：B

151、下列（
）方法不属于砖砌体的砌筑方法。

- A. “三一”砌筑法
- B. 挤浆法
- C. 三顺一丁法
- D. 满口灰法

【答案】：C

152、下列各项中不属于建筑工程常用的特性水泥的是()。(

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/508027030131006054>