

# 2024 贵州省建筑安全员-B 证（项目经理） 考试题库

学校：\_\_\_\_\_ 班级：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 考号：\_\_\_\_\_

## 一、单选题(107题)

1.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立（ C ）合同,明确双方的权利和义务。

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 其他形式的

2.下列哪个安全装置是防止运行小车超过最大或最小幅度的极限位置的安全装置？（ D ）

A. 起重量限制器 B. 起重量限制器 C. 行程限制器 D. 幅度限制器

3.《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）规定，两台推土机在同一地区作业时，前后距离最小应大于（ C ）米。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

4.（ D ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A. 力矩限制器 B. 超高限制器 C. 吊钩保险 D. 钢丝绳防脱槽装置

5.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（ D ）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A. 10 万~20 万 B. 10 万~30 万 C. 10 万~50 万 D. 10 万~50 万

6.对生产附着式升降脚手架产品的单位，必须经（ C ）组织鉴定合格并发给生产和使用证后，方可向全国各地提供产品。

A. 国家安全生产总局 B. 国家质量监督总局 C. 住房和城乡建设部 D. 当地建设行政主管部门

7.分包单位（ A ）将其承包的工程再分包。

A. 不得 B. 可以 C. 必须 D. 自行决定是否

8.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中（ B ）列出安全防护、安全文明施工费用清单备查

A. 一并 B. 单独 C. 认真 D. 准确

9. 安管人员”遗失安全生产考核合格证书的，应当在公共媒体上声明作废，通过其受聘企业向（ C ）申请补办。

A. 县级机关 B. 市级机关 C. 原考核机关 D. 当地政府

10.施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地（ B ）同意。

A. 班组长 B. 施工负责人 C. 安全负责人 D. 公司经理

11.脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不小于（ A ）。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

12.事故及事故险情信息报告主要包括：（ C ）、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

13.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。

A. 导线 B. 支撑物 C. 接地线 D. 防护物

14.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

15.国家对严重危及生产安全的工艺、设备、实行（ C ）制度。

A. 限制使用 B. 定期取消 C. 淘汰 D. 禁止生产

16.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（ D ）。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备

C. 依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

D. 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

17.关于分配电箱、开关箱设置不正确的是（ B ）。

A. 固定式的分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B. 移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C. 分配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D. 配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

18. ( A ) 是工程项目施工现场安全生产第一责任人，负责组织落实安全生产责任，实施考核，实现项目安全管理目标。

A. 项目经理 B. 项目技术负责人 C. 项目安全员 D. 项目班组长

19. 生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以 ( A ) 为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A. 单位主要负责人 B. 安全工程师 C. 安全总监 D. 现场负责人

20. 以下关于结构吊装表述不正确的是 ( A )。

A. 起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在  $45^\circ$  左右，最大不应超过  $60^\circ$ ，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B. 有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C. 高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D. 现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

21. 工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目 ( B ) 之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

22. 下列配电系统中，不属于三级配电是指 ( D )

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

23.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。

A. 4m B. 5m C. 6m D. 7m

24.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

25.脚手架拆除时必须（ A ）。

A. 由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B. 可以上下同时拆除 C. 由下部往上逐层拆除 D. 对于不需要的部分，可以随便拆除

26.三级安全教育是指哪三级？（ B ）

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

C. 总包单位、分包单位、工程项目

D. 分包单位、工程项目、班组

27.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

28.根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ D ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。

A. 企业总经理 B. 企业董事会 C. 企业劳动人事部门 D. 企业法定代表人

29.气瓶在使用中，距明火不应（ C ）。

A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

30.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A. 安全规章制度 B. 安全管理机构 C. 安全生产责任制 D. 安全施工措施

31.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（ C ）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A. 技术负责人 B. 安全负责人 C. 主要负责人 D. 第一负责人

32.根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ A ）是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心。

A. 安全生产责任制 B. 安全生产教育培训制度 C. 安全生产检查制度 D. 安全责任追究制度

33.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C ）。

A. 上衣口袋 B. 裤兜 C. 工具袋内 D. 脚手板上

34.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是（ A ）。

A. 当脚手架高度超过 24m 时，应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道，并宜在有连墙件的水平层设置。

B. 设置纵向水平加固杆应连续，并形成水平闭合圈。

C.在脚手架的底部门架下端应加封口杆，门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D.水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

35.（ C ）是指可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。

A.安全 B.事故 C.隐患 D.危险

36.根据我国工业、企业噪声标准规定，凡新建、扩建、改建企业允许噪声为（ C ）分贝。

A.60 B.80 C.85 D.90

37.《安全生产法》规定,生产经营单位应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上,设置明显的（ C ）

A.安全宣传标语 B.安全宣传挂图 C.安全警示标志 D.安全警示标语

38.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C ）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

39.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

40.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

41.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工

程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织（ A ）进行论证、审查。

A. 专家 B. 监理工程师 C. 施工单位技术人员 D. 专业监理工程师

42. 施工单位的安全生产费用不应该用于（ D ）。

A. 购买施工安全防护用具 B. 安全设施的更新 C. 安全施工措施的落实  
D. 职工安全事故的赔偿

43. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

A. 负有安全生产监督管理职责的部门 B. 建设行政主管部门 C. 劳动部门  
D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

44. 在建筑生产中最基本的安全管理制度是（ A ）。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全生产教育培训制度 D. 安全生产检查制度

45. 施工现场专用的，电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护形式是（ B ）。

A. TN B. TN-S C. TN-C D. TT

46. 劳动保护用品的发放和管理，应坚持（ A ）的原则。

A. 谁用工、谁负责 B. 施工总承包单位负责 C. 建设单位负责 D. 安全员负责

47.多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（ B ） m。

A. 1 B. 1.5 C. 2 D. 3

48.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（ A ）次自我考核评价。

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

49.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（ B ）。

A. 不少于 6 人 B. 不少于 4 人 C. 不少于 3 人 D. 不少于 2 人

50.工人在分配到施工队之前，首先进行公司级安全教育，下列内容不属于公司级安全教育内弄的是（ C ）。

A. 劳动保护的意義和任务的一般教育

B. 安全生产方针、政策、法规、标准、规范、规程和安全知识

C. 安全生产纪律和文明生产要求

D. 企业安全规章制度

51.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（ B ）。

A. 1 小时 B. 2 小时 C. 3 小时 D. 4 小时

52.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。

A. 300mm B. 350mm C. 400mm D. 450mm

53.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订( B )管理协议。

A. 工程合同 B. 安全生产 C. 总分包 D. 专业承包

54.作业层脚手板与建筑物墙体缝隙超过( D )时,必须用密目安全网封严,防止人和物体坠落。

A. 50mm B. 80mm C. 120mm D. 150mm

55.离开特种作业岗位达( A )以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A. 半年 B. 1年 C. 2年 D. 3年

56. “3原则”指的是利用( C )防止事故的发生。

A. 工程技术对策、教育对策、管理对策

B. 安全管理对策、预防对策、法规对策

C. 工程技术对策、教育对策、法制对策

D. 预防对策、教育对策、法制对策

57.塔式起重机的拆装作业必须在( B )进行。

A. 温暖季节 B. 白天 C. 晴天 D. 良好照明条件的夜间

58.下列关于建筑施工现场食堂的叙述,不正确的一项是( A )。

A. 食堂应设置在距离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源 5m 以外。

B. 食堂制作间灶台及其周边应贴瓷砖,瓷砖的高度不宜小于 1.5m。

- C.食堂应设置独立的制作间、储藏间。
- D.食堂应配备消毒、冷藏和排风设施。

59.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

- A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

60.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、基坑边沿、爆破物及有害气体和液体存放处等危险部位,设置明显的（ C ）

- A. 禁止指示牌 B. 危险提示牌 C. 安全警示标志 D. 照明装置

61.施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（ B ）

- A. 必须做混凝土地面
- B. 有条件的做混凝土地面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式
- C. 不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化
- D. 素土即可

62.事故的直接责任者是指（ A ）

- A. 与事故有必然因果关系的人 B. 公司法人 C. 项目经理 D. 工长

63.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ D ）机构，配备专职安全生产管理人员。

A. 检查 B. 监督 C. 监理 D. 管理

64.防止伤亡事故和职业危害，最根本的措施是提高（ B ）的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

65.各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（ B ）或活动防护栏杆。

A. 安全围栏 B. 安全门 C. 安全立网 D. 竹笆

66.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B ）人。

A. 8 B. 9 C. 10 D. 11

67.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A. 5 级 B. 6 级 C. 7 级 D. 8 级

68.分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（ C ）。

A. 材料员 B. 施工员 C. 安全员 D. 质检员

69.碗扣式钢管脚手架可调底座及可调托撑丝杆与调节螺母啮合长度不得少于 6 扣，插入立杆的长度不得小于（ C ）。

A. 100mm B. 120mm C. 150mm D. 180mm

70.三级安全教育是指（ B ）这三级。

A. 企业法定代表人、项目负责人、班组长

B. 公司、项目、班组

- C. 公司、总包单位、分包单位
- D. 建设单位、施工单位、监理单位

71.一般临时设施区域，每 100m<sup>2</sup> 配备（ A ）个 10L 灭火器。

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

72.一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（ D ）。

- A. 10mA B. 20mA C. 30 $\geq$ mA D.  $\leq$ 30mA

73.项目教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育的内容是（ B ）。

- A. 施工现场安全管理规章制度
- B. 安全生产方针、政策、法规
- C. 安全生产纪律和文明生产要求
- D. 建安工人安全生产技术操作一般规定

74.人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的（ B ）。

- A. 纪律 B. 标准 C. 制度 D. 规章

75.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

- A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程
- B. 安全投入符合安全生产要求
- C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员
- D. 企业负责人学历要求为本科以上

76.施工升降机在使用中每隔(B )应进行一次额定载重量的坠落试验。

A. 2 个月 B. 3 个月 C. 6 个月 D. 一年

77.高度 24 m 以上的双排脚手架连墙件构造规定为 (D )。

A. 可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B. 可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C. 可采用顶撑在建筑物上的连墙件

D. 必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

78.在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是 (B )。

A. 人工挖孔桩工程在施工进行到 80% 时

B. 高大模板工程混凝土浇筑前

C. 10 层及其以上的房屋建筑工程在施工完成 3 层和封顶时分别进行一次

D. 外脚手架拆除前

79. (D )就是要求在进行生产和其他工作时把安全工作放在一切工作的首要位置。

A. 预防为主 B. 以人为本 C. 安全优先 D. 安全第一

80.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应

大于（ D ）。

A. 1 m B. 1.5 m C. 2m D. 0.8 m

81.建设行政主管部门及其施工安全监管机构对工地标准化的落实情况抽查次数规定错误的是（ C ）。

A. 6 层以下（含 6 层）房屋建筑工程抽查不少于 2 次

B. 6 层以上房屋建筑工程在基础、主体、装饰每阶段抽查次数各不少于 1 次

C. 高层建筑工程抽查每个月至少 1 次

D. 市政基础设施工程和独立报监的装饰装修工程每 1 个月抽查次数不少于 1 次

82.浇筑离地（ B ）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A. 1m B. 2m C. 3m D. 4m

83.在导致事故发生的三个因素中，直接原因是（ D ）。

A. 人的不安全行为 B. 物的不安全状态 C. 管理因素 D. 人的不安全行为和物的不安全状态

84.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（ B ）。

A. 不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6

B. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6

C. 不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3

D. 不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 7

85.施工现场用电工程中，PE 线的重复接地点不应少于（C ）。

A. 一处 B. 二处 C. 三处 D. 四处

86.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C ）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A. 100% B. 105% C. 110% D. 115%

87.施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（ A ）。

A. 施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B. 施工现场总平面图、建筑工程立体图

C. 施工现场安全标志平面图、建筑现场临电布置图

D. 施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

88.人工挖扩孔时，孔下照明必须使用（ B ）安全电压照明。

A. 12 伏以下 B. 24 伏以下 C. 36 伏以下 D. 48 伏以下

89.事故发生后,事故现场有关人员应当（ A ）向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1 小时内 C. 2 小时内 D. 3 小时内

90.（ C ）应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A. 各级人民政府 B. 监理单位 C. 建筑施工企业 D. 建设单位

91.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/508101136003007006>