

一级建造师机电工程模拟题三

一、单项选择题

1 纯铜和纯镍的共同性能是()。

A.强度较高

B.塑性好

C.导热性好

D.导电性好

2.建筑大楼常用的排水管及管件是()。

A.聚乙烯塑料管

B.硬聚氯乙烯

C.聚丙烯管(PP管)

D. ABS 工程塑料管

3 除铸铁垫铁外，设备调整完毕后，各垫铁()。

A.进一步楔紧，但不得点焊

B.相互之间不得点焊，但顶部垫铁与设备底座应点焊牢固

C.相互之间点焊牢固，但不得与设备底座点焊

D.除相互之间点焊牢固外，与设备底座也应点焊牢固

4 设备安装精度测量时，下列误差中，属于形状误差的是()。

A.垂直度

B.同轴度

C.倾斜度

D.圆柱度

5 下列二次回路配线的规定中，错误的是()。

A.柜内所有的导线均不应有接头

B.所配导线均应标明其回路编号

C.同一种端子可以插接两根导线

D.二次回路的接地应设专用螺栓

6 室内变压器安装就位，当变压器宽面推进时，变压器的()。

A.低压侧应向内

B.低压侧应向外

C.油枕侧应向内

D.油枕侧应向外

7 工业管道工程施工验收需要交接的焊接无损检测试验汇报不包括（ ）。

A. 超声检测汇报

B. 射线检测汇报

C. 磁粉检测汇报

D. 热处理汇报

8 施工单位在压力管道施工前，向管道安装工程所在地的（ ）部门办理了书面告知，并接受监督检验单位的监督检验。

A. 资质审查主管

B. 质量技术监督

C. 安全技术监督

D. 政府行政主管

9 大型储罐的管道与泵或其他有独立基础的设备连接，应注意基础（ ）的影响。

A. 沉降

B. 位移

C. 强度

D. 刚度

10 根据管道系统不一样的使用规定，重要试验系统不包括（ ）。

- A.压力试验
- B.泄漏性试验
- C.真空度试验
- D.沉降变形试验

11 长距离输气管道试压、无损检测返修后进行的施工工序是管道（ ）。

- A.防腐
- B.干燥
- C.保温
- D.补口检漏补伤

12 电梯轿厢组装后的工序是（ ）等有关附件。

- A.配管配线
- B.安装电机
- C.安装层门
- D.安装导轨

13 根据《注册建造师执业管理措施(试行)》规定，不属于机电工程专业建造师执业范围的是

()工程。

A.环境保护

B.化纤

C.建材

D.水电

14 长输管道焊接作业中，采用低氢型焊条电弧焊焊接时，当风速不小于()，未采取有效防护措施不得进行焊接。

A. 2m/s

B. 3m/s

C. 4m/s

D. 5m/s

15 压力容器安装施工前，从事压力容器安装的单位应当向()书面告知。

A.压力容器使用单位

B.当地压力容器质量检验检测机构

C.当地质量技术监督部门

D.安装单位所在地的安全监督部门

16 下列选项中，不属于分段到货的塔器类设备进场验收规定的是()。

- A. 组装标识清晰
- B. 分段处的圆度、外圆周长偏差符合有关规定
- C. 筒体上接管中心方位和标高的偏差符合有关规定
- D. 材料、工卡具验收合格

17 跑绳通过滑轮组工作时，因摩擦和钢丝绳的刚性原因，滑轮组中之间的每一分支跑绳的拉力不一样，最大拉力在()分支。

- A. 最中间
- B. 固定端
- C. 固定端紧后
- D. 拉出端

18 大跨越档距的测量，一般采用()。

- A. 电磁波测距法
- B. 激光测距法
- C. 三角测量法
- D. 水平测距法

19 钢构造的高强度大六角头螺栓连接副宜在螺栓终拧完成 1h 后、24h 内完成终拧扭矩检查，可采用的措施是()。

- A. 扭矩法
- B. 记录扭断梅花卡头的螺栓数
- C. 冲击法
- D. 拉伸法

20 风管系统安装完，必须进行严密性检验，严密性检验应()。

- A. 以主干管为主
- B. 检验全部工程
- C. 按系统比例抽检
- D. 以分部为主

二、多选题

1 办公室照明一般采用()铜芯线作为电源连接线。

- A. RV 型
- B. BV 型
- C. BX 型

D. BLX型

E. BVV型

2 地脚螺栓孔的验收，重要是检查验收地脚孔的()等。

A.混凝土强度

B.中心位置

C.标高

D.深度

E.孔壁铅垂度

3 安装精度调整与检测中，下列属于位置误差的是()。

A.圆柱度

B.平行度

C.直线度

D.同轴度

E.垂直度

4 下列设备安装时，应严格控制环境温度的是()。

A.空气压缩机

B.数控车间

C.空调机

D.变压器

E.中央控制室设备

510kV 电缆线路敷设后，对的的电缆绝缘电阻测量措施有（ ）。

A.使用 2500V 兆欧表测量

B.测量前将电缆接地放电

C.放电时间不得少于 1min

D.测量时间应不少于 10min

E.测量后电缆应再次接地放电

6 热力管道赔偿器竖直安装时，表述对的的选项是（ ）。

A.管道输送热水介质，赔偿器的最高点安装放气阀

B.管道输送热水介质，赔偿器的最低点安装放水阀

C.管道输送热水介质，赔偿器的最高点安装放水阀

D.管道输送热水介质，赔偿器的最低点安装放气阀

E.管道输送蒸汽介质，赔偿器的最低点安装放水阀

7 管道进行压力试验前应将待试管道上的 () 拆下或加以隔离。

A. 调整阀

B. 安全阀

C. 闸阀

D. 爆破板

E. 仪表元件

8 风机按气体在旋转叶轮内部流动方向, 分为 ()。

A. 离心式

B. 向心式

C. 轴流式

D. 旋转式

E. 混流式

9 变压器的性能重要由 () 来决定。

A. 线圈绕组匝数

B. 连接组别方式

C. 外部接线方式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/516111013200011005>