

2023 年监理工程师之土木建筑目标控制全真模拟考 试试卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、用于工程的进口材料、构配件和设备，按合同约定需要进行联合检查验收的，应由（ ）提出联合检查验收申请。

- A.施工单位
- B.项目监理机构
- C.供货单位
- D.建设单位

【答案】 A

2、关于不作为犯罪，下列哪一选项是正确的？

- A.不真正不作为犯的作为义务均来源于法律的明文规定，故不真正不作为犯不存在是否违反罪刑法定原则的问题
- B.即使没有“结果回避的可能性”，也可能成立不作为犯罪
- C.由于对生命的保护是绝对的，所以当生命法益遭受侵害的时候，无关的第三人也具有作为的救助义务
- D.不真正不作为犯的义务来源包括“自己的先前行为”，而不作为本身也可以成为“自己的先前行为”

【答案】 D

3、工程质量事故发生后，项目监理机构应及时签发工程暂停令，要求施工单位采取（）的措施。

- A.抓紧整改、早日复工
- B.防止事故信息非正常扩散
- C.对事故责任人进行监管

D.防止事故扩大并保护好现场

【答案】 D

4、下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（ ）。

A.审查承包商提交的进度计划

B.建立进度协调会议制度

C.加强索赔管理

D.建立工程进度报告制度及信息沟通网络

【答案】 C

5、在工程勘察现场作业的质量控制中，监理工程师应对()进行检查。

A.现场质量管理体系

B.勘查实施方案

C.重要岗位人员的上岗证

D.勘察成果报告

【答案】 C

6、施工过程中，若出现质量缺陷，监理单位应及时（ ）。

A.签发监理通知单

B.签发工程暂停令

C.通知建设单位

D.报告政府主管部门

【答案】 A

7、编制工程项目物资需求计划的关键是（ ）。

- A.确定需求品种
- B.确定需求时间
- C.确定需求规格
- D.确定需求量

【答案】 D

8、按照费用构成要素划分的建筑安装工程费中，项目经理的工资应列入（ ）。

- A.其他直接费
- B.现场经费
- C.企业管理费
- D.人工费

【答案】 C

9、工程网络计划费用优化过程中，压缩关键工作的持续时间应遵循的基本原则是（ ）。

- A.必须将关键工作压缩成非关键工作
- B.压缩后工作的持续时间不能小于其总时差
- C.优先选择压缩综合费率最小的关键工作
- D.多条关键线路的持续时间应压缩相同数值

【答案】 D

10、根据《施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），有关工程计量程序的下列情况正确的是（ ）。

- A. 监理人应在收到承包人提交的工程量报告后 7 天内，完成对承包人提交的工程量报告的审核
- B. 发包人认为需要进行现场计量核实的，在计量前 24 小时通知承包人，承包人应为计量提供便利条件并派人参加
- C. 监理人对工程量有异议的，必须要求承包人共同进行复核或抽检
- D. 承包人认为发包人核实的计量结果有误时，应在收到计量结果通知后的 7 天内向发包人提出书面意见

【答案】 A

11、（2017 年真题）为减少或避免出现工程延期，项目监理机构应做好的工作之一是（ ）。

- A. 定期组织召开施工技术专题会议
- B. 提醒业主履行施工承包合同中所规定的职责
- C. 定期核查施工单位材料进场情况
- D. 针对施工质量安全隐患及时发出监理通知单

【答案】 B

12、招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是（ ）。

- A. 暂估价
- B. 暂列金额
- C. 总承包服务费
- D. 工程税金

【答案】 A

13、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）中对招标控制价的有关规定，下列说法正确的是（ ）。

- A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调
- B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价
- C.招标控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
- D.招标控制价报工程所在地工程造价管理机构备查

【答案】 D

14、项目监理单位收到施工单位报送的工程材料、构配件、设备报审表后，应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，下列不属于质量证明文件的是（ ）。

- A.出厂合格证
- B.质量检验报告
- C.性能检测报告
- D.检定证书

【答案】 D

15、某工程的招标控制价为 10000 万元，中标人的投标报价为 9500 万元。在施工过程中，经发包人同意，某总价措施项目（非安全文明施工费）的实际调整金额为 100 万元，则该措施项目费的调整金额应为（ ）万元。

- A.0
- B.95
- C.100
- D.110

【答案】 B

16、某工程划分为 3 个施工过程，组织加快的成倍节拍流水施工-各施工过程的流水节拍分别为 6 天、4 天和 4 天，则应组织 () 个专业工作队。

A.3

B.4

C.6

D.7

【答案】 D

17、根据《建设工程监理规范》，监理规划应由（ ）审批。

A.监理单位法定代表人

B.监理单位技术负责人

C.总监理工程师代表

D.总监理工程师

【答案】 B

18、工程质量控制应坚持（ ）的原则。即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被 动地处理出现的质量问题。

A.以人为核心

B.以预防为主

C.质量第一

D.质量达到标准

【答案】 B

19、工程施工过程中发生质量事故造成 5 人死亡、直接经济损失 5000 万元，该事故属于（ ）事故。

- A.一般
- B.较大
- C.重大
- D.特别重大

【答案】 C

20、（2018 年真题）根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，分项工程应按（ ）划分。

- A.工程量、施工程序
- B.主要工种、施工工艺
- C.工程部位、施工特点
- D.专业性质、楼层

【答案】 B

21、分部工程质量验收应符合的规定是（ ）。

- A.所含分项工程的质量均应验收合格且相应的质量控制资料文件必须完整
- B.所含检验批的质量验收记录应完整
- C.主控项目的质量经抽样检验均应合格
- D.有关、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整

【答案】 A

22、在某工程单代号搭接网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。

- A.相邻两项工作之间的时距之和最大
- B.相邻两项工作之间时间间隔全部为零

- C.工作的持续时间总和最大
- D.相邻两项工作之间的时距全部为零

【答案】 B

23、某双代号网络计划中，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 12 天和第 17 天，其持续时间为 5 天。工作 M 有 3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 21 天、第 24 天和第 28 天，则工作 M 的自由时差和总时差分别为（ ）天。

- A.1， 4
- B.3， 3
- C.4； 5
- D.5； 5

【答案】 C

24、新建项目为保证筹建和建设工作的正常进行所需办公设备、生活家具、用具、交通工具等购置费用属于建设单位管理费用中的（ ）

- A.建设单位开办费
- B.建设单位经费
- C.建设单位办公费
- D.建设单位公关费

【答案】 A

25、工程监理单位对使用单位提出的工程质量缺陷原因进行调查，并与建设单位、施工单位协商确定责任归属，这属于（ ）。

- A.决策阶段投资控制的工作
- B.施工阶段投资控制的工作

- C.投资控制的经济措施
- D.工程保修阶段投资控制的工作

【答案】 D

26、在工程实际的执行过程中往往造成实际进度与计划进度的偏差，则在项目进度计划中应（ ）。

- A.偶有偏差不足为怪
- B.将实际进度调整到计划进度
- C.废除计划进度
- D.采取有效的监测手段不断发现问题，以及应用行之有效的进度调整方法及时解决问题

【答案】 D

27、住宅或投资额较少的建设项目，其建筑工程概算宜采用（ ）编制。

- A.扩大单价法
- B.概算指标法
- C.预算单价法
- D.投资估算法

【答案】 B

28、为了防止零件锈蚀和使设备美观协调以及为满足其他方面的要求，（ ）必须对零件和设备要涂防锈油脂或涂装漆。

- A.设备采购单位
- B.设备制造单位
- C.设备设计单位

设备运输单位

【答案】 B

29、（2021 年真题）建设单位计划系统中，用来明确各种设计文件交付日期、主要设备交货日期、施工单位进场日期、水电及道路接通日期等的计划表是（ ）。

- A.施工总进度计划表
- B.投资计划年度平衡表
- C.工程项目进度平衡表
- D.工程建设总进度计划表

【答案】 C

30、施工企业进行投标报价时，暂列金额（ ）确定。

- A.由施工企业自主确定
- B.由政府监督机构
- C.根据相关法律法规
- D.按招标文件提供的金额计列

【答案】 D

31、（ ）搭接关系是指紧前工作 i 开始到紧后工作 j 开始的时间间隔。

- A.结束—开始（FTS）
- B.开始—开始（STS）
- C.结束—结束（FTF）
- D.开始—结束（STF）

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517033022201006146>