

# 2023 年-2024 年一级建造师之一建水利水电工程实务题库综合试卷 A 卷附答案

## 单选题（共 45 题）

1、事故处理需要进行设计变更的，需由（ ）提出设计变更方案

- A. 项目法人
- B. 有资质的设计单位
- C. 原设计单位
- D. 原设计单位或有资质的单位

【答案】 D

2、某水闸加固改造工程土建标共有甲、乙、丙、丁四家潜在投标人购买了资格预审文件，经审查乙、丙、丁三个投标人通过了资格预审；在规定时间内乙向招标人书面提出了在阅读招标文件和现场踏勘中的疑问，招标人确认后应在规定时间内将招标文件的答疑以书面形式发给（ ）。

- A. 甲
- B. 乙
- C. 乙、丙、丁
- D. 甲、乙、丙、丁

【答案】 C

3、对工程造成较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的水利工程质量事故是（ ）。

- A. 特大事故
- B. 重大事故
- C. 较大事故

D. 一般事故

【答案】 B

4、根据水利水利《水利工程施工转包违法分包等违法行为认定管理暂行办法》（水建管[2016]420号），承包人将主要建筑物的主体结构工程分包的属于（ ）。

A. 转包

B. 违法分包

C. 出借资质

D. 借用资质

【答案】 B

5、

根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号），工程质量保证金的预留比例上限不得高于工程价款结算总额的（ ）。

A. 3%

B. 5%

C. 8%

D. 10%

【答案】 A

6、2级水闸工程两侧建筑物覆盖范围以外的管理范围（宽度）一般为（ ）。

A. 200~300m

B. 100~200m

C. 50~100m

D. 30~50m

【答案】 C

7、根据水利部《水利建设质量工作考核办法》（水建管[2014]351号），在对省级水行政主管部门进行水利质量工作考核时，若最终评分为78分，则可评为（ ）。

A. A级

B. B级

C. C级

D. 级

【答案】 C

8、根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007的规定，每个单位工程中的分部工程数目，不宜少于（ ）个。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

【答案】 C

9、热轧带肋钢筋牌号HRB400中，400表示（ ）。

A. 屈服点

B. 抗压强度

C. 抗拉强度

D. 极限强度

【答案】 A

10、

根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008,若工程建设项目不能按期进行竣工验收的,经竣工验收主持单位同意,可适当延长期限,最长可延期( )个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

【答案】 D

11、承包人将其所承包工程中的部分工程发包给具有与分包工程相应资质的其他施工企业完成的活动是( )。

A. 工程分包

B. 劳务分包

C. 工程转包

D. 劳务转包

【答案】 A

12、江河、湖泊在相应保证水位时的流量称为( )。

A. 设计流量

B. 校核流量

C. 保证流量

D. 安全流量

**【答案】 D**

13、快硬水泥存储时间超过()个月，应复试其各项指标，并按复试结果使用。

A. 0.5

B. 1

C. 2

D. 3

**【答案】 B**

14、承包人应按招标文件的要求，在签约前提交履约担保，金额不超过签约合同价的（ ）。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

**【答案】 B**

15、根据水利工程项目管理有关规定，项目后评价分（ ）个层次组织实施。

A. 二

B. 三

C. 四

D. 五

**【答案】 B**

16、

在渗流作用下，非黏性土土体内的颗粒群同时发生移动的现象称为（ ）。

- A. 流土
- B. 管涌
- C. 接触冲刷
- D. 接触流失

**【答案】 A**

17、混凝土入仓温度是指混凝土下料后平仓前测得的深() cm 处的温度。

- A. 3~5
- B. 5~10
- C. 10~15
- D. 15~20

**【答案】 B**

18、

某水轮机型号为 HL220 — LJ — 200，其中 200 表示（ ）。

- A. 转轮标称直径
- B. 转轮型号
- C. 主轴型号
- D. 工作水头

**【答案】 A**

19、

混凝土抗渗等级 W2 表示 ( )。

- A. 抵抗压力水渗透作用的能力为 2MPa
- B. 抵抗压力水渗透作用的能力为 0.2MPa
- C. 抵抗压力水渗透作用的能力为 20 次
- D. 抵抗压力水渗透作用的能力为 2 次

【答案】 B

20、

碾压混凝土坝的施工工艺流程是 ( )。

- A. 汽车运输入仓→初浇层铺砂浆→平仓机平仓→振动压实机压实→振动切缝机切缝→切完缝再沿缝无振碾压两遍
- B. 初浇层铺砂浆→汽车运输入仓→平仓机平仓→振动切缝机切缝→切完缝再沿缝无振碾压两遍→振动压实机压实
- C. 初浇层铺砂浆→汽车运输入仓→平仓机平仓→振动压实机压实→振动切缝机切缝→切完缝再沿缝无振碾压两遍
- D. 汽车运输入仓→初浇层铺砂浆→平仓机平仓→振动切缝机切缝→振动压实机压实→切完缝再沿缝无振碾压两遍

【答案】 C

21、适用于河谷狭窄、两岸地形陡峻、山岩坚实的山区河流的导流方法是()。

- A. 涵管导流
- B. 永久建筑物导流
- C. 隧洞导流
- D. 束窄河床导流

【答案】 C

22、下列指标中，不属于施工导流围堰级别确定依据的是（ ）。

- A. 洪水标准
- B. 保护对象
- C. 事失后果
- D. 工程规模

【答案】 A

23、堆石体的干密度一般用（ ）测定。

- A. 灌水法
- B. 灌砂法
- C. 环刀取样
- D. 灌浆法

【答案】 A

24、下列关于水利水电工程施工分包的说法，正确的是（ ）。

- A. 建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成
- B. 分包单位可以将其承包的工程分包给具有相应资质条件的单位
- C. 除指定分包外，分包工程量一般不超过承包合同总额的 40%
- D. 施工总承包单位可以将承包工程中的任一分部工程发包给分包单位

【答案】 A

25、



某钢筋混凝土构件，钢筋采用机械连接，同一截面受拉区钢筋接头的截面面积最多不宜超过受力钢筋总截面面积的（ ）。

- A. 20%
- B. 30%
- C. 40%
- D. 50%

**【答案】 D**

26、根据《水电水利工程施工监理规范》（DL/T511-2012），工程项目划分不包括（ ）

- A. 单元工程
- B. 分项工程
- C. 分部工程
- D. 单项工程

**【答案】 D**

27、

根据《水电建设工程质量管理暂行办法》（电水农[1997]220号），下列事故的处理方案由项目法人批准后实施的是（ ）。

- A. 一般质量事故
- B. 较大质量事故
- C. 重大质量事故
- D. 特大质量事故

**【答案】 B**

28、根据《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》（SL19-2014），大型项目进行竣工决算时，未完工程投资和预留费用的比例不得超过（ ）的 3%。

- A. 总概算
- B. 总估算
- C. 预算总价
- D. 合同总价

【答案】 A

29、大中型水利工程移民安置达到阶段性目标和移民安置工作完毕后，至少应由（ ）组织有关单位进行验收。

- A. 乡（镇）级以上人民政府
- B. 县级以上人民政府
- C. 市级以上人民政府
- D. 省级人民政府或者国务院移民管理机构

【答案】 D

30、水行政主管部门安全生产监督检查采取（ ）。

- A. 双随机双公开
- B. 三随机一公开
- C. 双随机三公开
- D. 双随机一公开

【答案】 D

31、

根据《水利工程设计概（估）算编制规定（工程部分）》（水总[2014]429号文），水利工程费用中，直接费不包括（）。

- A. 施工机械使用费
- B. 临时设施费
- C. 安全生产措施费
- D. 工具用具使用费

**【答案】 D**

32、

导流隧洞的布置应符合《水工隧洞设计规范》，其转角（）。

- A. 不宜小于  $60^\circ$
- B. 不宜大于  $60^\circ$
- C. 不宜小于  $30^\circ$
- D. 不宜大于  $30^\circ$

**【答案】 B**

33、施工单位对完成的单元工程进行自检合格后，向监理单位申请复核，监理单位收到申报后，应在（）个小时内进行复核。

- A. 4
- B. 8
- C. 12
- D. 24

**【答案】 B**

34、使用铲运机进行土方开挖作业时，挖填方高差为 1.8m，常用（ ）形开行。

- A. 环
- B. 直线
- C. 椭圆
- D. “8”字

**【答案】 D**

35、根据《水利工程建设重大质量与安全事故应急预案》（水建管[2006]202号）， I 级水利工程建设质量与安全事故为已经或者可能导致死亡（含失踪）（ ）人以上，或直接经济损失 1 亿元以上的事故。

- A. 10
- B. 20
- C. 30
- D. 40

**【答案】 C**

36、

在填筑反滤层过程中，对于条形反滤层，每个取样断面每层取样不得少于（ ）。

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 5 个

**【答案】 C**

37、防洪防淹设施应设置（ ）的独立电源供电，且任意一电源均应能满足工作负荷的要求。

- A. 1 个
- B. 不少于 2 个
- C. 3 个
- D. 2 个

【答案】 B

38、根据《水工混凝土施工规范》(DL / T 5144—2001)，混凝土养护时间不宜少于（ ）d。

- A. 7
- B. 14
- C. 21
- D. 28

【答案】 D

39、

根据《水利部关于废止和修改部分规章的规定》（水利部令 2014 年第 46 号），竣工验收主持单位在（ ）中明确。《》（ ）

- A. 开工报告批准文件
- B. 工程初步设计的批准文件
- C. 水工程规划同意书
- D. 可行性研究报告批准文件

【答案】 B

40、独立立项的拦河水闸的工程等别，应根据()确定。

- A. 工程效益
- B. 承担的工程任务和规模
- C. 防洪标准
- D. 灌溉面积

**【答案】 B**

41、

根据《水利部关于废止和修改部分规章的决定》（水利部令 2014 年第 46 号），项目法人应自（ ）内将保证安全生产的措施方案报有关部门备案。

- A. 开工报告批准之日起 10 个工作日
- B. 工程开工之日起 10 个工作日
- C. 开工报告批准之日起 15 个工作日
- D. 工程开工之日起 15 个工作日

**【答案】 D**

42、（2012 年）面板堆石坝坝体分区从迎水面到背水面依次是（ ）。

- A. 过渡区、垫层区、主堆石区、次堆石料区
- B. 垫层区、过渡区、主堆石区、次堆石料区
- C. 垫层区、过渡区、次堆石料区、主堆石料区
- D. 过渡区、垫层区、次堆石料区、主堆石料区

**【答案】 B**

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/517115116021010002>