

施工单位突发事件应急预案（5 篇）

施工单位突发事件应急预案（精选 5 篇）

施工单位突发事件应急预案（精选 5 篇）

在研究、工作或生活中，有时会出现一些突发事件，为了控制事故的发展，就常常需要事先准备应急预案。那么应当如何编制应急预案呢？下面是小编整理的施工单位突发事件应急预案（精选 5 篇），希望能够帮助到大家。

施工单位突发事件应急预案 1

一、应急准备

1、本公司成立以公司经理为组长，分管安全副经理、安全科科长、项目经理参加的公司意外伤害应急领导小组。施工项目根据承建项目情况成立以项目经理为组长、施工员、技术负责人、专职安全员、施工班组负责人参加的现场意外伤害应急领导小组。

2、根据公司承包经营范围，我公司主要以房屋建筑施工为主，根据以往施工安全意外伤害发生频率，主要意外伤害有：高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、事物中毒、窒息。

3、为确保人员安全，提高安全防范意识，坚持以人为本的宗旨，此时当发生意外伤害时，建立畅通的应急联络渠道，公司坚持 24 小时有人值班，办公室设在 **XXX**，联系联系人：

4、为提高安全防范意识，使事故人员得到及时求治，根据《建设工程安全管理条例》及国家《中华人民共和国安全法》规定，公司承建项目在《施工现场安全条件备案》时，必须参加施工现场职工意外伤害保险。

5、施工现场技术负责人，必须根据公司 IS 质量体系文件及《施工项目管理规范》要求，编制特殊及关键过程安全施工组织设计，项目开工前抓好“三级安全教育”，分部、分项工程施工前由技术负责人对施工班组进行安全技术交底。

6、分部、分项工程开工前由专职安全，对施工现场安全条件进行验收，做好“三宝”的使用，并向作业人员进行危险源分析，及施工注意事项交待。

7、项目部根据工程进展情况，配备医用担架、急救药品、卫生绷带等，并就近联系卫生医疗点，职工发生中毒、意外伤害时及时拨打“120急救电话。进行抢救。

二、现场人员伤害抢救实施办法

1、事故后，由班组长或施工员、项目经理的指挥下，根据伤情开展抢救工作，同时拨打医疗急救电话（120）请求援，争取在尽可能短的情况下，对伤者实施有效的急救治疗。

2、现场人员根据受伤原因立即开展应急抢救。

3、施工现场项目经理，在发生事故后 1 小时内，向公司应急救援带领小组报告事故情况，公司带领小组在接到电话 100KM 范围内 2 小时到达事故现场，组织人力、物力进行急救工作。

4、公司各部门，施工项目部所在的施工人员必须为抢救工作提供必要的帮助或支持。

5、现场施工用车即为紧急情况下的抢救用车，必要时租用社会车辆，此时用度从项目部安全步伐用度中列支。

（1）、高空坠落

1）、高空坠落、撞击、挤压大概在胸部内脏破裂出血，伤者表面无出血，但表面出现面色惨白、腹痛、意识不清、四肢发冷等征兆。应首先观察或询问就是否出现上述特征，确认或怀疑存在上述特征时，严禁移动伤者，应平躺并立刻拨打 120 急救电话。

2）、如有骨折，应就地取材，使用夹板或竹棍固定，避免骨折部位移位，此时开放性骨折并伴有大量出血者，应先止血在固定，用担架或自制简易担架运送伤者至医院治疗。

（2）、物体打击

1）、首先伤口看法的打击物体，同时查看被打击部位伤害情况。

2)、根据伤情确定救护方案,需要包扎的进行现场简易包扎,若有骨折,应就地取材,使用夹板或竹棍固定,避免骨折部位移位。开放性骨折并伴有大量出血者,应先止血再固定,用担架或自制简易担架运送伤者至医院治疗。

(3)、触电

1)、立即切断电源或用绝缘物使带电体与伤员分开。

2)、观察神智是否清醒,应使其在安全区就地平躺,此时暂时不要使其站立或走动;伤员若不清醒,应立即使其在安全区域就地平躺,以确保呼吸道畅通。

3)、立刻拨打 120 急救电话。

(4)、机械伤害

1)、立即关闭施工机械。

2)、如造成断肢或骨折,应立刻进行现场固定包扎,找回被切断肢体,以便送医院后救治工作。

3)、需要抢救的伤员,应立即就地坚持心肺复苏抢救,并联系就近医院医治。

(5)、食物中毒

1)、立即拨打 120 急救电话,并说明属于何种食物中毒及中毒人数。

2)、保留中毒食物,以便医疗机构进行化验。

（6）、窒息

1）、主要为井桩开挖时发生。

2）、增强通风，必要时进行强制通风避免出现窒息情况。

3）、进入下水道、井桩前，先点燃报纸及其他可燃物，观察燃烧情况，如发现熄灭，应找出原因，采用机械通风或防化设施，后再进行施工。

4）、如有发生，立即将作业人员拉出地面并进行人工呼吸，如情况严重，立即拨打 120 急救电话。

3、报告

事故发生后，项目经理必须在第一时间内向汇报公司安全科及分管经理。

公司

分管副经理；

安全科：

四、公司意外伤害领导小组

1、工作目的：对潜伏的事故、事件或紧急情况做好应急准备，一旦发生意外伤害事故立刻作出相应，以预防或减少大概造成的有害影响。

2、工作范围：使用与公司对环境和职业健康安全方面潜伏事故，事件或紧急情况的应急准备。

3、工作职责

(1)、安全科就是本步伐的归口管理局部，卖力组织、协调各局部、各项目部处理应急事件。

(2)、相关部门负责应急准备和响应的配合实施。

(3)、项目部应急救援领导小组承担施工现场应急准备和响应的具体实施。

4、工作步伐

(1)、项目在编制施工技术文件时，应确定施工环境和职业健康潜伏隐患和任何大概发生的紧急情况，并对显现或行将出现的影响施工的不安全因素制订提防步伐。

(2)、工程开工前由公司安全科组织人员，对生产和服务工程中的各主要环节进行排查，评审，符合前提后，发布开工令。

(3)、项目专职安全员在分部分项工程开工前对安全环境及现场安全条件，进行评价，符合要求后，方可施工。

(4)、对大概发生的事故，作出预防，确定救护步伐。

5、应急预案

(1)、为防止事故或紧急情况的发生，和一旦发生后有条不紊的开展抢救、抢险工作，尽大概的防止或减少造成的危

害。安全科应组织公司相关局部、项目部结合工程特点，编制应急预案，经公司经理审批后组织实施。

（2）、应急预案、步伐的落实

公司各项目部通过培训、研究、交底、公示，练训练等多种形式，各全体员工传递环境、职业健康安全方面应急准备和响应的知识，以确保应急预案的有效实施。

（3）、各项目部应按职责分工组织实施应急预案中的预防措施，确保人员、设备、设施等到位。

6、应急响应

（1）、应急响应的启动：出现环境和安全紧急情况时，现场当事人或发现人立即报告项目部及公司安全科有关人员，并根据事故大小及管理级别上报建设行政主管部门……

（2）、项目部卖力人应立刻按应急预案采纳有效步伐，组织人员和设备、办法、设法掌握事件发展，将大概造成的危害将到最低。

（3）、同时联系社会急救组织，拨打 110、119、120 电话报警。

7、应急响应的主要内容：

立刻抢救伤亡人员，就地送往医院进行救治；

积极组织人员抢险救情，并对周围财产、环境采取必要保护措施；

立刻停止作业，疏散人员；

设安全警戒线并保护好事故现场；

尽大概确保用电、用水、道路等畅通；

作好有关记录；

五、事故的调查、处理

1、发生环境与安全事故后，应急救援小组应配合项目部积极组织好伤亡人员的救治、慰问、抚恤及设备的维修等善后工作。

2、为了防止事故的'再次发生，公司应按“四不放过”的原则进行查询拜访处理。组织有关人员查询拜访事故现场，分析事发原因；对责任人进行教育、处罚；对相关人员进行培训、教育、以此为戒，并形成有关记录；制订实施有效防护步伐。

3、做好事故调查报告等有关记录，并按国家规定备案或上报。

4、安全科应对应急准备和响应控制进行定期或不定期检查，及时发现消除隐患，并对整改情况进行验证。

六、应急小组成员名单、职责、联系电话

组长：（项目经理）全面负责应急小组各项工作，在施工现场事故发生时，亲临现场指挥伤员救援工作及现场其他突发情况。

组员：（技术员、质检员、安全员、施工员）

组织人力、物力进行急救工作；

必须在第一时间内汇报公司安全科及分管经理；应立即按应急预案采取有效措施，组织人员和设备、设施、设法控制事件发展，将可能造成的危害降到最低。

值班联系项目经理：

七、可能发生的紧急情况或重点防范场所、部位及针对性的预防措施。

施工单位突发事件应急预案 2

为加强各企业应急预防能力，防止各类事故发生，根据《义乌市建设工程重大质量安全事故应急预案》和《XXX》的要求，现将有关事项通知如下：

一、恶劣天气分级

（一）台风和汛情分级

1、一般汛情（IV级）

局部地区日降雨量大于 50 毫米或进程降雨量大于 75 毫米并小于 100 毫米，义乌江水文监控水位达到警戒水位，气象台

小时仍有强降水进程。气象台预报热带风暴、强热带风暴、台风对我市影响较小。

2、较大汛情（Ⅱ级）

较大范围日降雨量大于 100 毫米或进程降雨量大于 100 毫米并小于 150 毫米，义乌江水文监控水位超过警戒水位，气象台预报未来 24 小时仍有强降水进程。气象台预报热带风暴、强热带风暴、台风对我市影响较小。

3、重大汛情（Ⅲ级）

较大范围日降雨量大于 150 毫米或过程降雨量大于 150 毫米并小于 200 毫米，义乌江水文监控水位达到危急水位，气象台预报未来 24 小时仍有强降水过程，重点小型水库出现险情。气象台预报热带风暴在我省登陆，或强热带风暴、台风将严重影响我市。

4、特大汛情（Ⅳ级）

较大范围日降雨量大于 200 毫米，主要江河水文监控水位超过危急水位，气象台预报未来 24 小时仍有强降水进程；保护城镇的堤防出现重大险情；中型水库出现险情。气象台预报热带风暴、台风将严重影响我市。

（二）空气污染分级

24 小时空气质量指数（AQI）在 201-300 之间。

2、严重污染：经预测，城郊区域内一个或多个点位次日 24 小时空气质量指数（AQI）在 301-450 之间。

3、极重污染：经预测，城市区域内一个或多个点位次日 24 小时空气质量指数（AQI）在 451 以上。

2、预案等级

根据天气的严重程度和影响范围，将预防分为 I、II 级。

（一）启动 I 级预案：重大汛情（Ⅱ级）、特大汛情（Ⅰ级）、严重污染、极重污染以及市政府紧急通知启动的情况；

（二）启动 II 级预案：较大汛情（Ⅲ级）、一般汛情（Ⅳ级）、重度污染、紧张展会和活动需掌握扬尘污染等情况。

3、详细要求

根据启动预案等级，各单位应立即启动本单位应急预案，开展应急工作。具体要求如下：

（一）I 级预案

1、建设单位：迅速成立项目应急工作小组，召开应急工作小组会议，部署应急工作，确定值班人员；同时将值班人员及联系号码上报市质（安）监站，并保持 24 小时通讯畅通。

组会议，部署应急工作，明确责任人员；组织人员对本公司所属的工程项目进行周全检查；监理项目部监理人员应迅速到岗到位，协助建设单位开展应急工作，督促施工单位做好应急各项工作，并将检查情况及时上报给市质（安）监站。

3、施工企业：成立企业应急工作小组，召开应急工作小组会议，明确值班人员；企业安全联络员及值班人员联系号码以 QQ 群等方式上报市质（安）监站，并保持 24 小时通讯畅通。组织人员对本公司所属的工程项目进行周全检查；施工项目部卖力人及安全管理人员应迅速到岗到位，要按呼应急工作小组的整体部署，落实好各项应急工作步伐。重点做好以下几方面的工作：

（1）施工现场全部停止作业，民工宿舍内所有人员全部撤离并妥善安置。

（2）加强基坑监测，确保基坑周边防护有效，并设置明显的警示标志和夜间照明。基坑设置有效的排水措施，防止基坑坍塌。

（4）加强脚手架安全检查。组织人员对连墙件等安全设施进行全面检查，及时加固；必要时拆除所有安全网。

）增强施工现场临时用电安全管理。切断施工现场动力用电，同时确保照明用电。

（6）增强民工宿舍管理。组织人员进行加固处理,防止宿舍倒塌。

（7）加强空气污染防治措施。采取有效降尘措施，增大工地洒水降尘频次，市区建筑工地停止室外作业，覆盖裸露地面，使用雾炮机等进行降尘作业；

（8）商品混凝土企业停止生产，供货。

（二）II级预案

1、建设单位：迅速成立项目应急工作小组，召开应急工作小组会议，部署应急工作，确定值班人员，责任明确到人；同时将值班人员及联系号码上报市质（安）监站，并保持 24 小时通讯畅通。

2、监理企业：监理项目部监理人员应迅速到岗到位，应协助建设单位开展应急工作，督促施工单位做好应急各项工作。

3、施工企业：成立企业应急工作小组，召开应急工作小组会议，明确值班人员，企业安全联络员及值班人员联系号码以 QQ 群等方式上报市质（安）监站，并保持 24 小时通讯畅通。组织人员对本公司所属的工程项目进行周全检查。施工项目部项目卖力人及安全管理人员应迅速到岗到位，按呼应急工

几方面的工作：

（1）增强基坑监测，确保基坑周边防护有效，并设置明显的警示标志和夜间照明。基坑设置有效的排水步伐，防止基坑坍塌。

（2）增强建筑起重机械设备管理。确保安全装置有效可靠，严禁进行起重设备安拆、顶升作业。风力达到 5 级以上的，建筑起重机械一概停止作业，必要时切断起重机械电源。

（3）增强脚手架安全检查。组织人员对连墙件等安全办法进行周全检查，及时加固。

（4）加强施工现场临时用电安全管理。切断室外作业动力用电，同时确保照明用电。

（5）组织人员进行加固处理。加强巡查和监测；发现民工宿舍存在安全隐患的，立即组织人员疏散并妥善安置。

（6）文明施工步伐。增强施工现场扬尘掌握，增加工地洒水降尘频次；土石方施工工地必需严格采纳有效的掩盖、洒水等扬尘掌握步伐。

四、建管科、市质（安）监站要根据市委市政府应急工作部署

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/52504323333011120>