

混凝土考试试题及答案

单选题（总共 60 题）

1. 在各种预应力筋放张的方法中，不正确的是（ ）。(1 分)

- A、预应力筋放张均应缓慢进行，防止冲击
- B、对配筋多的钢丝应同时放张
- C、对张拉力大的多根冷拉钢筋应逐根放张
- D、对配筋不多的钢丝可采用逐根剪断的方法放张

答案：B

解析： 暂无解析

2. 在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无具体要求时，受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的（ ）倍。(1 分)

- A、5
- B、6
- C、7
- D、8

答案：A

解析： 暂无解析

3. 预应力筋孔道的保护层应符合下列规定：在框架梁中，从孔壁算起的混凝土最小保护层厚度，梁底为（ ）。(1 分)

- A、30mm
- B、40mm
- C、50mm
- D、60mm

答案：C

解析： 暂无解析

4. 混凝土浇筑时自高处自由下落的高度不应大于（ ）m。(1 分)

- A、1
- B、1.5
- C、2
- D、3

答案：C

解析： 暂无解析

5. 同一生产厂家，同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥不超过（ ）吨为一批，每批抽样不少于一次。(1 分)

- A、100
- B、150
- C、200
- D、250

答案：C

解析： 根据相关规定，对于同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装水泥的批量限制是不超过 200 吨为一批，并且每批都需要进行至少一次的抽样检验，以确保水泥的质量符合标准。

6. 构件吊装前其混凝土强度应符合设计要求，设计未规定时，应达到设计强度标准值的()以上。(1分)

- A、50%
- B、75%
- C、90%
- D、100%

答案：B

解析： 这道题考察的是构件吊装前混凝土强度应达到的标准。在建筑工程施工中，构件吊装前其混凝土强度是一个重要的安全指标。当设计未具体规定时，通常依据行业标准或规范来确定。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》，如果设计没有具体规定，构件的混凝土强度应至少达到设计强度标准值的75%以上，才能进行吊装。因此，正确答案是B。

7. 在水池墙模板中，穿墙拉杆主要是承受()。(1分)

- A、压力
- B、拉力
- C、剪力
- D、弯力

答案：B

解析： 暂无解析

8. 抗弯承载力满足要求，所吊柱子较长，而选用起重机起重高度不足时，可采用()。(1分)

- A、一点绑扎
- B、二点绑扎
- C、斜吊绑扎
- D、直吊绑扎

答案：C

解析： 暂无解析

9. 先张法施工中，预应力筋张拉完毕后，对设计位置的偏差不得大于构件截面最短边长的()。(1分)

- A、2%
- B、5%
- C、3%
- D、4%

答案：A

解析： 暂无解析

10. 板中受力钢筋的直径，采用现浇板时不应小于()mm。(1分)

- A、4
- B、6
- C、8
- D、10

答案：B

解析： 暂无解析

11. 不适合后张法顶应力混凝土使用的钢筋是()。(1分)

- A、冷拉Ⅰ级筋
- B、冷拉Ⅱ级筋

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/537036065003010012>