

2024 年质量员之土建质量专业管理实务通关试题库 (有答案)

单选题（共 45 题）

1、混凝土中粗细骨料应符合（ ）标准的要求。

- A.国家
- B.行业
- C.地方
- D.企业

【答案】 B

2、见证取样的频率，国家或地方主管部门有规定的，执行相关规定；施工承包合同中如有明确规定的，执行施工承包合同的规定。见证取样的频率和数量，包括在承包单位自检范围内，一般所占比例为（ ）。

- A.30%
- B.50%
- C.10%
- D.20%

【答案】 A

3、I 类卵石、碎石的含泥量应（ ）。

- A. $<1.0\%$
- B. $<0.7\%$
- C. $<0.5\%$
- D. $<0.25\%$

【答案】 C

4、木门窗框和厚度大于（ ） mm的门窗扇应采用双榫连接。

A.50

B.80

C.90

D.110

【答案】 A

5、《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163—2004中，钢筋连接完毕后，标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹，且连接套筒单边外露有效螺纹不得超过（ ），其他连接形式应符合产品设计要求。

A.1P

B.4P

C.3P

D.2P

【答案】 D

6、钻孔桩钢筋笼宜分段制作，连接时，按照（ ）的钢筋接头错开焊接，对钢筋笼立焊的质量要特别加强检查控制，确保钢筋接头质量。

A.25%

B.100%

C.50%

D.75%

【答案】 C

7、水泥的（ ）是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。

- A.强度
- B.体积安定性
- C.稳定性
- D.抗渗性

【答案】 B

8、我国建筑工程中常用的是通用硅酸盐水泥，它是以（ ）和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。

- A.硅酸钙
- B.碳酸钙
- C.硅酸盐水泥熟料
- D.石灰

【答案】 C

9、某高层商业建筑位于闹市区，周边建筑物较多，地质条件复杂，地下水位较高设计采用泥浆护壁成孔灌注桩，共 110 根，桩径 1.2m, 水下 C30 混凝土，均为端承桩。情形 1：某根灌注桩长 27m，钢筋笼分段加工吊放，受力钢筋（Φ25）搭接连接采用双面电弧焊，钢筋笼内侧对称安装超声波检测管。情形 2：有 5 根桩的混凝土标准养护试块强度不合格，经对桩体钻芯取样检测，桩体混凝土实际强度均满足要求。

- A.深度
- B.直径
- C.桩数
- D.混凝土等级

【答案】 B

10、对袋装水泥进行抽样检测时，随机选择（ ）取样。

A.20 个以上不同的部位

B.10 个以上不同的部位

C.5 袋

D.1 袋

【答案】 A

11、端承桩的孔底沉渣厚度应 $<$ （ ）mm

A.10

B.50

C.100

D.200

【答案】 B

12、当梁、板跨度大于或等于（ ）时，梁、板应按设计起拱；当设计无具体要求时，起拱高度宜为跨度的1‰~3‰。

A.4m

B.2.5m

C.5m

D.3m

【答案】 A

13、终凝时间是从水泥加水拌合起至（ ）所需的时间。

- A.开水泥浆始失去可塑性
- B.水泥浆完全失去可塑性
- C.水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度
- D.开始产生强度

【答案】 C

14、（ ）主要是针对每一个单位工程（或单项工程、工程项目），编制专门规定的质量措施、资源和活动顺序等的文件。

- A.专项施工方案
- B.施工方案
- C.施工组织设计
- D.进度计划

【答案】 C

15、蒸压加气混凝土砌块、轻骨料混凝土小型空心砌块砌筑时，其产品龄期应超过（ ）。

- A.7 天
- B.14 天
- C.28 天
- D.42 天

【答案】 C

16、填充墙砌至接近梁、板底时，应留一定空隙，待填充墙砌完并应至少间隔（ ）后，再将其补砌挤紧。

A.7 天

B.14 天

C.28 天

D.42 天

【答案】 B

17、检查抹灰层是否空鼓用（ ）检查。

A.仪器

B.超声波

C.小锤轻击

D.手摸

【答案】 C

18、下列（ ）不属于混凝土结构工程中的质量通病。

A.填充墙与梁板接合处开裂

B.混凝土结构裂缝

C.模板钢管支撑不当致结构变形

D.钢筋锚固长度不够

【答案】 A

19、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2010 中，为防止底层地面沉陷，基土应均匀密实，压实系数应符合设计要求，设计无要求时，不应小于（ ）。

A.0.95

B.0.90

C.0.85

D.0.80

【答案】 B

20、施工单位在对进场材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样是指在（ ）现场监督下，承包单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件等的取样过程。

A.监理工程师

B.设计人员

C.项目经理

D.检测机构

【答案】 A

21、新建、扩建的民用建筑工程设计前，必须进行建筑场地中（ ）的测定，并提供相应的检测报告。

A.CO₂浓度

B.有机杂质含量

C.氡浓度

D.TVOC

【答案】 C

22、组织（从事一定范围生产经营活动的企业）依存于其顾客，组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求，并争取超越顾客的期望，是指质量管理的八项原则中（ ）的具体内容。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.全员参与

D.过程方法

【答案】 A

23、水泥混凝土面层铺设（ ）留施工缝。当施工间隙超过允许时间规定时，应对接槎处进行处理。

A.可

B.不宜

C.不得

D.必须

【答案】 C

24、根据水平角和水平距离测设点的平面位置的方法是（ ）。

A.坐标法

B.角度交会法

C.距离交会法

D.极坐标法

【答案】 D

25、（ ）是企业法人在工程项目上的代表，是项目工程质量的第一责任人，对工程质量终身负责。

A.工长

B.项目质量副经理

C.项目经理

D.总监理工程师

【答案】 C

26、下列不属于钢筋连接工程质量控制要点的是（ ）。

- A.钢筋连接操作前要逐级进行安全技术交底，并履行签字手续
- B.钢筋机械连接和焊接的操作人员必须持证上岗
- C.钢筋连接所用的焊（条）剂、套筒等材料必须符合技术检验认定的技术要求，并具有相应的出厂合格证
- D.若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应立即停止使用

【答案】 D

27、喷射混凝土、化学灌浆材料、粘结剂等均应在（ ）进行试配，并检验其物理力学性能，确保处理质量和工程施工的顺利进行。

- A.施工前
- B.施工中
- C.施工后
- D.施工准备

【答案】 A

28、施工项目质量计划应由（ ）主持编制。

- A.施工工长
- B.技术负责人
- C.质检员
- D.项目经理

【答案】 D

29、《建筑防水工程技术规程》DBJ15—19—2006 中，外墙找平层施工前，应对墙面进行检查，并按设计要求铺挂加强网。当设计无规定时，应在外墙面混凝土梁、板、柱与砌体之间铺挂加强网，每侧网宽不应小于（ ）mm

A.100—150

B.50—100

C.150—200

D.200—250

【答案】 A

30、工程质量的检查评定及验收是按检验批、分项工程、分部工程、单位工程进行的。（ ）的质量是分项工程乃至整个工程质量检验的基础。

A.检验批

B.分项工程

C.分部工程

D.单位工程

【答案】 A

31、水泥土搅拌桩复合地基承载力检验数量为总数的 0.5%-1%，但不应少于（ ）处。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】 C

32、塑料防水板搭接缝应采用（ ），一方面能确保焊接效果，另一方面也便于充气检查焊缝质量。

- A.双焊接热熔焊接
- B.单面焊接热熔焊接
- C.胶粘剂粘贴
- D.螺栓固定

【答案】 A

33、现行《建筑地面工程施工质量验收规范》代号是（ ）。

- A.GB50209-95
- B.GB50209-2002
- C.GB50037-2001
- D.GB50209-2010

【答案】 B

34、现浇结构的外观质量不应有严重缺陷，对已经出现的严重缺陷，应由（ ）提出技术处理方案，并经监理（建设）单位认可后进行处理。

- A.监理单位
- B.施工单位
- C.设计单位
- D.检测单位

【答案】 B

35、项目经理应当履行（ ）的职责。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538004076052006130>