

2024 年安全员之 B 证（项目负责人）题库附答案 （典型题）

单选题（共 45 题）

1、B 市某大型建筑施工企业为了如期完成合同约定工期进度，私自降低安全生产条件，并未对新进一批工人进行安全生产教育。施工过程中，李某等两名安装作业工人因作业需要，经现场施工人员同意后，拆除部分安全网，造成一名外架工人王某不慎跌落，经抢救无效后死亡。事后经查该施工现场存在严重安全生产问题，相关部门对其进行停工整顿处罚。请回答：

- A. 生产经理
- B. 项目经理
- C. 主要负责人
- D. 安全负责人

【答案】 C

2、2013 年 6 月 29 日，全国人民代表大会常务委员会通过了（ ），自 2014 年 1 月 1 日起施行。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《建筑施工现场安全检查标准》
- C. 《中华人民共和国特种设备安全法》
- D. 《安全生产法》

【答案】 C

3、使用气焊、气割动火作业时，氧气瓶和乙炔气瓶与动火作业地点间距不应小于（ ）m，并不得在烈日下曝晒。

- A. 10
- B. 15

C. 20

D. 30

【答案】 A

4、除办公、宿舍用房外,施工现场内诸如发电机房、变配电房等特殊用房,房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于() m,房门的净宽度不应大于0.8m。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

【答案】 A

5、人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险的应采取()措施。

A. 支护

B. 加固

C. 排水

D. 降水

【答案】 A

6、2017年7月8日,在某事故现场上,带班人任某安排穿线电工带班刘某及辅助电工闵某到3#机房内进行改线作业。由于3#机房房内高压柜门锁着,不知道高压柜里是否有电,任某叫刘某、闵某在高压柜旁等待。任某便找到负责停送电的电气调试员毛某,通知要改线的事情,任某问毛某:“里面有电吗?”毛某先说:“没有电”,过了一会儿又说:“让我看一下”。任某便叫同事潘某陪毛某某一起去看。毛某到现场看后说:“没有电。”毛某就开始开门。在开门的过程中,刘某又问毛某某:“里面有电吗?”毛某再次回答:“里面没有电”。在得到明确的答复后,一旁等候的闵某就进入高压柜里作业。在拆除

线槽挡板的过程中，闵某的右手臂碰到了里面通电的 6.6 千伏的接线桩头，发生了触电事故。事发后，周围人员立即将闵某送往当地卫生院，经抢救无效死亡。请回答：

- A. 尽快恢复生产，避免间接损失
- B. 实事求是的原则
- C. “三不放过”原则
- D. 对事故的责任及损失进行分析，尽快解决由此带来的影响

【答案】 B

7、二氧化碳气体保护焊机整机应具备防尘、防水、（ ）等功能。

- A. 防爆
- B. 防烟雾
- C. 防雪
- D. 防震

【答案】 B

8、满堂脚手架的高宽比不应大于（ ）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 C

9、某单位将新招来的一批民工直接派到工地参加人工挖孔桩施工。其中一人挖土深度达到 5m 时，闻到异样气味，感觉头晕腿软，奋力呼叫地面同伴，地上的人费尽周折才把下面的人救上来，险些酿成伤亡事故。请回答：

- A. 新工人必须进行公司、班组和作业技术的三级安全教育
- B. 新工人上岗前必须接受规定课时的安全生产教育培训和技术培训
- C. 对于不从事危险作业的新工人不必进行安全教育和技术培训
- D. 从事特种作业的新工人可以直接进行特种作业人员培训，不需要再进行三级安全教育

【答案】 B

10、企业各部门负责人和各岗位人员的安全生产责任必须进行（），并在相应的安全生产责任书上签字确认。

- A. 技术交底
- B. 落实奖惩
- C. 教育培训
- D. 责任交底

【答案】 D

11、高大模板支撑系统应在搭设完成后，由施工单位（）组织验收。

- A. 企业技术负责人
- B. 技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 监理单位总监

【答案】 C

12、A 市某大型工程建设项目在建设过程中，架子工在进行搭设 5 层外架时，李某和张某等 2 名架子工不慎跌落，发生意外事故，送到医院经抢救无效死亡。事后经查，该建筑施工单位并未具备安全生产许可证就开始相关的生产活动，存在重大安全隐患，并且该施工企业未对新进工人开展三级安全教育及班前教育，安全防护用品也未配备齐全，不符合安全生产规定。请回答：

- A. 项目主要负责人
- B. 安全技术负责人
- C. 项目负责人
- D. 企业负责人

【答案】 C

13、2016 年 3 月 10 日晚，某市彩钢安装工程有限公司三名外来劳务工在变压器厂扩建车间施工工地，进行维修准备工作，三名工人在推动 8.5 米高移动脚手架时，不小心碰到北侧（距墙约 4 米）上方架设的一万伏高压线，导致两人触电身亡，一人重伤。事故后经调查发现，施工单位没有有安全生产许可证，也未配备专职安全生产人员，未按规定设置安全生产管理机构，未对施工人员进行安全生产培训教育。请回答有关问题：

- A. 县级人民政府
- B. 省级人民政府
- C. 设区的市级人民政府
- D. 涉事企业

【答案】 B

14、《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 规定，根据事故给受伤害者带来的伤害程度及其劳动能力丧失的程度可将事故分为哪些类型？（ ）

- A. 轻伤
- B. 重伤
- C. 伤残

D. 残废

E. 死亡

【答案】 B

15、（ ）是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A. 力矩限制器

B. 吊钩保险

C. 超高限制器

D. 钢丝绳防脱槽装置

【答案】 B

16、以下哪项属于人的不安全行为（ ）。

A. 以手代替工具操作

B. 攀坐安全位置

C. 行走安全通道

D. 不冒险进入危险场所

【答案】 A

17、实施行政处罚最根本的原则是（ ）。

A. 处罚法定原则

B. 公开、公正原则

C. 处罚与教育相结合原则

D. 从轻或者减轻处罚原则

【答案】 A

18、F 市某建筑工程项目在起重吊装工程中发生了触电伤亡事故，对事故调查后发现，该施工现场的安全管理不到位，现场组织混乱，并且在该项目的施工组织设计中没有现场临时用电方案，也没有塔吊的专项施工方案。出事地点配电箱没有配备漏电保护开关，现场用电采用的是三相四线制。请回答：

- A. 四级
- B. 三级
- C. 二级
- D. 一级

【答案】 B

19、2013 年 6 月 29 日，全国人民代表大会常务委员会通过了（ ），自 2014 年 1 月 1 日起施行。

- A. 《中华人民共和国建筑法》
- B. 《建筑施工现场安全检查标准》
- C. 《中华人民共和国特种设备安全法》
- D. 《安全生产法》

【答案】 C

20、分包工程承包人（ ）具有相应的资质，并在其资质等级许可的范围内承揽义务。

- A. 应
- B. 必须
- C. 可以
- D. 不需要

【答案】 A

21、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于（ ），额定漏电动作时间不应大于（ ）。

A. 30MA， 0.5S

B. 20MA. ， 0.5S

C. 20MA. ， 0.1S

D. 30MA. ， 0.1S

【答案】 D

22、某工程公司在一大厦广场基础工程进行护坡桩锚杆作业。当天工地主要负责人、安全员、电工等有关人员不在现场。下锚杆筋笼时，班组长因故请假也不在现场，13名民工在无人指挥的情况下自行作业，因钢筋笼将配电箱引出的380V 电缆线磨破，使钢筋笼带电，造成5人触电死亡。请回答：

A. 施工单位主要负责人对工程项目的安全生产工作全面负责

B. 施工单位的项目负责人对本项目的安全生产事故负全部责任

C. 现场安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查

D. 专职安全生产管理人员对违章指挥、违章操作应立即报告，但无权制止项目人员的行为

【答案】 C

23、某市甲级建筑施工企业中标得某工业厂房项目，但是在开工后由于天气原因，施工进度拖延。该施工工地为赶工程进度，故延长施工作业时间，且在某日夜间进行工地塔吊的顶升，由于夜间照明不足，3名作业工人在离开现场时不慎跌落，经送医院抢救无效后死亡，发生安全生产事故。后经监督部门调查，该工地的安全管理人员并未进行过安全培训，且在施工时安装单位的专业技术人员、专职生产管理人员均未在现场进行监督。请回答：

A. 本单位负责人

- B. 主管部门
- C. 当地政府
- D. 安监部门

【答案】 A

24、按照规定，开挖深度超过（ ）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

- A. 3 米（含 3 米）
- B. 5 米
- C. 5 米（含 5 米）
- D. 8 米

【答案】 C

25、锅炉低负荷时，水位应调整到（ ）。（ ）

- A. 最高水位
- B. 稍高于正常水位
- C. 稍低于正常水位
- D. 最低水位

【答案】 B

26、生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全和（ ）的事项。

- A. 事故应急措施
- B. 防止职业危害
- C. 安全技术措施

D. 职业危害申报

【答案】 B

27、（ ）是行政机关对应受罚人执行已发生法律效力处罚决定的程序活动。

A. 简易程序

B. 普通处罚程序

C. 听证程序

D. 执行程序

【答案】 D

28、施工单位应当对（ ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。（ ）

A. 作业人员

B. 管理人员

C. 治安保卫人员

D. 管理人员和作业人员

【答案】 D

29、多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于（ ）。 （ ）

A. 10m

B. 8m

C. 4m

D. 2m

【答案】 A

30、高处作业前，项目分管负责人应组织有关部门对（ ）设施进行验收，经验收合格签字后，方可作业。

- A. 基础
- B. 工程
- C. 安全防护
- D. 环境安全

【答案】 C

31、施工升降机的拆卸中，吊笼未拆除之前，（ ）不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

- A. 非拆卸作业人员
- B. 任何人
- C. 非施工员
- D. 非安全员

【答案】 A

32、某建筑工程建筑面积 5 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ ）名专职安全生产管理人员。

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

【答案】 B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538014106112007003>