一、建设项目基本情况

建设项目名称	榆阳区补浪河乡巴什壕村股份经济合作社新建滴灌带加工厂项目		
项目代码	2203-610802-04-05-519596		
建设单位联系人		联系方式	
建设地点	陕西 省（自治区） 榆林 市 榆阳区 县（区） 补浪河乡 （街道） 巴什壕村二组		
地理坐标	（ 109 度 9 分 4.029 秒， 38 度 22 分 26.222 秒）		
国民经济行业类别	C2922 塑料板、管、型材制造 C4220 非金属废料和碎屑加工处理	建设项目行业类别	二十六、橡胶和塑料制品业——53、塑料制品业 292 其他 三十九、废弃资源综合利用业---85、非金属废料和碎屑加工处理 422
建设性质	☑新建（迁建） ☐改建 ☐扩建 ☐技术改造	建设项目申报情形	☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 ☐超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	榆林市榆阳区发展改革和科技局	项目审批（核准/备案）文号（选填）	无
总投资（万元）	200	环保投资（万元）	22.9
环保投资占比（%）	11.45	施工工期	2022 年 7 月~2022 年 9 月
是否开工建设	☑否 ☐是：_____	用地（用海）面积（m^2）	7000
专项评价设置情况	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中专项评价设置原则表可知，本项目为滴灌带生产，不需设置专项评价。		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析

1、分析判定相关情况

⑴ 产业政策分析

本项目为塑料制品业项目，产品为滴灌带，根据《产业结构调整指导目录（2019）》，本项目不属于其中规定的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属允许类；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97 号），本项目不属于限制投资类产业；根据《市场准入负面清单（2020 年版）》，项目不在禁止和许可准入类之列。因此本项目建设符合国家和地方现行产业政策。

⑵ 与其他政策符合性

项目与其他相关政策符合性分析

表 1-1

序号	相关政策	政策内容	本项目情况	符合性
1	《陕西省进一步加强塑料污染治理实施方案》（陕发改环资[2020]1184 号）	按照国家要求，禁止生产和销售厚度小于 0.025mm 的超薄塑料购物袋、厚度小于 0.01mm 的聚乙烯农用地膜；禁止以医疗废物为原料制造塑料制品(符合国卫办医发〔2017〕30 号文件中可回收的未经患者血液、体液、排泄物等污染的输液瓶（袋）除外）。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含塑料微珠的日化产品。到 2022 年底，禁止销售含塑料微珠的日化产品。	本项目主要生产滴灌带，不属于方案中禁止类塑料制品。	符合
2	《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气【2017】121 号）	提高 VOCs 排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区	本项目不属于重点行业，不位于重点地区，项目位于榆阳区补浪河乡巴什壕村	符合
3	关于印发	全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》，重点	项目有机废气进行了收集集	符

		《2020 年挥发性有机物治理攻坚方案》的通知（环大气〔2020〕33 号）	区域应落实无组织排放特别控制要求。	中处理，有效减少了无组织排放。	合
			采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于 800 毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；	项目有机废气经过收集后采用活性炭吸附处理，要求企业选用碘值不低于 800mg/g 的活性炭。	
	4	《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告 2013 年第 31 号）	对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。	项目挤出、造粒过程会产生有机废气（非甲烷总烃），属于低浓度 VOCs 的废气，项目非甲烷总烃经集气罩收集后由活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放	符合
			对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。	本项目废气吸附过程产生的废活性炭，委托有危废资质单位进行处置	符合
	5	《陕西省大气污染防治条例（2019 年修正）》	石化、有机化工、电子、装备制造、表面涂装、包装印刷、服装干洗等产生含挥发性有机物废气的生产经营单位，应当使用低挥发性有机物含量涂料或溶剂，在密闭环境中进行作业，安装使用污染治理设备和废气收集系统，保证其正常使用，记录原辅材料的挥发性有机物含量、使用量、废弃量，生产设施以及污染控制设备的主要操作参数、运行情况和保养维护等事项；	本项目不属于条例中重点行业，挤出、造粒过程中产生的有机废气经集气罩收集经活性炭吸附装置处理后由 15m 高排气筒排放	符合
	6	陕西省蓝天保卫战 2022 年工作方案	着力打好臭氧污染防治攻坚战。以关中、陕北地区为重点，聚焦夏秋季臭氧污染，大力推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排。强化挥发性有机物治理设施精细管理。	本项目挤出、造粒过程中产生的有机废气经集气罩收集由活性炭吸附装置处理后由 15m高排气筒	符合

		强化挥发性有机物无组织排放整治。全面排查含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，对达不到相关标准要求的开展整治。 开展简易低效挥发性有机物治理设施清理整顿。对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性挥发性有机物废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保稳定达标排放	排放，确保稳定达标排放。	
7	榆林市环境保护局关于进一步加强全市工业企业挥发性有机物治理的通知	各排污单位严格落实主体责任，建立并完善 VOCs 自行监测方案，对污染物排放口及周边环境质量开展自行监测，主动公开并定期向环保局报送VOCs排放情况。无监测能力的要委托有资质的第三方开展监测	本次评价要求建设单位按照环评提出的监测方案定期进行监测，并将监测结果定期报送至环保部门。	符合

⑶ 与榆林开展生态环境保护五十二项攻坚行动方案符合性

项目与榆林开展生态环境保护五十二项攻坚行动方案符合性分析

表 1-2

文件	环境管理政策要求	本项目情况	相符性
中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室（榆办字[2022]11号）关于印发《榆林开展生态环境保护五十二项攻坚行动方案》的通知	持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。以榆林中心城区、县市区城区及重点工业园区、乡镇为重点区域，聚焦春季扬尘污染、夏季臭氧及秋冬季细颗粒物污染，持续开展各项大气污染治理专项行动，通过实施涉煤行业扬尘污染整治、建筑工地精细化管控、道路扬尘综合整治、机动车尾气管控等12项行动，构建市县大气污染联防联控体系，形成上下联动、合力推进、协同治理的工作机制，力争年底各县市区空气质量指标全面达标。	经现场踏勘，本项目还未动工，施工期建设单位需严格按照方案中各项扬尘控制措施进行施工，减缓了施工期扬尘污染	符合

⑷ 与榆阳区 2022 年生态环境保护五十一项攻坚行动方案符合性分析

项目与榆阳区 2022 年生态环境保护五十一项攻坚行动方案符合性分析

表 1-3

文件	环境管理政策要求	本项目情况	相符性
中共榆林市榆阳区委办公室 榆林市榆阳区人民政府办公室（榆区办字[2022]30号）关于印发《榆阳区2022年生态环境保护五十一项攻坚行动方案》的通知	建筑工地精细化管控行动。榆林中心城区及周边所有区属建筑（商砼站）施工做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行；严格落实车辆出入工地清洗制度，严禁带泥上路，杜绝燃烧木柴、竹胶板及露天焚烧垃圾等；建筑工地场界建设喷淋设施、视频监控、扬尘在线监测系统并联网管理。严格执行“红黄绿”联席管理制度，纳入“黄牌”的限期整改，纳入“红牌”的依法停工整改；一年内两次纳入“红牌”的取消评选文明工地资格。	建设单位严格按照方案中各项扬尘 控制措施进行施工，做到工地周边围挡、物料裸土覆盖、土方开挖（拆迁）湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”，地基开挖、桩基施工、渣土运输等施工阶段，洒水、覆盖、冲洗等防尘措施持续进行。严格执行扬 尘治理'‘红黄绿"监督管理制度，视屏监控、扬尘在线监测系统联网管理。	符合

⑸ 与榆林市“多规合一”符合性分析

项目与榆林市“多规合一”符合性分析见表 1-3，“多规合一”控制线检测报告见附件。

项目与榆林市“多规合一”符合性分析

表 1-3

控制线名称	本项目《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果	备注
文物保护线分析	面积 0 公顷	符合
生态红线叠加情况	面积 0 公顷	符合
土地利用现状分析	占用林地 0.1888 公顷、占用草地 0.5196 公顷、占用城镇村及工矿用地 0.1238 公顷	2022 年 3 月 29 日，补浪河乡巴什壕村村民委员会给予地籍证明

矿区图层分析	占拟设采矿权 0.8322 公顷	-
林地规划分析	占用林地 0.3158 公顷、非林地 0.5165 公顷	-
基本农田保护图斑分析	面积 0 公顷	符合
土地用途区分析	林业用地区 0.3121 公顷、其他用地 0.5201 公顷	符合
建设用地管制区	限制建设区 0.8322 公顷	符合
供地项目分析	面积 0 公顷	符合
批地项目分析	面积 0 公顷	符合
登记发证数据分析	面积 0 公顷	符合

⑹“三线一单”符合性分析

本项目与“三线一单”的符合性分析见表 1-4。

项目与“三线一单”的符合性分析表

表 1-4

“三线一单”	本项目	相符性
生态保护红线	根据《榆林市投资项目选址“一张图”控制线检测报告》检测结果，本项目不触及生态保护红线	符合
环境质量底线	根据项目区环境质量现状： 评价区环境空气中各监测点非甲烷总烃监测值均符合《大气污染物综合排放标准详解》中限值要求。 厂界处昼间和夜间等效声级均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类区标准。 若能按照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目建设对周边的影响较小，不触及环境质量底线。	符合
资源利用上线	本项目年产滴灌带 300t，原辅材料及能源消耗合理分配，不触及能源利用上线	符合
环境准入负面清单	环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目无负面清单。	符合

⑺ 环境可行性分析

① 项目位于榆林市榆阳区补浪河乡巴什壕村，为未利用地，占地 7000m^2，占地类型属村民集体土地。

② 项目生产、生活用水由厂区现有水井提供，水质和水量均可满足项目生产、生活用水需求；供电由附近供电电网接入，供电有保障；区内交通便利，有利于物流的转输。

	③ 项目对各污染物采取相应的污染防治措施后，可实现达标排放，对环境影响较小。 ④ 区内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区，受制约条件较小。 综上所述，项目供水、供电、交通及物流条件较好，在采取项目可研及环评提出的污染防治措施前提下，可将项目对环境的不利影响控制在环境可接受的程度和范围内。从满足环境质量目标角度分析，项目建设可行。 **2、报告编制依据** 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规要求，该项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于二十六、橡胶和塑料制品业——53、塑料制品业 292 其他；三十九、废弃资源综合利用业---85、非金属废料和碎屑加工处理 422 ，故本项目应编制环境影响报告表。

二、建设项目工程分析

建设内容

1、项目由来

榆阳区补浪河乡巴什壕村股份经济合作社新建滴灌带加工厂项目位于榆阳区补浪河乡巴什壕村，巴什壕村周围主要以农业为主，为了方便当地村民使用滴灌带，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进智慧农业、三产融合、基层农技推广体系建设、重大农业自然灾害的防治防控等，榆阳区补浪河乡巴什壕村股份经济合作社决定投资建设滴灌带加工厂项目，2022 年 3 月 28 日，榆林市榆阳区发展改革科技局对本项目进行备案确认，备案编号为 2203-610802-04-05-519596，建设内容包括建设生产设备 8 套，配套设备 2 套等，经济合作社进一步考察调查后，决定投资建设滴灌带生产设备 4 套，配套造粒设备 1 套等。

2、项目建设内容及规模

项目位于榆阳区补浪河乡巴什壕村，占地面积约 7000m^2。项目新建 4 条滴灌带生产线（300t/a），1 条造粒生产线（造粒线仅处理厂区内废料，不对外收购废旧塑料)。项目配套建设加工厂房、仓库及其他配套设施。

项目组成见表 2-1。

项目组成表

表 2-1

项目组成	主要建设内容	
主体工程	生产车间	厂房建筑面积 1200m^2，建 4 条滴灌带生产线；1 条造粒生产线
辅助工程	办公室	占地面积 160m^2，地上 1F
储运工程	原料库	原料库房 1 座，建筑面积 500m^2，储存原料聚乙烯（PE）颗粒
	成品库房	成品库房 1 座，建筑面积 500m^2，储存产品滴灌带
公用工程	供水	项目用水来自巴什壕村现有水井
	排水	实施雨污分流，生产过程冷却循环水循环使用不外排；清洗废水循环使用，不外排。生活污水主要是洗漱废水，成分简单，用于厂区洒水抑尘
	供电	来自巴什壕村供电系统
	供热	生产过程采用电加热，职工生活供热采用空调
环保工程	废水	实施雨污分流，生产过程冷却循环水循环使用不外排；清洗废水循环使用，不外排。生活污水主要是洗漱废水，成分简单，用于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/538103137057006053