

2024 年湖北省梁子湖区施工员之设备安装施工基础知识资格考试必刷 200 题真题附答案 【轻巧夺冠】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 室内排水立管应设（ ），其间距不大于 10m，但底层和最高层必须设置。

- A: 检查口
- B: 套管
- C: 防火套管或阻火圈
- D: 清扫口

答案：A

2. 设备安装工程专业承包二级企业可承担单项合同额为（ ）万元以下工程的施工。

- A: 3000
- B: 2000
- C: 1500
- D: 2500

答案：A

3. 以下电缆敷设程序不正确的是（ ）。

- A: 上下敷设的电缆先上后下
- B: 先敷设集中排列的电缆，后敷设分散排列的电缆
- C: 并列敷设的电缆先内后外
- D: 先敷设长电缆，后敷设短电缆

答案：A

4. 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失，拒不承担赔偿责任或者其负责人逃匿的，由（ ）依法强制执行。

A: 安全生产监督管理部门

B: 公安机关

C: 劳动行政主管部门

D: 人民法院

答案：D

5. 利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（ ）处做接地测试点

A: 1.0m

B: 1.5m

C: 0.5m

D: 1.8m

答案：D

6. 在三角测量的网布设过程中，各等级的首级控制网，宜布设为近似等边三角形的网，其三角形的内角不应小于（ ）。

A: 20°。

B: 15°。

C: 30°。

D: 10°。

答案：C

7. 下列不属于措施项目费的是（ ）。

- A: 安全文明施工费
- B: 临时设施费
- C: 总承包服务费
- D: 脚手架搭拆费

答案：C

8. 下列中的哪一项不是安装变压器时必须要做到的

- A: 防止小动物破坏
- B: 防止渗油漏油
- C: 防止变压器受潮
- D: 防止绝缘损伤

答案：A

9. 电力线缆的作用是（ ）。

- A: 为信号提供通路
- B: 为指令提供通路
- C: 为测量数据提供通路
- D: 供应电力

答案：D

10. 锅炉的汽包是用（ ）焊制成的圆筒形容器，它由筒体和封头两部分组成

- A: 钢板
- B: 铝板
- C: 铁板
- D: 铜板

答案：A

11. 三极晶体管的特性曲线是用来表示该晶体管各极（ ）之间相互关系的，它反映晶体管的性能，是分析放大电路的重要依据。

- A: 电压和电阻
- B: 电压和电感
- C: 电流和电阻
- D: 电压和电流

答案：D

12. 《劳动合同法》规定，三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过（ ）。

- A: 6 个月
- B: 9 个月
- C: 12 个月
- D: 3 个月

答案：A

13. 电梯的主电源开关应设在

- A: 电梯控制箱内
- B: 能从机房人口处方便地接近的位置
- C: 电梯机房内部
- D: 电梯主机的旁边

答案：B

14. 按照《标准电压》GB156-2003 的规定，主要用于发电、送电及高压用电设备的额定电压为（ ）。

- A: 1000V 以上而小于等于 10kV
- B: 10kV 以上
- C: 220V 以上而小于 1000V

D: 120V 以下

答案：A

15. 作用在物体上同一点的两个力，可以合成为一个合力。合力的作用点在（ ）。

- A: 物体的垂线上
- B: 两力的共同作用点上
- C: 物体的中心线上
- D: 两力的延长线上

答案：B

16. 机械设备安装找标高过程中，标高调整的方法是（ ）。

- A: 利用千斤顶顶升
- B: 调整垫铁高度
- C: 调整调节螺钉
- D: 楔入专用斜铁器

答案：B

17. 按照《建设工程量清单计价规范》规定，工程量清单（ ）。

- A: 应作为招标文件的组成部分
- B: 由总说明和分部分项工程清单两部分组成
- C: 应采用工料单价计价
- D: 必须由招标人委托具有相应资质的中介机构进行编制

答案：A

18. 焊接检验包括焊前检验、焊中检验和焊后检验。下列选项中，属于焊中检验的是（ ）。

- A: 装配组对检验

- B: 金属化学成分分析
- C: 多层焊接层间缺陷的自检
- D: 超声波探伤

答案：C

19. 在同一建筑物内同类配电箱的高度应保持一致，允许偏差为（ ）。

- A: 20mm
- B: 15mm
- C: 10mm
- D: 25mm

答案：C

20. 电梯安装工程一级企业可承担（ ）。

- A: 各类电梯的安装及维修工程
- B: 各类建筑智能化工程的施工
- C: 各类铝合金金属门窗工程
- D: 可承担工程造价在 600 万元及以下的建筑智能化工程的施工

答案：A

21. 项目经理部为（ ）组织机构。

- A: 永久性
- B: 一次性
- C: 长期性
- D: 一时性

答案：B

22. 管道所注标高未予说明时表示管（ ）。

- A: 管口标高
- B: 顶边标高
- C: 底边标高
- D: 中心标高

答案：D

23. 左右排列的双孔电源插座中左边的接（ ）。

- A: 零线
- B: 保护线
- C: 火线
- D: 接地线

答案：A

24. 工程（ ）对施工过程中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。

- A: 建设单位
- B: 施工单位
- C: 设计单位
- D: 监理单位

答案：B

25. 我国家用照明电路的电压值为 220v，指的是交流电压的（ ）。

- A: 平均值
- B: 最大值
- C: 瞬时值
- D: 有效值

答案：D

26. 在 word 的编辑状态，选择了文档全文，若在“段落”对话框中设置行距为 20 磅的格式，应当选择“行距”列表框中的（ ）。

- A: 单倍行距
- B: 1.5 倍行距
- C: 多倍行距
- D: 固定值

答案：D

27. 带串、并联电阻的阀式避雷器安装时，同相组合间的非线性系数差值应符合现行国家标准的规定，一般不应大于（ ）

- A: 0.03
- B: 0.04
- C: 0.05
- D: 0.02

答案：B

28. 金属排水管上的吊钩或卡箍应固定在（ ）上。

- A: 随意固定
- B: 支撑结构
- C: 承重结构
- D: 围护结构

答案：C

29. 如果作用于同一平面的三个互不平行的力组成平衡力系，则此三个力的作用线必（ ）。

- A: 互不相交
- B: 汇交于一点
- C: 重合为一条直线

D: 相互垂直

答案：B

30. 机电工程项目联动试运行应由（ ）组织，并负责试运行方案的编制。

A: 建设单位

B: 主要设备供应商

C: 总承包单位或施工单位

D: 设计单位

答案：A

31. 同程式系统与异程式系统相比较，其优点是（ ）。

A: 耗材少

B: 初投资小

C: 水力稳定性好

D: 能耗小

答案：C

32. 目前国内应用最广、技术最成熟的球罐组装方法是（ ）。

A: 半球法

B: 散装法

C: 分带法

D: 全球法

答案：B

33. 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设不近视等边三角形（锁），其三角的内角不应小于（ ）。

A: 25°

B: 30°

C: 35°

D: 40°

答案：B

34. 合力与分力的关系是（ ）。

A: 合力一定小于分力

B: 合力一定大于分力

C: 根据具体情况决定

D: 合力一定等于分力

答案：C

35. 基准线测量原理是（ ）。

A: 两点成一线原理

B: 水平面原理

C: 水平视线原理

D: 镜面原理

答案：A

36. 若静置设备的设计压力为 9MPa，则属于（ ）。

A: 中压设备

B: 常压设备

C: 低压设备

D: 高压设备

答案：A

37. 电气装置的通电检验中，逐级试通电的原则是（ ）

A: 先高压后低压，先支线后干线：

- B: 先高压后低压，先干线后支线
- C: 先低压后高压，先干线后支线
- D: 先低压后高压，先支线后干线

答案：B

38. 绝缘导管的安装和弯曲，应在原材料规定的允许环境温度下进行，其温度不宜低于（ ）。

- A: - 8℃
- B: - 15℃
- C: - 20℃
- D: C - 10℃

答案：B

39. 配电箱的安装高度以设计为准，箱体安装应保持水平和垂直，安装的垂直度允许偏差为（ ）。

- A: 1.5‰
- B: 2.0‰
- C: 1.0‰
- D: 2.5‰

答案：A

40. 压缩机按压缩气体方式可分为容积型和（ ）两大类。

- A: 轴流型
- B: 速度型
- C: 转速型
- D: 螺杆型

答案：B

41. 斗容量为 1m³ 的挖掘机 9 挖三类土，装车，深度 3m 内 9 小组成员 2 人，机械台班产量为 4.8（定额单位 100m³），则挖 100m³ 的人工时间定额为（ ）。

A: 0.42 工日

B: 0.19 工日

C: 0.38 工日

D: 1.5 工日

答案：A

42. 主要功能是测量纵、横轴线（中心线）以及垂直的控制测量仪器是（ ）。

A: 红外线激光水平仪

B: 全站仪

C: 水准仪

D: 光学经纬仪

答案：D

43. 晶体三极管工作在放大状态的条件是（ ）。

A: 发射极反偏，集电极反偏

B: 发射极正偏，集电极正偏

C: 发射极正偏，集电极反偏

D: 发射极反偏，集电极正偏

答案：C

44. 在整装锅炉的技术安装要点中，放线复检锅炉基础时应注意快装锅炉条形基础平面倾斜度为

A: 01:20:00

B: 01:30:00

C: 01:25:00

D: 01:15:00

答案: C

45. 电学上规定：（ ）的方向为电流方向。

A: 正电荷布朗运动

B: 负电荷定向流动

C: 正电荷定向流动

D: 负电荷布朗运动

答案: C

46. 集体合同可分为专项集体合同、行业性集体合同和（ ）集体合同。

A: 广域性

B: 局域性

C: 区域性

D: 区间性

答案: C

47. 机电工程非金属材料主要有（ ）两大类

A: 防腐材料和非金属管材

B: 高分子材料和无机非金属材料

C: 合成橡胶材料和合成纤维材料

D: 非金属管材和合成纤维材料

答案: B

48. 平面力偶系平衡的充要条件是各力偶矩的（ ）和为零。

A: 乘积

B: 扭矩

C: 矢量

D: 代数

答案：C

49. 市政给水管网、污水排放管网均属于市政设施，其建造属（ ）范畴。

A: 给水工程

B: 市政工程

C: 排水工程

D: 安装工程

答案：B

50. word 文档文件的扩展名是（ ）。

A: txt

B: dat

C: doc

D: bat

答案：C

51. 在 word 编辑状态下，要将另一文档的内容全部添加在当前文档的当前光标处，应依次单击的一组菜单是（ ）。

A: “插入” → “文件”

B: “插入” → “超级链接”

C: “文件” → “打开”

D: “文件” → “新建”

答案：A

52. 水准仪精平时调节水准仪上的微倾螺旋使（ ）。

- A: 圆水准器
- B: 管水准器
- C: 管水准器气泡镜像重合
- D: 圆水准器气泡居中

答案：C

53. 用（ ）来描述水流运动，其流动状态更为清晰、直观。

- A: 流量
- B: 迹线
- C: 流线
- D: 流速

答案：C

54. 下列设备属于通用机械设备的是（ ）

- A: 电梯
- B: 压缩机
- C: 汽轮机
- D: 锅炉

答案：B

55. 电力电容器安装工序中电容器二次搬运的紧后工序是

- A: 送电前检查
- B: 送电运行验收
- C: 连线
- D: 电容器安装

答案：D

56. RLC 串联组成的正弦交流电路发生串联谐振的条件是（ ）。

- A: $X_L > X_C$
- B: $X_L = X_C = 0$
- C: $X_L = X_C$
- D: X_L

答案：C

57. 室外楼梯应并入所依附建筑物自然层，并应按其水平投影面积的（ ）计算建筑面积。

- A: 全部
- B: 45293
- C: 不计算
- D: 45295

答案：B

58. 下列有关洁净空调风管制作错误的是（ ）。

- A: 风管内不得设置加固框或加固筋
- B: 风管要减少横向接缝，且不能纵向接缝
- C: 洁净空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进行
- D: 风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处，按设计及洁净等级要求，采用涂密封胶或其他密封措施堵严

答案：B

59. 减压阀的工作原理是使流体通过缩小的过流断面而产生节流，（ ）使流体压力（ ），从而成为所需要的低压流体。

- A: 节流损失、降低
- B: 节流、降低

C: 节流损失、增长

D: 节流、增长

答案：A

60. 项目经理部是为项目经理（ ）提供信息依据，当好助手。

A: 指挥

B: 决策

C: 领导

D: 策划

答案：B

61. 在串联电路中，电路各部分的（ ）相等。

A: 电压

B: 电能

C: 电阻

D: 电流

答案：D

62. 灌水试验的检验方法是，灌水到满水 15min，水面下降后再灌满观察（ ），液面不降，室内排水管道的接口无渗漏为合格。

A: 5min

B: 1min

C: 3min

D: 8min

答案：A

63. 管道代号“J”表示（ ）。

A: 生活给水管

- B: 循环冷却给水管
- C: 中水给水管
- D: 热水给水管

答案：A

64. 发电机转子穿装常用的方法不包括（ ）

- A: 接轴的方法
- B: 用后轴承座作平衡重量的方法
- C: 滑道式方法
- D: 螺旋式方法

答案：D

65. 明配的导管固定点间距均匀，安装牢固，DN20 壁厚 $\leq 2\text{mm}$ 刚性钢导管沿墙明敷中间直线段管卡间的最大距离（ ）m。

- A: 1
- B: 1.5
- C: 2
- D: 0.5

答案：A

66. 支管设在吊顶内，清扫口可设在上一层楼地面上。清扫口与垂直于管道的墙面距离不小于（ ），便于清掏。

- A: 200mm
- B: 150mm
- C: 300mm
- D: 250mm

答案：A

67. 雨篷结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2.10m 者，应按雨篷结构板的水平投影面积的（ ）计算。

- A: 45293
- B: 1
- C: 45294
- D: 45295

答案：A

68. 工程开工前，项目部编制《计量检测设备配备计划书》的依据通常不包括（ ）

- A: 安全计划
- B: 项目质量计划
- C: 施工方案
- D: 施工组织设计

答案：A

69. 液体的温度增高时黏性（ ）。

- A: 减少
- B: 增加
- C: 先增加后减少
- D: 不变

答案：A

70. 石油化工厂中的塔类设备的吊装，目前大多采用的吊装方法是（ ）

- A: 旋转法
- B: 吊车抬送法
- C: 滑移法

D: 无锚点推吊法

答案：B

71. 弹簧受力压缩，如果压力消失后，弹簧能够恢复原状，那么此时弹簧发生的变形为（ ）。

A: 柔性变形

B: 塑性变形

C: 刚性变形

D: 弹性变形

答案：D

72. 一般设在公共建筑、集体宿舍、旅馆等的盥洗室里，有长条形和圆形的盥洗卫生器具是（ ）。

A: 洗脸盆

B: 盥洗槽

C: 洗涤盆

D: 浴盆

答案：B

73. 采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差，通过计算得到待定点高程的方法是（ ）

A: 三边测量法

B: 高差法

C: 仪高法

D: 三角测量法

答案：B

74. 生产安全事故处理时，进行事故报告错误的是（ ）。

A: 单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

B: 生产经营单位发生生产安全事故后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人

C: 生产经营单位发生重大生产安全事故时，单位主要负责人需立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门和企业主管部门，随后组织抢救，并不得擅离职守。

D: 实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故

答案：C

75. 压力排水管道不得采用（ ）。

A: 给水型的塑料管

B: 钢塑复合管

C: 钢管

D: 排水 U-PVC 管

答案：D

76. 智能化工程的机房接地采用（ ）接地，接地电阻值小于 1Ω 。

A: 接建筑物内金属水管

B: 联合接地体共同

C: 各系统单独

D: 就近设备金属外壳

答案：B

77. Excel 所属的集成软件包是（ ）。

A: Windows

B: Office

C: VBasic

D: Word

答案：B

78. 建筑物的高度用（ ）表示。

A: 标高

B: 数字

C: 尺寸

D: 字母

答案：A

79. 测区的高程系统，宜采用（ ）。

A: 黄海高程

B: 原高程系统

C: 假定高程系统

D: 国家高程基准

答案：D

80. 在 word 编辑状态中，当前文档有一个表格 9 选定表格中的某列，单击“表格”菜单中“删除列”命令后（ ）。

A: 所选定的列被删除，该列右边的单元格向左移

B: 表格的全部内容被删除，表格变为空表

C: 表格全部被删除

D: 所选定的列的内容被删除，该列变为空列

答案：A

81. 下列关于车间及试验室内插座安装的说法，正确有（ ）。

A: 同一室内安装的插座高度差不宜大于 1mm，并列安装的相同型号的插座高度不宜大于 1mm

B: 同一室内安装的插座高度差不宜大于 5mm，并列安装的相同型号的插座高度不宜大于 1mm

C: 同一室内安装的插座高度差不宜大于 1mm，并列安装的相同型号的插座高度不宜大于 5mm

D: 同一室内安装的插座高度差不宜大于 5mm，并列安装的相同型号的插座高度不宜大于 5mm

答案：B

82. 金属桥架或线槽及其支架是以敷设电气线路为主的保护壳，和金属导管一样必须（ ）。

A: 防腐蚀处理

B: 用螺栓可靠连接

C: 确定走向

D: 接地可靠

答案：D

83. 消防工程验收由建设单位向（ ）提出申请，要求对竣工工程进行消防验收。

A: 公安部门

B: 消防单位

C: 公安消防机构

D: 监理单位

答案：C

84. 有封存标志的计量器具是指（ ）的计量器具。

A: 检定不合格

B: 暂停使用

C: 有严重缺损

D: 落后淘汰

答案：B

85. DS3 型微倾螺旋水准仪下标数字表示每公里往、返测高差中数的偶然误差值不超过（ ）。

A: 3mm

B: 30mm

C: 300mm

D: 0.3mm

答案：A

86. 自动化仪表设备调校应遵循的原则是（ ）

A: 先取证后校验

B: 先联校后单校

C: 先网络后单点

D: 先复杂回路后单回路

答案：A

87. 1 帕=（ ）。

A: 1 牛顿/厘米

B: 1 牛顿/平方米

C: 1 牛顿/米

D: 1 牛顿/平方厘米

答案：B

88. 流体在外力作用下是处于相对平衡还是作机械运动是由流体本身的（ ）决定的

专业施工员之设备安装施工基础知识资格考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 表面张力特性

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/538103142107007046>