

绪论单元测试

1

【判断题】(100分)

我国在全社会弘扬“工匠精神”，倡导一种“做专、做精、做细、做实”的作风。

A.

对

B.

错

参考答案

A

第一章测试

1

【判断题】(10分)

智能建筑是信息时代的必然产物，是建筑业和电子信息业共同谋求发展的方向，现代计算机技术、现代控制技术、现代通信技术、现代图形显示技术（简称4C技术）密切结合的结晶。

A.

对

B.

错

参考答案

A

2

【判断题】(10分)

综合布线系统是一种模块化的、灵活性极大的建筑物内或建筑物之间的信息传输通道。

A.

错



B.

对

参考答案

B

3

【判断题】(10分)

同轴电缆由按规则螺旋结构排列的两根、四根或八根绝缘导线组成。



A.

对



B.

错

参考答案

B

4

【单选题】(10分)

() 应由工作区内的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的水平缆线、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。



A.

工作区子系统



B.

干线子系统



C.

建筑群子系统



D.

配线子系统

参考答案

D

5

【单选题】(10分)

()应由设备间至电信间的主干缆线、安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。



A.

建筑群子系统



B.

干线子系统



C.

配线子系统



D.

工作区子系统

参考答案

B

6

【单选题】(10分)

()应由连接多个建筑物之间的主干缆线、建筑群配线设备(CD)及其他建筑物的楼宇配线架(BD)之间的缆线、跳线及配套设施组成。



A.

工作区子系统



B.

配线子系统



C.

建筑群子系统



D.

干线子系统

参考答案

C

7

【单选题】(10分)

()是在每幢建筑物的适当地点进行网络管理和信息交换的场地。



A.

电信间



B.

管理



C.

进线间



D.

设备间

参考答案

D

8

【单选题】(10分)

()一般提供给多家电信业务经营者使用,通常设于地下一层。



A.

进线间



B.

管理



C.

设备间



D.

电信间

参考答案

A

9

【单选题】(10分)

() 应对工作区、电信间、设备间、进线间、布线路径环境中的配线设备、缆线、信息插座模块等设施按一定的模式进行标识、记录和管理。

A.

管理

B.

设备间

C.

进线间

D.

电信间

参考答案

A

10

【判断题】(10分)

综合布线系统是衡量智能化建筑的智能化程度的重要标志。

A.

对

B.

错

参考答案

A

第二章测试

1

【单选题】(10分)

工程图纸在装订整理时，从上到下的顺序是（）。



A.

系统图、设计说明、图纸目录、施工平面图



B.

图纸目录、设计说明、系统图、施工平面图



C.

施工平面图、设计说明、图纸目录、系统图



D.

设计说明、系统图、图纸目录、施工平面图

参考答案

B

2

【单选题】(10分)

图纸折为 A4 图幅大小进行装订是因为（）。



A.

便于保存和存档



B.

便于运输



C.

便于查阅



D.

国家标准规定，且利用装订和美观

参考答案

D

3

【单选题】(10分)

A1 图纸与 A2 图纸的大小相比 ()。



A.

A1=4 倍 A2



B.

A1=2 倍 A2



C.

A2=4 倍 A1



D.

A2=2 倍 A1

参考答案

B

4

【单选题】(10分)

图纸中平行线间的最小距离不宜小于 ()。



A.

粗线的宽度



B.

粗线宽度的两倍



C.

粗线宽度的三倍



D.

粗线宽度的四倍

参考答案

B

5

【单选题】(10分)

下列图纸中有比例要求的是 () 。

A.

示意图

B.

平面图

C.

系统图

D.

接线图

参考答案

B

6

【单选题】(10分)

图纸中的尺寸标注，除了个别情况以外，大多以 () 为单位。

A.

mm

B.

dm

C.

cm

D.

m

参考答案

A

7

【单选题】(10分)

管线标注中，PVC20 代表的意义是 ()。



A.

采用直径为 20 的 PVC 绝缘导线



B.

穿管径 20mm 的金属管



C.

穿管径 20mm 的塑料管



D.

采用截面为 20 的 PVC 绝缘导线

参考答案

C

8

【单选题】(10分)

综合布线图纸中标注为 BD、CD、FD 的字母代表 ()。



A.

楼层配线架、建筑群配线架、建筑物配线架



B.

建筑物配线架、建筑群配线架、楼层配线架



C.

建筑物配线架、楼层配线架、建筑群配线架



D.

楼层配线架、建筑物配线架、建筑群配线架

参考答案

B

9

(10分)

六类非屏蔽双绞线的带宽是（）。

A.

200MHZ

B.

250MHZ

C.

100MHZ

D.

150MHZ

参考答案

B

10

【单选题】(10分)

通常，工作区的点位线缆应接至（）。

A.

MD

B.

CD

C.

FD

D.

BD

参考答案

C

1

【判断题】(10分)

直接与用户终端设备相连的部分是干线子系统。

A.

错

B.

对

参考答案

A

2

【判断题】(10分)

连接电信间配线设备和建筑物配线设备的子系统是进线子系统。

A.

错

B.

对

参考答案

A

3

【判断题】(10分)

设备间的位置设置在靠近在垂直干线的位置。

A.

对

B.

参考答案

A

4

【判断题】(10分)

建筑物的每个楼层都必须设置楼层电信间。

A.

错

B.

对

参考答案

A

5

【判断题】(10分)

在综合布线系统中，一般推荐使用封闭式线槽。

A.

对

B.

错

参考答案

A

6

【判断题】(10分)

工作区信息插座距地高度一般为 30 厘米。

A.

B.

对

参考答案

A

7

【判断题】(10分)

干线子系统是综合布线系统中非常关键的组成部分，又称垂直子系统。

A.

对

B.

错

参考答案

A

8

【判断题】(10分)

干线子系统路由的选择走向应选较短的安全的路由。

A.

对

B.

错

参考答案

A

9

(10分)

设备间的位置设置在便于接地的位置。

A.

对

B.

错

参考答案

A

10

【判断题】(10分)

在进线间缆线入口处的管孔数量应留有充分的余量。

A.

错

B.

对

参考答案

B

第四章测试

1

【判断题】(10分)

工作区电源插座宜嵌墙暗装，与信息插座上下排列。

A.

对

B.

错

参考答案

B

2

(10分)

各类跳线长度应符合设计要求，一般对绞电缆不应超过 5m，光缆不应超过 10m。

A.

对

B.

错

参考答案

A

3

【判断题】(10分)

楼层信息点数量较少，且水平缆线长度在 90m范围内时，可多个楼层合设一个电信间。

A.

对

B.

错

参考答案

A

4

【判断题】(10分)

电信间内梁下净高不应大于 2.5m。

A.

对

B.

错

参考答案

B

5

【单选题】(10分)

设备间宜处于干线子系统的（），并应考虑主干缆线的传输距离、敷设路由与数量。

A.

顶层

B.

地下一层

C.

中间位置

D.

一层

参考答案

C

6

【单选题】(10分)

进线间宜采用轴流式通风机通风，排风量应按（）换气次数计算。

A.

每小时不大于5次

B.

每小时不小于5次

C.

每小时不大于8次

D.

每小时不大于3次

参考答案

B

7

【判断题】(10分)

双壁波纹管重量是同规格普通塑料管的一半，从而方便施工，减轻工人劳动强度。

A.

对

B.

错

参考答案

A

8

【单选题】(10分)

弯导管的管径利用率应为()。

A.

30%~40%

B.

10%~20%

C.

40%~50%

D.

20%~30%

参考答案

C

9

【单选题】(10分)

() 既是一个通道, 又是一个保护管道, 是楼宇间干线布线的首选方案。

- A.
地下直埋
- B.
架空光缆
- C.
暗埋敷设
- D.
地下管道

参考答案

D

10

【多选题】(10分)

标识方式可以根据具体情况采用不同的方式, 如 ()、套管式等不同的实施方式。

- A.
插入型
- B.
吊牌式
- C.
直接喷涂型
- D.
粘贴型

参考答案

ABCD

第五章测试

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/538121003050006044>