

# 2023 江西省安全员《A 证》考试题库及答案

(单选题、多选题、判断题, 三种题型)

## 一、单选题(100 题)

1.关于配电箱、开关箱设置不正确的是 ( B )。

A.固定式的配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4~1.6m

B.移动式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为 1.2~1.6m

C.配电箱、开关箱周围应有足够 2 人同时工作的空间和通道, 不得堆放任何妨碍操作、维修的物品

D.配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线

2.遇有 ( B ) 以上强风、浓雾等恶劣气候, 不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5 级 B.6 级 C.7 级 D.8 级

3.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点, 必须位于 ( B ) 上。

A.脚手架 B.建筑物 C.钢模板 D.施工设备

4.企业主要负责人应当与项目负责人签订 ( D ), 确定项目安全生产考核目标、奖惩措施, 以及企业为项目提供的安全管理和技术保障措施。

A.安全生产合同 B.安全生产协议 C.奖惩办法 D.安全生产责任书

5.事故及事故险情信息报告主要包括: ( C ) 、信息上报、信息传递。

A.信息发布 B.信息公开 C.信息接收与通报 D.信息传达

6.施工现场临时用电规定：漏电保护器应在三级配电二级保护系统中怎样设置才符合要求（ D）。

A.总配电箱和分配电箱 B.总配电箱和开关箱 C.分配电箱和开关箱 D.总配电箱、分配电箱和开关箱

7.对存在落后技术装备构成重大安全隐患的企业,要予以公布,责令限期整改,逾期未整改的将依法予以（ D）。

A.警告 B.停工整改 C.经济处罚 D.关闭

8.国家对女职工和未成年工实行（ B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

9.按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（ C ）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。

A.4 B.12 C.24 D.48

10.建筑施工企业应当建立（ B ），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

11.起吊设备时，电动卷扬机卷筒上钢丝绳余留圈数应不少于（ B）圈。

A.2 B.3 C.4 D.5

12.施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ C ）

A.防范措施 B.安全保护措施 C.专项防护措施 D.隔离措施

13.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B ）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

14.宿舍、（ C ）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

15.基坑的设计使用期限是指设计规定的从基坑开挖到预定深度至（ B ）时段。

A.完成建筑物设计使用年限的 B.完成基坑支护使用功能的 C.完成基坑开挖的 D.完成建筑物结构封顶的

16.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

17.钢丝绳防脱装置与滑轮式卷筒侧板最外缘的间隙不应超过钢丝绳直径的（ A ）。

A.20% B.30% C.40% D.50%

18.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

19. ( C ) 是针对发生的事故, 有关组织或人员采取的应急行动。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

20.易燃物品露天仓库四周内应有不小于 ( C ) 米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

21.氧气瓶、乙炔瓶使用及存放时的间距应不小于 ( D ) m。

A.1 B.2 C.4 D.5

22.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向 ( C ) 作出详细说明，并由双方签字确认。

A.监理人员 B.建设单位工作人员 C.施工作业班组、作业人员 D.设计人员

23.在起重作业中，( B ) 斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A.允许 B.禁止 C.应设专人监控 D.采取措施后可以

24.安全管理要逐步实现法制化、( A )、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

25.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 ( C ) 合同明确双方的

权利和义务

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

26.建设工程施工现场道路必须进行（ B ）处理。

A.平整夯实 B.硬化 C.防止扬尘 D.防滑措施

27.照明灯具与易燃堆垛间至少保持（ ） m 的距离？（ B ）

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

28.钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（ A ）。

A.逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B.逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C.逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D.随意排列，但不能错叠

29.对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制（ C ）。

A.冬期施工安全技术措施 B.雨期施工安全技术措施 C.专项安全施工组织设计 D.夜间施工安全技术措施

30.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

- C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责
- D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

31.漏电保护器又称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生时对地短路时防止人身触电和电器火灾的 (A)

- A.保护电器 B.继电器 C.主令电器 D.低压配电器

32.上下交叉施工作业时应采取 (A) 措施。

- A.隔离防护 B.防护 C.隔离 D.砂石

33.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过 (B)。

- A.2m B.3m C.4m D.5m

34.末级开关箱必须实行 (D) 规定

- A.二机一闸一漏一箱 B.一机一闸一漏 C.一机一漏一箱 D.一机一闸一漏一箱

35.我国《安全生产法》规定,未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的,责令限期改正;逾期未改正的,处罚款限额是 (C),对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款。

- A.2万元以上5万元以下 B.5万元以上10万元以下 C.5万元以上20万元以下 D.10万元以上20万元以下

36.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 (A)内

不得重新申请安全生产许可证。

A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

37.不符合搅拌机基本要求的是（B）。

A.开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器

B.开关箱与控制箱水平距离不小于 5m

C.搅拌机的外壳应按规定做保护接零

D.搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

38.（A）是为有效预防和控制可能发生的事故，最大程度减少事故及其造成损害而预先制定的工作方案。

A.应急预案 B.应急准备 C.应急响应 D.应急演练

39.深度为 6m 的沟槽施工时，沟槽边（B）m 内禁止堆土。

A.0.8 B.1 C.1.2 D.1.5

40.施工单位应当对（D）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。

A.作业人员 B.管理人员 C.治安保卫人员 D.管理人员和作业人员

41.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对（C）进行相应的安全生产教育培训。

A.施工班组长 B.项目施工员 C.作业人员 D.项目负责人

42.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供

( B ), 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

43.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的 ( B ),保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

44.道路沉降监测点的间距不宜大于 ( B )。

A.20m B.30m C.40m D.50m

45.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过 ( C )

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

46.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时, 应签订 ( B ) 协议, 明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

47.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制 ( C )。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

48.一般场所开关箱中漏电保护器, 其额定漏电动作电流为 ( C )。

A.10mA B.20mA C.30mA D.40mA



49.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A）。

A.A级 B.B级 C.C级 D.D级

50.施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（ D）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。

A.事故隐患 B.危险源 C.危险部位 D.易发生重大事故部位、环节

51.当多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制（ A），并采取防碰撞的安全措施。

A.专项方案 B.技术指导 C.安全技术 D.安装指导

52.施工现场用电工程的基本供配电系统应按（ C）设置。

A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

53.施工单位的安全生产费用不应该用于（ D）。

A.购买施工安全防护用具 B.安全设施的更新 C.安全施工措施的落实  
D.职工安全事故的赔偿

54.《建设工程安全生产管理条例》规定,从事危险作业的人员意外伤害保险费由（ C）支付。

A.建设单位 B.用人单位 C.施工单位 D.设计单位

55.下列哪个选项不是作业人员作业前应检查的内容（ B）。

A.工具、设备是否存在不安全因素 B.现场环境是否存在不安全因素 C.  
是否正确穿戴个人防护用品 D.施工方案是否完善

56.依据《安全生产许可证条例》(国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 ( A )制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

57.一般场所开关箱中漏电保护器,其额定漏电动作电流为 ( D )。

A.10mA B.20mA C.30≥mA D.≤30mA

58.按照建设部的有关规定,对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位应当组织( A )进行论证、审查。

A.专家 B.监理工程师 C.施工单位技术人员 D.专业监理工程师

59.建筑场地应设有消防车道,且消防车道的宽度不应小于 ( ) m,净空高度不宜小于 ( ) m。 ( C )

A.4; 5 B.4.5; 3.5 C.4; 4 D.4.5; 3

60.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订( B )管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

61.为强化生产过程管理的领导责任,若发生生产安全事故而没有领导现场带班的,按规定对企业给予规定 ( A )的经济处罚。

A.上限 B.中限 C.下限 D.年度工资总额的 1‰

62.建设工程实行施工总承包的,由总承包单位对施工现场的安全生产

(C)。

A.负连带责任 B.负相关责任 C.负总责 D.不负责

63.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ A ）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

64.高处作业的安全防护设施应做到（ A ）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

65.安全管理的核心内容是（ B ）。

A.制定安全技术方案 B.建立和维持安全控制系统 C.增加安全投入 D.加强内部沟通

66.施工现场动火证由（ C ）审批。

A.公司安全科 B.项目技术负责人 C.项目负责人 D.安全员

67.电器灭火时不能采用哪种灭火器（ B ）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

68.高处作业吊篮（ A ）当工作钢丝绳断裂或平台倾斜时，能自动锁住安全钢丝绳。

A.安全锁 B.电机 C.限位器 D.提升机

69.在施工现场，（ A ）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

70.扣件式钢管脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长 ( B ) 与立杆固定。

A.一跨 B.两跨 C.三跨 D.四跨

71.落地式脚手架剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不应 ( A )。

A.大于 150mm B.小于 150mm C.大于 300mm D.小于 300mm

72.实行监理的建筑工程,由 ( C )委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。

A.总承包单位 B.分包单位 C.建设单位 D.各级人民政府建设行政主管部门

73.根据建设部的有关规定,建筑施工企业项目负责人,是指由 ( D ) 授权,负责建设工程项目管理的负责人。

A.企业总经理 B.企业董事会 C.企业劳动人事部门 D.企业法定代表人

74.附着式升降脚手架架体全高与支承跨度的乘积不应 大于 ( A )。

A.110m B.120m C.130m D.150m

75.建筑行业职工负伤后 ( A )内死亡的,应作为死亡事故填报或补报。

A.30 天 B.60 天 C.90 天 D.120 天

76.塔吊操作人员属于特种作业人员,应经 ( D )。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

77.回转限位器的作用主要是防止塔机（A）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

78.根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（D）。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程  
B.有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备  
C.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费  
D.对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案

79.建设行政主管部门在审核发放（D）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。

A.生产许可证 B.质量许可证 C.产品合格证 D.施工许可证

80.目前我国建筑业伤亡事故的主要类型是（A）。

A.高处坠落、坍塌、物体打击、机械伤害、触电  
B.高处坠落、中毒、坍塌、触电、火灾事故  
C.坍塌、粉尘、高处坠落、触电、塔吊事故  
D.坍塌、物体打击、机械伤害、触电、火灾事故

81.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理,分包单位不服从管理

导致生产安全事故的，分包单位承担(C)责任。

A.全部 B.连带 C.主要 D.部分

82.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门在实施监督检查时，应当有（ B ）名以上监督检查人员参加，不得妨碍企业正常的生产经营活动，不得索取或者收受企业的财物，不得谋取其他利益。

A.1 B.2 C.3 D.4

83.为了解决“（ B ）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

84.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

85.县级以上人民政府在履行安全监督检查职责时，有权（D）。

A.更换施工单位 B.制定施工人员 C.撤换分包单位 D.进入现场检查

86.可调托撑螺杆插入立杆内的长度不小于（B）。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

87.施工现场搭设的运料斜道的宽度和坡度的规定是（B）。

A.不宜小于 0.8m 和宜采用 1： 6

B.不宜小于 1.5m 和宜采用 1： 6

C.不宜小于 0.5m 和宜采用 1： 3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1: 7

88.施工企业应当建立健全 ( A )制度,加强对职工安全生产的教育培训,未经安全生产教育培训的人员,不得上岗作业。

A.安全生产教育培训 B.安全技能学习激励 C.劳保用品和学习资料统一配发 D.岗位责任

89.模板结构构件的受压构件长细比: 支架立柱及桁架不应大于 ( D )。

A.135 B.140 C.145 D.150

90.高处作业时手持工具和零星物料应放在 ( C)。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

91.承插型盘扣式钢管脚手架连墙件应采用 ( B)。

A.柔性杆件 B.刚性杆件 C.纵向杆件 D.横向杆件

92.生产安全事故调查和处理,应做到事故原因不查清楚不放过、(A)、事故责任者未受到处理不放过,没有采取防范事故再发生的措施不放过。

A.事故责任者和从业人员未受到教育不放过

B.项目负责人未受到教育不放过

C.安全负责人未受到教育不放过

D.劳务负责人未受到教育不放过

93.关于施工总承包与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是

(B)

- A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
- B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任
- C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任
- D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任

94.施工企业发生轻伤、重伤事故由（D）组织相关部门的有关人员组成调查组进行调查处理。

- A.建设行政主管部门
- B.当地人民政府
- C.安全生产监督管理部门
- D.企业

95.物体打击、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、中毒和窒息等。这些事故的分类是按照（D）来区分的。

- A.人的因素
- B.物的因素
- C.事故的后果
- D.导致事故发生的原因

96.下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（C）。

- A.在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产,适用本法
- B.坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针
- C.安全生产管理,坚持安全第一、预防为辅的方针
- D.生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责



97.建设主管部门应当依照有关法律法规的规定,对因降低安全生产条件导致事故发生的施工单位给予( A )安全生产许可证的处罚。

A.暂扣或吊销 B.重新考核 C.不予注册 D.不予延期

98.《消防法》规定,因特殊情况需要使用明火作业的,应当按照规定事先办理( A )。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

99.下列哪个不是事故处理的原则( A )。

A.安全第一、预防为主的原则 B.“四不放过”原则 C.公正、公开的原则  
D.实事求是、尊重科学的原则

100.高度在( B )米及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。

A.20 B.24 C.26 D.30

## 二、多选题(80 题)

101.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于( CDE )。

A.电源隔离 B.频繁通、断电路 C.电路的过载保护 D.电路的短路保护  
E.电路的漏电保护

102.职工有( ABCDE )情形之一的,应当认定为工伤。

A.在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的

B.患职业病的

C.工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工

作受到事故伤害的

D.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的

E.法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形

103.塔吊基本安全装置的四限位包括（ACDE）。

A.回转限位器 B.起重力矩限制器 C.行走限位器 D.变幅限位 E.起升高度限位

104.《建设工程安全生产管理条例》的规定，（A）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

105.项目负责人的安全生产职责有（ABCDE）。

A.认真贯彻企业制定的各项安全生产管理制度，把安全生产责任目标分解到岗，落实到人

B.严格执行安全生产考核指标和安全生产考核奖惩办法

C.严格执行专项施工方案和安全技术措施，并在工程施工作业前向有关管理人员及施工作业班组进行安全技术交底

D.定期或不定期组织安全生产检查，及时发现和消除事故隐患

E.及时如实按规定程序上报生产安全事故

106.根据《建设法》的有关规定，施工单位主要负责人在安全生产方面

的主要职责包括（BDE）。

A.确保安全生产费用的有效使用

B.制定安全生产规章制度和操作规程

C.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

E.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

107.《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（ABE）。

A.保障人民生命安全 B.保护国家财产安全 C.保障产品质量 D.保护消费者权益

E.促进社会经济发展

108.建筑施工企业易产生职业危害的工种有（ABC）。

A.电焊工 B.油漆工 C.爆破工 D.钢筋工 E.防水工

109.悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置（BC）或其他安全设施。

A.平网 B.栏杆 C.防护栏网 D.安全警告标志 E.安全钢丝绳

110.施工企业生产安全事故管理应包括（ABDE）等工作内容。

A.报告、调查 B.处理、记录 C.教育、培训 D.统计 E.分析改进

111.专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（BD）报告。

A.项目技术人员 B.项目负责人 C.企业法人 D.安全生产管理机构 E.政府

府监督机构

112.安全检查根据检查内容和检查形式可分为（ABCD）

A.日常安全检查 B.定期安全检查 C.专业性安全检查 D.季节性及节假日前后安全检查 E.个人检查和集体复查

113.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程执行“三同时”,“三同时”指的是（CDE）。

A.同时勘察 B.同时规划 C.同时设计 D.同时施工 E.同时投入生产和使用

114.生产安全事故发生的主要原因有（ ABCD）。

A.人的因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素 E.原材料及机械设备因素

115.对（ ABCDE ）、施工机械及各种安全防护设施,在施工现场安装后,应按规定进行检查验收。

A.起重机 B.脚手架 C.高支模 D.施工用电 E.垂直运输设备

116.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工现场的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件必须（ACDE ）。

A.由专人管理 B.堆放在特定位置 C.定期检查、维修和保养 D.建立相应的资料档案 E.按照国家规定及时报废

117.电焊工、气割工应配备（ABCDE）。

A.阻燃防护服 B.绝缘鞋 C.鞋盖 D.电焊手套 E.焊接防护面罩

118.夏季施工安全教育主要包括（A B C E ）等内容。

A.安全用电知识 B.预防雷击知识 C.防坍塌安全知识 D.防物体打击知识 E.防暑降温、饮食卫生和卫生防疫等知识

119.悬空作业应有牢靠的立足处，或设置可挂安全带的（BC ）配套设施。

A.立网 B.预埋挂环 C.防护栏网 D.安全警告标志 E.水平安全钢丝绳

120.有（ACDE）情形的建筑起重机械，不得出租、使用：

A.属国家明令淘汰或者禁止使用的  
B.经检验达到安全技术标准规定的  
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的  
D.没有完整安全技术档案的  
E.没有齐全有效的安全保护装置的

121.施工单位应当将施工现场的（ABC）分开设置，并保持安全距离

A.办公区 B.生活区 C.作业区 D.道路区

122.对现场建筑材料的堆放的一般要求有（A B C D E ）。

A.应当根据用量大小、使用时间长短、供应与运输情况堆放  
B.各种材料必须按照总平面图规定的位置放置  
C.各种材料物品必须堆放整齐，并符合安全、防火的要求  
D.应当按照品种、规格堆放，并设明显标牌，标明名称、规格、产地等

E.要有排水措施、符合安全防火的要求

123.工程项目施工组织设计方案必须是（ B C ）。

A.安全员编制 B.技术人员编制 C.企业技术负责人审批 D.只要有就行

E.先施工后审批

124.消防安全措施主要包括（ A B D E ）。

A.领导措施 B.组织措施 C.行动措施 D.技术措施 E.物质保障措施

125.下列哪些场所使用的照明电压不应大于 36V？（ A B E ）。

A.高温 B.有导电灰尘 C.低温 D.灯具距离地面高度高于 2.4m E.灯具距

离地面高度低于 2.4m

126.建筑工地噪声主要包括（ A C D ）。

A.机械性噪声 B.施工人员叫喊声 C.空气动力性噪声 D.电磁性噪声 E.

临街面的嘈杂声

127.《建筑施工模板安全技术规范》规定：承重结构采用的钢材应具有

（ ABCD ）的合格保证，对焊接机构尚应具有碳含量的合格保证。

A.抗拉强度 B.伸长率 C.屈服强度和硫 D.磷含量 E.碳含量

128.直接接触触电防护的适应性措施是（ ABCD ）。

A.绝缘 B.屏保 C.安全距离 D.采用 24V 及以下安全特底电压 E.采用漏

电保护器

129.企业对分包单位的安全管理应符合下列要求（ ABCDE）。

- A.选择合法的分包（供）单位
- B.与分包（供）单位签订安全协议
- C.对分包（供）单位施工过程的安全生产实施检查和考核
- D.及时清退不符合安全生产要求的分包（供）单位
- E.分包工程竣工后对分包（供）单位安全生产能力进行评价

130.出租单位出租的建筑起重机械和使用单位购置、租赁、使用的建筑机械应当具有（ABC）

- A.特种设备制造许可证 B.产品合格证 C.制造监督检验证明 D.监理单位证明 E.使用记录

131.施工单位应当遵守有关环境保护法律、法规的规定,在施工现场采取措施,防止或者减少（ ABDE ）、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

- A.粉尘 B.废气废水 C.木材 D.固体废弃物 E.噪声

132.在安全生产许可证的使用、管理中,建筑施工企业在施工活动中出现(ABCE)问题应负法律责任。

- A.未取得安全生产许可证
- B.转让或接受转让安全生产许可证
- C.冒用安全生产许可证
- D.安全生产许可证遗失,在公众媒体上声明作废

E.安全生产许可证期满后未办理延期继续使用

133.施工现场的（BCD）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按国家有关规定及时报废。

A.全部建筑材料 B.安全防护用具 C.机械设备 D.施工机具及配件 E.半成品

134.施工项目安全技术资料必须（ABCD）。

A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

135.未建立对危险性较大的分部分项工程（ABC）专项施工方案制度的，应扣分。

A.编写 B.审核 C.批准 D.修订 E.作废

136.建筑施工企业应建立健全劳动防护用品（ABCDE）、更换、报废管理制度。

A.购买 B.验收 C.保管 D.发放 E.使用

137.依据《安全生产法》的规定，安全设备的设计、制造、安装、使用、（ACD）和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

A.检测 B.保养 C.维修 D.改造 E.处置

138.国家对（ABCDE）实行安全生产许可制度。

A.矿山企业 B.建筑施工企业 C.危险化学品生产企业 D.烟花爆竹生产企业 E.民用爆破器材生产企业



139.《建设工程安全生产管理条例》的规定,必须按照国家有关规定,经过专门安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗的人员有(ABCD)。

A.焊接切割人员 B.架子工 C.爆破作业人员 D.起重信号工 E.钢筋工

140.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定:塔式起重机安装、拆卸作业应配备(ABCD)人员。

A.持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人

B.持有安全生产考核合格证书的机械管理员

C.建筑起重机械安装拆卸工

D.起重司机、起重信号工、司索工

E.施工管理人员

141.气瓶在现场的安放、搬运及使用,正确的是(ABDE)。

A.气瓶使用时必须稳固竖立

B.气瓶不得置于受阳光暴晒及可能受到电击的地方

C.气瓶距离实际焊接或切割作业点 8m 以上

D.搬运气瓶时,避免可能损伤瓶体、瓶阀或安全装置的剧烈碰撞

E.气瓶在使用后不得放空,必须留有不小于 98-196KPa 表压的余气

142.(ABCD)是特种作业人员具备的条件。

A.年龄满 18 周岁

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/545011344014011132>