

2022年-2023年监理工程师之水利工程目标控制通关题库(附答案)

单选题（共45题）

1、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（ ）。

- A. 双代号网络计划
- B. 双代号搭接网络计划
- C. 有时限的网络计划
- D. 单代号网络计划

【答案】 C

2、工程设备质盘控制要点中，单体调试合格，并取得生产（使用）单位参加人员的确认后，可分别向生产单位办理（ ）。

- A. 验收交工
- B. 安全交工
- C. 质量交工
- D. 技术交工

【答案】 D

3、水利工程中，直接影响工程建设实体质量、保证工程实体质量的基础环节指的是（ ）。

- A. 质量控制措施的好坏
- B. 原材料质量的好坏
- C. 施工技术的好坏
- D. 施工技术的先进性

【答案】 B

4、下列质量数据的特征值中，用来描述数据离散趋势的是（ ）

- A. 样本中位数
- B. 样本标准偏差
- C. 样本算术平均数
- D. 总体算术平均数

【答案】 B

5、建立质量第一，用户第一的观点属于（ ）体系。

- A. 思想保证子体系
- B. 组织保证子体系
- C. 工作保证子体系
- D. 劳动保证子体系

【答案】 A

6、当混凝土的立方体抗压强度试验中，当三个试件测算的值的最大值与最小值的差值均超过中间值的（ ），则该组试件的试验结果无效。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 30%

【答案】 B

7、施工进度计划的调整涉及的总工期目标改变时，监理单位应提出审查意见报（ ）批准。

- A. 承包人
- B. 发包人
- C. 施工项目部
- D. 工程质量监督机构

【答案】 B

8、在水利工作全面质量控制方法 PDCA 中，D 代表（ ）。

- A. 计划阶段
- B. 实施阶段
- C. 检查阶段
- D. 处理阶段

【答案】 B

9、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（ ） mm 的混凝土，还应测量其坍落扩展度。

- A. 100
- B. 220
- C. 250
- D. 300

【答案】 B

10、监督承包人对已完工程项目中所存在的施工质量缺陷进行修复的是（ ）。

- A. 监理单位
- B. 项目所在地政府部门
- C. 项目法人
- D. 项目质量监督管理部门

【答案】 A

11、公式 $A=P(A/P, i, n)$ 中的 P 应发生在（ ）。

- A. 第一年年初
- B. 最后一年年末
- C. 第一年年末
- D. 任意时刻

【答案】 A

12、推行全面质量管理的思想基础是（ ）。

- A. 质量第一
- B. 用户至上
- C. 预防为主
- D. 全面管理

【答案】 A

13、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（ ）。

- A. 工期
- B. 费用

C. 费用+利润

D. 工期+费用

【答案】 B

14、根据《水利工程质量监督规定》（水建〔1997〕339号），水利工程建设项目质量监督方式以（ ）为主。

A. 跟踪

B. 巡视

C. 抽查

D. 旁站

【答案】 C

15、细骨料的质量要求中，其细度模数，应在（ ）范围内。

A. 1.4~2.0

B. 1.4~3.0

C. 2.4~4.0

D. 2.4~3.0

【答案】 D

16、在水利工程的工程费用构成中，建设管理费计入（ ）。

A. 基本直接费

B. 独立费用

C. 企业管理费

D. 规费

【答案】 B

17、（ ）是指使产品或服务达到质量要求所采取的作业技术措施和管理活动的措施。

- A. 质量管理
- B. 质量方针
- C. 质量控制
- D. 质量体系

【答案】 C

18、工程中采用新工艺、新材料的，应有（ ）及有关质量数据。

- A. 施工单位组织的专家论证意见
- B. 权威性技术部门的技术鉴定书
- C. 设计单位组织的专家论证意见
- D. 建设单位组织的专家论证意见

【答案】 B

19、监理人应在收到承包人进度款支付申请后的（ ）天内，根据计量结果和合同约定对申请内容予以核实，确认后向承包人出具进度款支付证书。

- A. 7
- B. 14
- C. 28
- D. 30

【答案】 B

20、下列各项不属于固定成本的是（ ）。

- A. 工资及福利费
- B. 计件工资
- C. 修理费
- D. 运营期利息

【答案】 B

21、PDCA 循环包括的四个阶段是（ ）。

- A. 策划、实施、检查、反馈
- B. 计划、实施、检查、处理
- C. 计划、实施、学习、改进
- D. 方法、展开、整合、处理

【答案】 B

22、（ ）应组织各参建单位制定项目事故隐患排查治理制度。

- A. 项目法人
- B. 监理单位
- C. 施工单位
- D. 安全管理部门

【答案】 A

23、安全网必须随着建筑物升高而升高，安全网距离工作面的最大高度不超过（ ）m。

- A. 1.2

B. 2. 0

C. 2. 5

D. 3. 0

【答案】 D

24、在水利工作全面质量控制方法 PDCA 中，D 代表（ ）。

A. 计划阶段

B. 实施阶段

C. 检查阶段

D. 处理阶段

【答案】 B

25、量控制中的 PDCA 循环是指（ ）。

A. 计划-实施-对比-处理

B. 计划-实施-检查-纠偏

C. 计划-实施-对比-纠偏

D. 计划-实施-检查-处理

【答案】 D

26、当采用单次抽样方案即 (N, n, c) 进行实际抽检时，若检验出的实际不合格品数为 d ，当（ ）时判定为合格批，接收该检验批。

A. $d > c$

B. $d < c$

C. $d \leq c$

D. $d \geq c$

【答案】 C

27、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。
() 有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。

A. 事后

B. 事中

C. 事前

D. 验收时

【答案】 C

28、A 工作后有紧后工作 B、C，它们的持续时间分别为 5d、4d 和 6d；BC 工作最迟完成时间分别为 25d 和 23d，则 A 工作的最迟开始时间为 ()。

A. 4d

B. 8d

C. 12d

D. 16d

【答案】 C

29、() 是事故隐患排查治理的责任主体。

A. 建设单位

B. 施工单位

C. 监理单位

D. 各参建单位

【答案】 D

30、OC 曲线的特点是（ ）。

- A. 先降后升
- B. 总是单调下降
- C. 总是单调上升
- D. 先升后降

【答案】 B

31、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（ ）。

- A. 确定建设工期目标
- B. 分解确定进度里程碑目标
- C. 按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划
- D. 签发开工通知

【答案】 D

32、按工程项目划分组成编制资金使用计划时，为了在施工过程中便于进行项目的计划投资和实际投资比较，故要求资金使用计划中的项目划分与（ ）中的项目划分一致。

- A. 进度计划
- B. 质量计划
- C. 投标文件
- D. 招标文件

【答案】 D

33、下列选项中暂停施工增加的费用和工期延误由承包人承担的是（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/545333123034011104>