

# 2022年-2023年二级建造师之二建机电工程实务自我提分评估(附答案)

## 单选题（共30题）

1、金属表面防腐前预处理要求，正确的是（）。

- A. 基体表面温度应高于露点3℃以上
- B. 相对湿度上升到60%时，应停止除锈作业
- C. 海沙作为喷射材料进行除锈作业
- D. 金属表面应除锈彻底，打磨光滑

【答案】 A

2、施工企业使用强制检定的计量器具，应向指定的计量检定机构申请（）。

- A. 后续检定
- B. 使用检定
- C. 周期检定
- D. 仲裁检定

【答案】 C

3、洁净度等级为N3的空调风管的严密性检查方法是()。

- A. 高、中压系统
- B. 中压系统
- C. 低压系统
- D. 高压系统

【答案】 D

4、绝热层施工的厚度和宽度，不符合要求的是（ ）。

- A. 保温层厚度大于或等于 100mm，应分层施工
- B. 保冷层厚度大于或等于 80mm 时，应分层施工
- C. 硬质绝热制品的拼缝宽度，用作保温层时，不大于 5mm
- D. 硬质绝热制品的拼缝宽度，用作保冷层时，不大于 3mm

【答案】 D

5、下列石油化工设备中，属于换热设备的是（ ）。

- A. 过滤器
- B. 冷凝器
- C. 反应器
- D. 缓冲器

【答案】 B

6、流量检测仪表安装应符合的规定不包括（ ）。

- A. 电磁流量计在垂直的管道上安装时，被测流体的流向应自下而上
- B. 节流件的断面应垂直于管道轴线
- C. 节流件安装方向，必须使流体从节流件的上游端面流向节流件的下游端面
- D. 质量流量计测量气体时，箱体管应置于管道下方

【答案】 D

7、电动机电流干燥法时，其电流大小宜控制在电机额定电流的（ ）。

- A. 40%以内
- B. 50%以内

C. 60%以内

D. 70%以内

**【答案】 C**

8、下列分项工程中，不属于液压电梯安装工程的是（ ）。

A. 补偿装置安装

B. 悬挂装置安装

C. 导轨安装

D. 对重（平衡重）安装

**【答案】 A**

9、用于给水及排水铸铁管及管件的连接方法为（ ）。

A. 热熔连接

B. 承插连接

C. 法兰连接

D. 焊接

**【答案】 B**

10、根据《注册建造师施工管理签章文件目录》的规定，下列不属于机电工程的成本费用管理文件的是（ ）。

A. 施工环境保护措施及管理方案报审表

B. 费用索赔申请表

C. 工程款支付报告

D. 工程变更费用报告

【答案】 A

11、电梯安装之前，所有厅门预留孔必须设有高度不小于（ ）的安全保护围封，并应保证有足够的强度。

A. 1.8m

B. 2m

C. 1.2m

D. 1.5m

【答案】 C

12、涂装作业的环境要求不包括（ ）。

A. 施工环境温度宜为 10~30℃

B. 不超过 3 级以上大风

C. 相对湿度不大于 85%

D. 涂覆的基体表面温度比露点温度高 3° C

【答案】 B

13、关于炉窑砌筑工程的技术要求，说法正确的是（ ）

A. 锆英砂砖的特性是能耐碱性渣的侵蚀

B. 普通耐火材料，其耐火度为 1770~2000℃

C. 静态炉窑必须进行无负荷试运转

D. 静态炉窑无论采用哪种砌筑方法，每环砖均可一次完成

【答案】 D

14、关于异步电动机的说法，错误的是（ ）。

- A. 与同步电动机相比，功率因数不高
- B. 转子绕组需要与其他电源相连接（不需要）
- C. 结构简单，价格低廉、运行可靠
- D. 与直流电动机相比，启动性能较差

【答案】 B

15、有封存标志的计量器具是指（ ）的计量器具。

- A. 有严重缺损
- B. 检定不合格
- C. 落后淘汰
- D. 暂停使用

【答案】 D

16、设备灌浆，说法错误的是（ ）

- A. 设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆。
- B. 一次灌浆是设备粗找正后，对地脚螺栓预留孔进行的灌浆
- C. 二次灌浆是设备精找正、地脚螺栓紧固、检测项目合格后对设备底座和基础间进行的灌浆
- D. 二次灌浆是设备粗找正后，对地脚螺栓预留孔进行的灌浆

【答案】 D

17、通风空调设备试运行调试时间不符合规定的是（ ）。

- A. 风机连续运转 2h

- B. 水泵连续运转 2h
- C. 冷却水系统循环试运行 8h
- D. 制冷机组试运转 2h

【答案】 D

18、管道支架制作安装要求不包括（ ）。

- A. 管道支架设置时，优先采用共用综合支架
- B. 室内给水金属立管管道支架每层设置不少于 2 个
- C. 塑料管采用金属制作管道支架时，应在管道与支架间加衬非金属垫或套管
- D. 不锈钢管道采用碳钢支架时，应在支架与管道之间衬垫塑料或橡胶

【答案】 B

19、常用来代替铜等金属制作齿轮轴承、油管等的工程塑料是（ ）。

- A. ABS 塑料
- B. 聚酰胺
- C. 聚碳酸酯
- D. 聚甲醛

【答案】 B

20、下面成本控制中，属于施工阶段成本控制的是（ ）。

- A. 制定科学先进及经济合理的施工方案
- B. 加强施工任务单和限额领料单的管理
- C. 编制明细而具体的施工项目成本计划
- D. 以投标报价为依据确定项目成本目标

【答案】 B

21、有关母线的相序排列，正确的是（ ）。

A. 水平布置时，交流 A

B. C 三相母线的排列为由左至右 B 水平布置时，交流 A. BC 三相母线的排列为由盘前向盘后

C. 引下线的交流 A. B. C 三相母线排列为由左至右

D. 上、下布置时，交流 A. B. C 三相母线的排列为由下到上

【答案】 C

22、(2021 年第 2 批真题)建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括（ ）

A. 已支付的合同价款

B. 本月完成的合同价款

C. 已签订的预算价款

D. 本月返还的预付价款

【答案】 C

23、（ ）是一种类似于裂纹的极其危险的缺陷。在交变载荷工作状态下，应力集中，极易开裂，是最危险的缺陷之一

A. 气孔

B. 夹渣

C. 未焊透

D. 未熔合

【答案】 D

24、自动喷水灭火系统的安装过程中，管道试压的紧后工序是（）

- A. 管道冲洗
- B. 报警阀安装
- C. 减压装置安装
- D. 系统通水调试

【答案】 A

25、多层（道）焊焊件焊接操作要求不包括（ ）。

- A. 对于需要预热的多层（道）焊焊件，其层间温度应不低于预热温度
- B. 焊接中断时，应控制中断时间
- C. 恢复焊接前，应按焊接工艺规程的规定重新进行预热
- D. 不得在焊件表面引弧或试验电流

【答案】 B

26、发电机设备的安装程序中，发电机穿转子的紧前工序是（ ）。

- A. 氢冷器安装
- B. 定子就位
- C. 端盖、轴承、密封瓦调整安装
- D. 定子及转子水压试验

【答案】 D

27、将 4 个  $1\text{k}\Omega$  ( $21^\circ\text{C}$ ) 镍电阻两两串联再并联后，检测一个大房间的平均温度 ( $21^\circ\text{C}$ )，传送到变送器的电阻值是()



- A. 0.5kΩ
- B. 1.0kΩ
- C. 2.0kΩ
- D. 4.0kΩ

【答案】 B

28、下列电缆的类型中，不可以预制分支电缆的是（ ）。

- A. VV22 型
- B. YJV 型
- C. YJY 型
- D. YJFE 型

【答案】 A

29、管道由管道组成件和管道（ ）组成。

- A. 安装件
- B. 附着件
- C. 固定件
- D. 支承件

【答案】 D

30、（2021 年第 1 批真题）卧式不锈钢容器安装的说法中，正确的是（ ）。

- A. 设备筒体中心线为安装标高的基准
- B. 设备筒体两侧水平方位线为水平度检测基准
- C. 滑动端基础预埋板上表面低于基础抹面层上表面

D. 试压水温宜设定为 4℃

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、设备安装中，垫铁的设置不符合要求的有（ ）

A. 每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁，并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下方；

B. 相邻两组垫铁间的距离，宜为 500~1000mm；

C. 设备底座有接缝处，应在下面设置一组垫铁；

D. 每组垫铁的块数不宜超过 6 块，

E. 放置平垫铁时，厚的宜放在下面，薄的宜放在中间，垫铁的厚度不宜小于 2mm；

【答案】 CD

2、制定在电力设施保护区内安装作业的施工方案前，应摸清周边情况，包括（ ）。

A. 地质情况

B. 地下电缆的位置和标高

C. 架空线路的高度

D. 架空线路的电压等级

E. 爆破点离设施的距离

【答案】 BCD

3、控制电线电缆按绝缘层材质，可分为（ ）。

A. 油浸纸绝缘电缆

- B. 聚乙烯绝缘电缆
- C. 树脂绝缘电缆
- D. 橡胶绝缘电缆
- E. 气体绝缘电缆

【答案】 BD

4、有关工程分包的施工验收，正确的是（ ）。

- A. 分包单位应按照承包合同约定对建设单位负责
- B. 分包单位对总承包单位负责
- C. 分包单位对承建的项目进行检验时，总包单位应参加
- D. 检验合格后，分包单位应将工程的有关资料移交建设单位
- E. 建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人应参加验收

【答案】 BC

5、下列工序质量控制的方法，属于工序质量预控的有（ ）。

- A. 隐蔽质量控制
- B. 施工的工序分析
- C. 检测工程控制
- D. 质量控制点设置
- E. 观感质量检验

【答案】 BD

6、高层建筑的生活污水塑料管道，水平敷设的坡度要求为（ ）

- A. 管径 50mm 的最小坡度为 12‰

- B. 管径 75mm 的最小坡度为 9‰
- C. 管径 110mm 的最小坡度为 6‰
- D. 管径 125mm 的最小坡度为 5‰
- E. 管径 159mm 的最小坡度为 3‰

【答案】 ACD

7、金属导管应与保护导体可靠连接，说法错误的有（ ）。

- A. 非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体宜为圆钢，直径不应小于 6mm ，其搭接长度应为圆钢直径的 6 倍
- B. 非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于 4mm<sup>2</sup>
- C. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体；保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于 4mm<sup>2</sup>
- D. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜用专用接地卡固定保护联结导体；保护联结导体应为铜芯软导线，截面积不应小于 4mm<sup>2</sup>
- E. 按每个检验批的导管接头总数抽查 10% ，且不得少于 1 处

【答案】 BC

8、特种设备安装、改造、维修的施工单位在施工前应进行书面告知，书面告知应提交的材料有（ ）。

- A. 施工单位及人员资格证件
- B. 工程合同
- C. 三年内的经营财务状况
- D. 安装改造维修监督检验约请书
- E. 机电类特种设备制造单位的资质证书

【答案】 ABD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/546112001113011001>