

施工员之市政施工基础知识题库

第一部分 单选题(200 题)

1、下列有关环境保护和文明施工管理的论述中，错误的是（ ）。

- A. 渣土运输车应采用覆盖措施
- B. 使用密目式安全网对在建建筑物进行封闭
- C. 搅拌场所采取喷雾洒水措施
- D. 施工处地的料场、生活区域应进行硬化处理

【答案】： C

2、垃圾卫生填埋场填埋区工程的结构层次从上至下主要为（ ）。

- A. 基础层、防渗系统、渗沥液收集导排系统
- B. 防渗系统、基础层、渗沥液收集导排系统
- C. 渗沥液收集导排系统、基础层、防渗系统
- D. 渗沥液收集导排系统、防渗系统、基础层

【答案】： D

3、我国城市垃圾的处理方式的基本方式是（ ）。

- A. 焚烧场
- B. 有机堆肥场
- C. 封闭型填埋场
- D. 开放型填埋场

【答案】： C

4、以下的功能以解决局部地区交通，以服务功能为主的是（ ）

。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】： C

5、某城市道路路面结构分别为石灰土底基层、水泥稳定碎石基层，底基层面积为 950m^2 ，基层顶面面积为 900m^2 ，则基层的养生面积应为（ ） m^2 。

- A. 900
- B. 950
- C. 1800
- D. 1900

【答案】： A

6、仅平行于一个投影面的平面称为投影面的（ ）。

- A. 垂直面
- B. 正平面
- C. 平行面
- D. 侧平面

【答案】： C

7、下列关于保护层厚度的说法不正确的是（ ）。

- A. 当混凝土强度等级不低于 C20 且施工质量可靠保证，其保护层厚度可按相应规范中减少 5mm
- B. 预制构件中的预应力钢筋保护层厚度不应小于 25mm
- C. 钢筋混凝土受弯构件，钢筋端头的保护层厚度一般为 10mm
- D. 板、墙、壳中分布钢筋的保护层厚度不应小于 15mm

【答案】：D

8、跨径 10m 的现浇混凝土简支梁底模拆除时所需的混凝土强度为设计强度的（ ）Mpa。

- A. 70
- B. 75
- C. 85
- D. 100

【答案】：D

9、下列材料可作为柔性基层的是（ ）。

- A. 水泥稳定类
- B. 石灰稳定类
- C. 二灰稳定类
- D. 沥青稳定碎层

【答案】：D

10、规划红线是道路的用地界线，常用（ ）表示。

- A. 单实线
- B. 双实线
- C. 点画线
- D. 双点画线

【答案】：D

11、某城市道路，快车道路面铺设工程量计算时，应不扣除（ ）所示面积。

- A. 绿化带
- B. 检查井
- C. 路缘石
- D. 安全岛

【答案】： B

12、行道树与机动车交叉口的最小距离为（ ）。

- A. 10m
- B. 14m
- C. 30m
- D. 50m

【答案】： C

13、城市给水管道工程中，橡胶圈接口不适用于（ ）。

- A. 橡胶圈
- B. 焊接
- C. 法兰
- D. 丝扣

【答案】： D

14、下列仪器既能自动测量高程又能自动测量水平距离的是（ ）。

- A. 水准仪
- B. 水准尺
- C. 自动安平水准仪
- D. 电子水准仪

【答案】：D

15、车场库内线应采用（ ）。

- A. 短枕式整体道床
- B. 长枕式整体道床
- C. 高架桥上整体道床
- D. 混凝土枕碎石道床

【答案】：A

16、构筑物满水试验程序为（ ）。

- A. 实验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→有关资料整理
- B. 有关资料整理→实验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定
- C. 实验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测→有关资料整理
- D. 有关资料整理→实验准备→水池注水→蒸发量测定→水池内水位观测

【答案】：A

17、下列选项中不属于先张法制作预应力混凝土梁板工艺流程的是（ ）。

- A. 调整初应力
- B. 张拉预应力筋
- C. 管道压浆
- D. 整修锚、夹具

【答案】：C

18、不同的材料制成的市政管道，其管径的表示方法也不同，下列属于球墨铸铁管、铸铁管等管材管径的表示方法的是（ ）。

- A. 公称直径 DN
- B. 外径×壁厚
- C. 内径 d
- D. 按产品标准的方法表示

【答案】： A

19、劳动消耗定额又称（ ）。

- A. 人工消耗定额
- B. 材料消耗定额
- C. 机械台班消耗定额
- D. 施工定额

【答案】： A

20、非承重侧模板在混凝土强度能保证拆模时不损坏表面及棱角，一般以混凝土强度达到（ ）MPa 为准。

- A. 1.5
- B. 2
- C. 2.5
- D. 3

【答案】： C

21、根据接口的弹性，不属于管道接口形式的是（ ）。

- A. 柔性
- B. 刚性
- C. 半刚半柔性
- D. 弹性

【答案】：D

22、花境布置形式以（ ）为主。

- A. 组丛状
- B. 带状自然式
- C. 带状组团式
- D. 点状自然式

【答案】： B

23、高差与水平距离之（ ）为坡度。

- A. 和
- B. 差
- C. 比
- D. 积

【答案】： C

24、进行地基处理施工，下列地层中适用强夯法的是（ ）。

- A. 淤泥
- B. 黏性土
- C. 沼泽土
- D. 腐殖土

【答案】： B

25、当市政管线交叉敷设时，自地面向地下竖向的排列顺序一般为（ ）。

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、燃气、中水、给水、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】： C

26、项目资金管理以实现（ ）和提高经济效益为目标。

- A. 保证收入、节约成本、防范风险
- B. 保证收入、节约支出、防范风险
- C. 保证成本、节约支出、防范风险
- D. 保证收入、节约支出、加强合同

【答案】：B

27、与居住区、工业区等内部道路相连接，是城镇交通网中数量较多的道路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：C

28、投影面的垂直面垂直于（ ）个投影面。

- A. 四
- B. 三
- C. 二
- D. 一

【答案】：D

29、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：A

30、装配式预应力混凝土简支 T 形梁桥的主梁间距一般采用（ ）。

- A. 1.5~3m
- B. 2.5~5m
- C. 1.8~2.5m
- D. 2~5m

【答案】：C

31、在一地面平坦、无经纬仪的建筑场地，放样点位应选用（ ）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】：D

32、不属于常用沟槽支撑形式的是（ ）。

- A. 横撑
- B. 竖撑
- C. 纵撑
- D. 板桩撑

【答案】：C

33、高压和中压 A 燃气管道，应采用（ ）。

- A. 钢管
- B. 钢管或机械接口铸铁管
- C. 机械接口铸铁管
- D. 聚乙烯管材

【答案】：A

34、某市政项目的独立土方工程，招标文件中估计工程量为 100 万 m^3 ，甲乙合同中约定：土方工程单价为 6 元/ m^3 ，当实际工程量超过估计工程量 20%时，调整单价，单价调为 4 元/ m^3 。工程结束时核算实际完成土方工程量为 130 万 m^3 。

- A. 480
- B. 600
- C. 700
- D. 720

【答案】：D

35、顶管法施工管道的首节管是（ ）。

- A. 钢管
- B. 相同管材的管段
- C. 工具管
- D. 排水管

【答案】：C

36、当电线电压为 330KV 时，树木至架空电线净距的最小水平距离是（ ）。

- A. 1m
- B. 2m
- C. 3.5m
- D. 4m

【答案】：D

37、水平角测量的主要目的是（ ）。

- A. 确定点的平面位置
- B. 确定点的高程
- C. 确定水平距离

D. 确定高差

【答案】：A

38、在桥墩上连续，在桥孔中中断，线路在桥孔内过渡到另一根梁上的梁式桥，称为（ ）。

- A. 简支梁
- B. 连续梁
- C. 悬索梁
- D. 悬臂梁

【答案】：D

39、上层土质较好、下层土质松软，当环境条件许可、沟槽深度不超过 4.5m 时，可采用（ ）断面。

- A. 直槽
- B. 梯形槽
- C. 混合槽
- D. 联合槽

【答案】：C

40、盖挖逆作法的施工顺序（ ）。

- A. 构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→回填顶板以上土方→开挖施工结构顶板→往上施工地上建筑
- B. 开挖施工结构顶板→回填顶板以上土方→构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→往上施工地上建筑
- C. 构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→开挖施工结构顶板→回填顶板以上土方→往上施工地上建筑
- D. 开挖施工结构顶板→构筑围护结构之地下连续墙和结构中间桩柱→回填顶板以上土方→往上施工地上建筑

【答案】：C

41、使用国有资金投资的建设工程发承包，必须采用（ ）计价。

- A. 施工定额
- B. 预算定额
- C. 概算定额
- D. 工程量清单

【答案】：D

42、当路面结构破损严重，或纵、横坡需作较大调整时，宜采用（ ）。

- A. 稀浆封层
- B. 薄层加铺
- C. 加铺结构层
- D. 新建路面

【答案】：D

43、由已知水准点开始测若干个待测点之后，既不闭合也不附合的水准路线称为（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 附合水准路线
- C. 支水准路线
- D. 折线水准路线

【答案】：C

44、与素混凝土梁相比，适量配筋的钢筋混凝土梁的承载力和抵抗开裂的能力（ ）。

- A. 均提高很多
- B. 承载力提高很多，抗裂提高不多
- C. 承载力提高不多，抗裂提高很多
- D. 均提高不多

【答案】： B

45、（ ）作为确定工程造价的主要依据，是计算标底和确定报价的主要依据。

- A. 劳动定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算定额

【答案】： C

46、城市桥梁按上部结构的行车道位置可分为（ ）类。

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5

【答案】： D

47、钢束布置时，下列说法正确的（ ）。

- A. 正弯矩钢筋置于梁体下部
- B. 负弯矩钢筋则置于梁体下部
- C. 正负弯矩区则上下部不需配置钢筋
- D. 正负弯矩区只需要上部配置钢筋

【答案】：A

48、桥涵工程中，桩基工程量计算时，“按桩长度（包括桩尖长度）乘以桩横断面面积，再减去空心部分体积计算”的是（ ）。

- A. 钢筋混凝土方桩
- B. 预制桩
- C. 钢筋混凝土管桩
- D. 钢管桩

【答案】：C

49、采用顶推法施工时，梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：B

50、公路铺筑面外侧据乔木中心不小于（ ）m，据灌木边缘不小于（ ）m。

- A. 0.75，不宜种
- B. 0.8，2.00
- C. 1.00，0.50
- D. 2.00，0.50

【答案】：B

51、施工测量的精度应根据（ ）进行施工测量。

- A. 工程设计和施工的精度要求
- B. 控制点的精度
- C. 地形
- D. 环境

【答案】：A

52、市政管网工程量计算中，计算规则“管外径 $\times 3.142 \times$ 设计长度”表达的是（ ）。

- A. 管道安装长度
- B. 管道闭气试验长度
- C. 管道内防腐面积
- D. 管道外防腐面积

【答案】：D

53、排水管道工程中常用的金属管有球墨铸铁管和（ ）。

- A. FRP 管
- B. UPVC 管
- C. HDPE 管
- D. PCCP 管

【答案】：D

54、沉人桩桩架的选择，主要根据桩锤种类、（ ）、施工条件等而定。

- A. 锤长
- B. 锤重
- C. 人数
- D. 桩长

【答案】：D

55、某新建水厂建设项目的生产车间应看作是一个（ ）。

- A. 单位工程
- B. 单项工程
- C. 分项工程
- D. 分项工程

【答案】：B

56、适用于机动车交通量大，车速高，非机动车多的快速路、次干路的是（ ）。

- A. 单幅路
- B. 三幅路
- C. 双幅路
- D. 四幅路

【答案】：D

57、下列不属于平面交叉口的组织形式的是（ ）。

- A. 渠化
- B. 环形
- C. 汇集
- D. 自动化

【答案】：C

58、钢筋连接的接头宜设置在（ ）。

- A. 任意位置
- B. 受力较小
- C. 受力较大
- D. 抗震缝处

【答案】：B

59、下列选项中适宜在市区较窄的街道上建造高架线路的是（ ）。

- A. 地下铁道
- B. 轻轨交通
- C. 独轨交通
- D. 有轨电车

【答案】：C

60、下列说法正确的是（ ）。

- A. 桥梁多孔跨径总长大于 1000m 称为特大桥
- B. 单孔跨径 140m 的桥称为特大桥
- C. 多孔跨径总长为 100m 的桥属于中桥
- D. 多孔跨径总长为 30m 的桥属于中桥

【答案】：A

61、缘石平算式雨水口适用于（ ）。

- A. 有缘石的道路
- B. 无缘石的路面
- C. 无缘石的广场
- D. 地面低洼聚水处

【答案】：A

62、下列有关工程量计算错误的是（ ）。

- A. 计算单位要和套用的定额项目的计算单位一致
- B. 相同计量单位只有一种计算方法
- C. 注意计算包括的范围
- D. 注意标准要符合定额的规定

【答案】：B

63、下列属于聚乙烯给水管道连接方式的是（ ）。

- A. 法兰
- B. 承插口
- C. 螺纹
- D. 焊接

【答案】：A

64、当路面结构破损较为严重或承载能力不能满足未来交通需求时，应采用（ ）。

- A. 稀浆封层
- B. 薄层加铺
- C. 加铺结构层
- D. 新建路面

【答案】： C

65、计算市政管网工程量时，管道外防腐面积的计算公式为：管道外防腐面积=（ ）。

- A. 管内径 $\times 3.142 \times$ 设计长度
- B. 管外径 $\times 3.142 \times$ 设计长度
- C. 管道公称直径 $\times 3.142 \times$ 设计长度
- D. (管道公称直径+10mm) $\times 3.142 \times$ 设计长度

【答案】： B

66、总结经验，改正缺点，并将遗留问题转入下一轮循环是 PDCA 中的（ ）阶段。

- A. 计划
- B. 执行
- C. 检查
- D. 处置

【答案】： D

67、双侧壁导坑法施工顺序是（ ）。

- A. 开挖上部核心土→开挖下台阶→施作内层衬砌→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护
- B. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→施作内层衬砌→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护
- C. 开挖上部核心土→开挖下台阶→开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌
- D. 开挖一侧导坑→开挖另一侧导坑→开挖上部核心土→开挖下台阶→拆除导坑临空部分的支护→施作内层衬砌

【答案】：D

68、装配式预应力混凝土简支 T 形梁桥常用跨径为（ ）。

- A. 20~30m
- B. 25~50m
- C. 15~50m
- D. 20~50m

【答案】：B

69、下列雨水口的间距符合要求的是（ ）。

- A. 5m
- B. 15m
- C. 30m
- D. 60m

【答案】：C

70、工程造价作为项目决策的依据与项目筹集资金的依据，体现了工程造价的（ ）职能。

- A. 预测
- B. 控制

- C. 调控
- D. 评审

【答案】： A

71、路缘石背后应（ ）支撑，并还土夯实。还土夯实宽度不宜小于 50cm。

- A. 填土
- B. 填砂
- C. 浇注水泥混凝土
- D. 填筑砂浆

【答案】： C

72、自动安平水准仪精平时用的是（ ）。

- A. 自动补偿装置
- B. 管水准器
- C. 圆水准器
- D. 微倾螺旋

【答案】： A

73、当电线电压为 154-219KV 时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（ ）。

- A. 1.5m
- B. 3m
- C. 3.5m
- D. 4.5m

【答案】： C

74、桥面伸缩缝施工工艺流程为（ ）。

- A. 进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护
- B. 进场验收→测量放线→切缝→预留槽施工→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
- C. 进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→焊接固定→安装就位→浇筑混凝土→养护
- D. 进场验收→预留槽施工→测量放线→切缝→清槽→安装就位→焊接固定→浇筑混凝土→养护

【答案】：D

75、设置在特大或大城市外环，主要为城镇间提供大流量、长距离的快速公交服务的城镇道路是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：A

76、适用于胶结松散的砾、卵石层的下沉方法（ ）。

- A. 抓斗挖土法
- B. 辅助下沉法
- C. 水枪冲土法
- D. 人工或风动工具挖土法

【答案】：A

77、机械式接口球墨铸铁管施工工艺流程为（ ）。

- A. 清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

- B. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→对口→刷润滑剂→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- C. 清理插口、压兰和橡胶圈→下管→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩
- D. 下管→清理插口、压兰和橡胶圈→清理承口→刷润滑剂→对口→临时紧固→螺栓全方位紧固→检查螺栓扭矩

【答案】：D

78、下列选项中，不属于排水管道施工的工序是（ ）。

- A. 下管、排管
- B. 稳管、接口
- C. 试压
- D. 质量检查与验收

【答案】： B

79、按桥梁力学体系可分为五种基本体系，下列不符合此类的是（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 上承式桥
- D. 悬索桥

【答案】： C

80、不属于洞口土体加固主要方法的是（ ）。

- A. SMW 法
- B. 注浆法
- C. 高压喷射搅拌法
- D. 冻结法

【答案】： A

81、一个完整的尺寸所包含的四个基本要素是（ ）。

- A. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸箭头
- B. 尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符和尺寸数字
- C. 尺寸线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头
- D. 尺寸界线、尺寸起止符、尺寸数字和尺寸箭头

【答案】： B

82、根据两个或两个以上的已知角度的方向交会出的平面位置，称为（ ）。

- A. 直角坐标法
- B. 极坐标法
- C. 角度交会法
- D. 距离交会法

【答案】：C

83、下列属于偶然作用的是（ ）。

- A. 预加应力
- B. 汽车荷载
- C. 地震作用
- D. 风荷载

【答案】：C

84、随着科学技术水平和管理水平的提高，社会生产力的水平也必然会提高，原有定额不能使用生产发展时，定额授权部门根据新的情况对定额进行修订和补充，这体现了定额的（ ）。

- A. 真实性
- B. 时效性
- C. 系统性
- D. 可变性

【答案】：B

85、地面上一点到两目标的方向线垂直投影在水平面上所成的夹角称为（ ）。

- A. 竖直角
- B. 水平角
- C. 方位角
- D. 象限角

【答案】： B

86、排水沟断面尺寸一般为（ ）。

- A. 10cm×10cm
- B. 30cm×30cm
- C. 50cm×50cm
- D. 100cm×100cm

【答案】： B

87、按《城市桥梁设计规范》（CJJ1-2011）规定，桥梁按单跨跨径和跨径总长分为若干类，属于大桥的是（ ）。

- A. L （跨径总长）=30
- B. $L=200$
- C. L_k （单孔跨径）=30
- D. $L_k=200$

【答案】： B

88、建植的草坪质量要求：草坪的覆盖度应达到（ ）。

- A. 80%
- B. 85%
- C. 90%
- D. 95%

【答案】：D

89、以下哪项是以整个构筑物为对象，而规定人工、机械与材料的耗用量及其费用标准。

- A. 概算定额
- B. 施工定额
- C. 预算定额
- D. 概算指标

【答案】：D

90、山丘城市的道路选线通常采用哪种路网方式（ ）。

- A. 方格网状
- B. 环形放射状
- C. 自由式
- D. 混合式

【答案】：C

91、当管底地基土质松软、承载力低或铺设大管径的钢筋混凝土管道时，应采用（ ）。

- A. 天然基础
- B. 砂垫层基础
- C. 混凝土基础
- D. 沉井基础

【答案】：C

92、下列各项中，不属于架桥机的是（ ）。

- A. 单导梁
- B. 双导梁
- C. 多导梁
- D. 斜拉式

【答案】：C

93、下列不属于桥梁附属结构的是（ ）。

- A. 桥台
- B. 桥头锥形护坡
- C. 护岸
- D. 导流结构物

【答案】：A

94、转动目镜对光螺旋的目的是（ ）。

- A. 看清十字丝
- B. 看清物像
- C. 使视准轴水平
- D. 使十字丝横丝水平

【答案】：A

95、城市轨道交通地面正线宜采用（ ）。

- A. 短枕式整体道床
- B. 长枕式整体道床
- C. 高架桥上整体道床
- D. 混凝土枕碎石道床

【答案】：D

96、将系统和控制论的研究成果应用于建设工程造价管理，以尽可能地减少或避免工程造价目标值与实际值的偏离，属于（ ）。

- A. 采取主动控制措施
- B. 合理设置工程造价控制目标
- C. 以决策阶段为重点进行全过程工程造价控制
- D. 技术与经济相结合是控制工程造价最有效的手段

【答案】：A

97、在竖向荷载作用下无水平反力的结构时（ ）。

- A. 梁式桥
- B. 拱式桥
- C. 刚架桥
- D. 悬索桥

【答案】：A

98、桥墩是多跨桥的中间支撑结构，主要起（ ）作用。

- A. 支撑
- B. 承重
- C. 挡土
- D. 连接

【答案】：B

99、路基的高度不同，会有不同的影响，下列错误的是（ ）。

- A. 会影响路基稳定
- B. 影响路面的强度和稳定性
- C. 影响工程造价
- D. 不会影响路面厚度

【答案】：D

100、由一个已知高程的水准点开始观测，顺序测量若干待测点，最后回到原来开始的水准点的路线是（ ）。

- A. 闭合水准路线
- B. 附合水准路线
- C. 支水准路线
- D. 折线水准路线

【答案】：A

101、拱桥的制作可以产生（ ）。

- A. 只产生竖向反力
- B. 既产生竖向反力，也产生较大的水平推力
- C. 只承受水平推力
- D. 承受弯矩、轴力和水平推力

【答案】：B

102、如果测设点附近地面平坦，量距方便且控制点离测设点不超过一尺段，要确定该平面位置，最优化方案为（ ）。

- A. 距离交会法
- B. 角度交会法
- C. 方位角
- D. 偏角法

【答案】：A

103、当跨径较大时，恒载在连续梁中占主导地位，宜采用变高度梁，跨中梁高为（ ）。

- A. $(1/15 \sim 1/25) L$
- B. $(1/12 \sim 1/16) L$
- C. $(1/25 \sim 1/35) L$
- D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】：C

104、项目是由一组有起止时间的、相互协调的受控活动所组成的特定过程。其具有的共同特征中，下列选项不正确的是（ ）。

- A. 项目具有一次性
- B. 项目具有明确的目标
- C. 项目具有可逆性
- D. 项目具有特定的生命期

【答案】：C

105、桥梁的高程控制测量，一般在路线（ ）时建立，施工阶段只需复测与加密。

- A. 中平测量
- B. 基平测量
- C. 水准测量
- D. 坐标测量

【答案】： B

106、不开槽施工方法中，一般情况下，浅埋暗挖法适用于直径（ ）管道施工。

- A. 100～1000mm
- B. 2000mm 以上
- C. 800～3000mm
- D. 3000mm 以上

【答案】： B

107、下列（ ）不是线性工程。

- A. 道路工程
- B. 管线工程
- C. 输电线工程
- D. 房屋工程

【答案】： D

108、刚构桥可根据外形分为（ ）。

- A. 门形刚构桥、斜腿刚构桥、板型桥
- B. 门形刚构桥、直腿刚构桥、板型桥
- C. 门形刚构桥、斜腿刚构桥、箱型桥
- D. 门形刚构桥、直腿刚构桥、箱型桥

【答案】：C

109、某市政工程土方开挖时，底宽 6m、底长 15m、挖深 2.5m，则应套用的土方开挖形式为（ ）。

- A. 一般土方开挖
- B. 沟槽土方开挖
- C. 基坑土方开挖
- D. 场地平整

【答案】：C

110、重力流排水管道铺设的顺序是（ ），排管时应将承口排向施工前进的方向。

- A. 从上游开始顺水方向铺设
- B. 从上游开始逆水方向铺设
- C. 从下游开始顺水方向铺设
- D. 从下游开始逆水方向铺设

【答案】：D

111、下列选项中，不属于城镇道路街面设施的是（ ）

- A. 照明灯柱
- B. 人行横道线
- C. 消防栓
- D. 清洁箱

【答案】：B

112、施工项目管理工作的主要内容是（ ）。

- A. 三控制、二管理、一协调
- B. 三控制、三管理、一协调
- C. 两控制、二管理、一协调
- D. 两控制、三管理、一协调

【答案】：B

113、点A（20、15、10）在点B（15、10、15）的（ ）。

- A. 左前上方
- B. 右前上方
- C. 右前下方
- D. 左前下方

【答案】：C

114、DN1000 钢筋混凝土排水管道工程开挖，基础采用混凝土基础90°，管道基础宽1.4m，根据施工组织设计设置挡土板，则沟槽开挖底宽应为（ ）。

- A. 1.4
- B. 2.0
- C. 2.4
- D. 2.9

【答案】：D

115、属于城市干路网，是城市中数量较多的一般交通道路的是（ ）。

- A. 快速路
- B. 次干路
- C. 支路
- D. 主干路

【答案】：B

116、下列跨径适用于实心板桥的是（ ）。

- A. 4m
- B. 8m
- C. 12m
- D. 15m

【答案】： B

117、水文气象不稳定、沉管距离较长、水流速度相对较大时，可采用（ ）。

- A. 水面浮运法
- B. 铺管船法
- C. 底拖法
- D. 浮运发

【答案】： B

118、对于单跨隧道，当开挖宽小于 12m 时，应采用（ ）。

- A. 台阶开挖法
- B. CD 法
- C. CRD 法
- D. 双侧壁导坑法

【答案】： A

119、GCL 垫施工流程为（ ）。

- A. 基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接宽度调整→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
- B. 基底检验→人工铺展→吊运就位→搭接宽度调整→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
- C. 基底检验→吊运就位→搭接宽度调整→人工铺展→搭接处撒膨润土粉→进行后续施工
- D. 基底检验→吊运就位→人工铺展→搭接处撒膨润土粉→搭接宽度调整→进行后续施工

【答案】：A

120、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（ ）。

- A. 电气、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电气、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电气、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
- D. 电气、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】：A

121、柔性路面在荷载作用下的力学特性是（ ）。

- A. 弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较低
- B. 弯沉变形较大，结构抗弯拉强度较高
- C. 弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较低
- D. 弯沉变形较小，结构抗弯拉强度较高

【答案】：A

122、无压管道应进行管道的严密性试验，严密性试验分为（ ）。

- A. 闭水试验和闭气试验

- B. 闭水试验和水压试验
- C. 强度试验和闭气试验
- D. 强度试验和闭水试验

【答案】： A

123、正确选定沟槽的（ ），可以为后续施工过程创造良好条件，保证工程质量和施工安全，以及减少开挖土方量。

- A. 施工人员
- B. 施工机械
- C. 开挖进度
- D. 开挖断面

【答案】： D

124、管道沟槽的深度按基础的形式和埋深分别计算，枕基的计算方法是（ ）。

- A. 原地面高程减设计管道基础底面高程
- B. 原地面高程减设计管道基础底面高程加管壁厚度
- C. 原地面高程减设计管道基础底面高程加垫层厚度
- D. 原地面高程减设计管道基础底面高程减管壁厚度

【答案】： B

125、当管底为岩石、碎石或多石地基时，对金属管道应铺垫不小于（ ）mm 厚的中砂或粗砂，构成给水管道砂基础。

- A. 50
- B. 100
- C. 150
- D. 200

【答案】： B

126、道路中线的位置是通过测设（ ）来确定。

- A. 中桩
- B. 边桩
- C. 标桩
- D. 水平桩

【答案】：A

127、施工测量的精度最终体现在（ ）。

- A. 测量仪器的精度
- B. 施工点位的精度
- C. 测量规范的精度要求
- D. 观测者的技术

【答案】： B

128、（ ）是现场管理的重要内容和依据，是施工组织设计的组成部分。

- A. 施工进度计划
- B. 施工方案设计
- C. 施工总平面设计
- D. 施工合同文件

【答案】： C

129、用角度交会法测设点的平面位置所需的测设数据是（ ）。

- A. 一个角度和一段距离
- B. 纵横坐标差
- C. 两个角度
- D. 两段距离

【答案】： C

130、在 A（高程为 25.812m）、B 两点间放置水准仪测量，后视 A 点的读数为 1.360m，前视 B 点的读数为 0.793m，则 B 点的高程为（ ）。

- A. 25.245m
- B. 26.605m
- C. 26.379m
- D. 27.172m

【答案】：C

131、施工测量必须遵守的原则是（ ）。

- A. 先控制后细部
- B. 先细部后控制
- C. 从基线到方格网
- D. 从高程到平面

【答案】： A

132、轨道一般采用的标准轨距是（ ）。

- A. 1430mm
- B. 1435mm
- C. 1450mm
- D. 1455mm

【答案】： B

133、悬浇梁体一般应分为四大部分浇筑，以下选项中不属于四大部分的是（ ）。

- A. 墩顶梁段主梁边跨合拢段
- B. 0 号块两侧对称悬浇梁段
- C. 主梁边跨合拢段
- D. 主梁跨中合拢段

【答案】： C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/547041021155006062>