

2024年二级造价工程师之土建建设工程计量与计价 实务综合检测试卷A卷含答案

单选题（共40题）

1、下列不属于点支撑玻璃幕墙的是（）。

- A. 玻璃肋点式连接
- B. 单元式点式连接
- C. 钢桁架点式连接
- D. 拉索式点式连接

【答案】 B

2、根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，某工程第一层的楼层高度为5.6m，则其里脚手架增加层为（）。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

3、招标工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，投标人均应填写且只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，此项费用（）。

- A. 包含在已标价工程量清单中的其他项目的单价和合价之中
- B. 在施工过程中可以签证调整,并按报价浮动率下浮
- C. 通过竣工结算时重新组价调整,并按报价浮动率下浮
- D. 通过工程保险赔偿

【答案】 A

- 4、根据《建设工程工程量清单计价规范》，钢筋工程量的计算，正确的是（ ）。
- A. 碳素钢丝束采用镦头锚具时，其长度按孔道长度增加 0.30m 计算
 - B. 直径为 d 的 HPB300 光圆钢筋，端头 90° 弯钩形式，其弯钩增加长度为 $3.5d$
 - C. 弯起钢筋增加的长度为 $S-L$ ，弯曲度数为 30° 时，弯起增加长度为 $0.414h$
 - D. 钢筋混凝土梁柱的箍筋长度仅按梁柱设计断面外围周长计算

【答案】 B

- 5、生活基地应设在场外，距工地（ ）m 为宜。
- A. 200~500
 - B. 300~800
 - C. 500~1000
 - D. 800~1500

【答案】 C

- 6、《2012 预算定额》共分为（ ）。
- A. 五部分二十册
 - B. 六部分二十册
 - C. 七部分二十四册
 - D. 八部分二十四册

【答案】 C

7、水泥的基本矿物成分中，水化速度最快的是（ ）。

- A. 硅酸三钙
- B. 硅酸二钙
- C. 铝酸三钙
- D. 铁铝酸四钙

【答案】 C

8、关于总承包服务费的支付，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 建设单位向总承包单位支付
- B. 分包单位向总承包单位支付
- C. 专业承包单位向总承包单位支付
- D. 专业承包单位向建设单位支付

【答案】 A

9、关于建筑安装工程费用中建筑业增值税的计算，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 当事人可以自主选择一般计税法或简易计税法计税
- B. 一般计税法、简易计税法中的建筑业增值税税率均为 11%
- C. 采用简易计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额
- D. 采用一般计税法时，税前造价不包含增值税的进项税额

【答案】 D

10、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500—2013），签约合同中的暂估材料在确定单价以后，其相应项目综合单价的处理方式是（ ）。

- A. 在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费，不调整利润

- B. 在综合单价中用确定单价代替原暂估价，并调整企业管理费和利润
- C. 综合单价不做调整
- D. 在综合单价中用确定单价代替原暂估价，不再调整企业管理费和利润

【答案】 D

11、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》（GB 50854—2013），关于土石方回填工程量计算，说法正确的是（ ）。

- A. 回填土方项目特征应包括填方来源及运距
- B. 室内回填应扣除间隔墙所占体积
- C. 场地回填按设计回填尺寸以面积计算
- D. 基础回填不扣除基本垫层所占体积

【答案】 A

12、关于建设项目最终结清阶段承包人索赔的权力和期限，下列说法中正确的是（ ）。

- A. 承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔
- B. 承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔
- C. 承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止
- D. 承包人提出索赔的期限自接收最终支付证书时终止

【答案】 D

13、建筑物按其使用性质分为（ ）。

- A. 民用建筑和工业建筑
- B. 居住建筑和公共建筑
- C. 一级建筑和二级建筑

D. 高层建筑和低层建筑

【答案】 A

14、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），屋面防水工程量计算，说法正确的是（ ）。

A. 斜屋面卷材防水，工程量按水平投影面积计算

B. 平屋面涂膜防水，工程量不扣除烟囱所占面积

C. 平屋面女儿墙弯起部分卷材防水不计工程量

D. 平屋面伸缩缝卷材防水不计工程量

【答案】 B

15、根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，铝合金门窗的制作、安装工程量，除另有说明外均按（ ）计算。

A. 门窗扇面积

B. 门窗框中线面积

C. 门窗洞口面积

D. 门窗框外围面积

【答案】 D

16、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）。某钢筋混凝土梁长为 12000mm。设计保护层厚为 25mm，钢筋为 A10@300，则该梁所配箍筋数量为（ ）。

A. 40 根

B. 41 根

C. 42 根

D. 300 根

【答案】 B

17、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）编制的工程量清单中，某分部分项工程的项目编码 010302004005，则“01”的含义是（ ）。

A. 分项工程顺序码

B. 分部工程顺序码

C. 专业工程顺序码

D. 工程分类顺序码

【答案】 D

18、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013），关于土石方工程量计算，说法正确的是（ ）。

A. 基础回填为挖方清单项目工程量减去自然地坪以下埋设的基础体积

B. 室内回填应扣除间隔墙所占体积

C. 场地回填按设计回填尺寸以面积计算

D. 基础回填不扣除基础垫层所占体积

【答案】 A

19、建筑材料的采购费、仓储费、工地保管费和仓储损耗费属于建筑安装工程费用中的（ ）。

A. 措施费

B. 直接工程费

C. 企业管理费

D. 现场管理费

【答案】 B

20、后张法预应力钢筋混凝土梁长 6m，留设直线孔道，选用低合金钢筋作预应力筋，一端采用螺杆锚具，另一端采用镦头插片，则预应力钢筋单根长度为（ ）。

A. 5.65m

B. 6.00m

C. 6.15m

D. 6.30m

【答案】 B

21、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013），现浇混凝土墙工程量应（ ）。

A. 扣除突出墙面部分体积

B. 不扣除面积为 0.33 m^2 孔洞体积

C. 将伸入墙内的梁头计入

D. 扣除预埋铁件体积

【答案】 C

22、内墙面抹灰工程量计算时，以下说法不正确的是（ ）。

A. 不扣除各种踢脚线所占面积

B. 墙上梁凸出墙面时，凸出部分按梁抹灰以展开面积计算

C. 附墙柱凸出墙面部分并入相应的墙面计算

D. 应扣除门窗洞口，但洞口侧壁不加

【答案】 B

23、根据《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）规定，关于桩基础的项目列项或工程量计算正确的是（ ）。

- A. 预制钢筋砼管桩试验桩应在工程量清单中单独列项
- B. 预制钢筋砼方桩试验桩工程量应并入预制钢筋砼方桩项目
- C. 现场凿截桩头工程量不单独列项，并入桩工程量计算
- D. 挖孔桩土方按设计桩长（包括桩尖）以米计算

【答案】 A

24、工程量清单计价模式下，应列入措施项清单的费用是（ ）。

- A. 总承包服务费
- B. 教育费附加
- C. 检测试验费
- D. 危险作业意外伤害保险费

【答案】 C

25、企业管理费一般采用取费基数乘以费率的方法计算，下列选项中取费基数表述正确的是（ ）。

- A. 以材料费为计算基础
- B. 以材料费和机械费合计为计算基础
- C. 以人工费、材料费和机械费的合计为计算基础
- D. 以机械费为计算基础

【答案】 C

26、混凝土结构中的纵向受压钢筋，当计算中充分利用其抗压强度时，锚固长度不应小于相应受拉锚固长度的（ ）。

- A. 70%
- B. 75%
- C. 80%
- D. 90%

【答案】 A

27、《2012 预算定额》共分为（ ）。

- A. 五部分二十册
- B. 六部分二十册
- C. 七部分二十四册
- D. 八部分二十四册

【答案】 C

28、工程量清单计价模式下，应列入措施项清单的费用是（ ）。

- A. 总承包服务费
- B. 教育费附加
- C. 检测试验费
- D. 危险作业意外伤害保险费

【答案】 C

29、有永久性顶盖无围护结构的场馆看台，其建筑面积的计算应取（ ）。

- A. 顶盖水平投影面积

B. 顶盖水平投影面积的 1/2

C. 顶盖斜面积

D. 0

【答案】 B

30、下列费用中，应列入其他项目清单的是（ ）。

A. 专业工程暂估价

B. 安全文明施工费

C. 二次搬运费

D. 夜间施工增加费

【答案】 A

31、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353—2013）规定，地下室、半地下室建筑面积计算正确的是（ ）。

A. 层高不足 1.80m 者不计算面积

B. 层高为 2.10m 的部位计算 1/2 面积

C. 层高 2.10m 的部位应计算全面积

D. 层高 2.10m 以上的部位应计算全面积

【答案】 B

32、根据《标准施工招标文件》（2007 年版）通用合同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得工期补偿的是（ ）。

A. 发包人提前向承包人提供材料和工程设备

B. 工程暂停后因发包人原因导致无法按时复工

C. 因发包人原因导致工程试运行失败

D. 异常恶劣的气候条件导致工期延误

【答案】 D

33、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854—2013），实心砖墙工程量计算正确的是（）。

- A. 凸出墙面的砖垛单独列项
- B. 框架梁间内墙按梁间墙体积计算
- C. 围墙扣除柱所占体积
- D. 平屋顶外墙算至钢筋混凝土板顶面

【答案】 B

34、根据《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T 50353-2013）规定，建筑物大厅内的层高在 2.20m 及以上的回（走）廊，建筑面积计算正确的是（）。

- A. 按回（走）廊水平投影面积并入大厅建筑面积
- B. 不单独计算建筑面积
- C. 按结构底板水平投影面积计算
- D. 按结构底板水平面积的 1/2 计算

【答案】 C

35、基础的埋深是指（）。

- A. 从室内设计地面到基础底面的垂直距离
- B. 从室外地面到基础底的垂直距离
- C. 从室外设计地面到基础底面的垂直距离
- D. 从室外设计地面到基础垫层下皮的垂直距离

【答案】 C

36、一设备的混凝土基础，底面积为 $5\text{m} \times 5\text{m}$ ，工作面为 0.3m ，挖土深 1.5m ，放坡系数 $1:0.5$ ，则招标清单挖土工程量为（ ）立方米。

A. 55.16

B. 60.77

C. 37.5

D. 25

【答案】 C

37、工程定额按（ ）分类，可以划分为劳动消耗定额、机械消耗定额和材料消耗定额三种。

A. 主编单位和管理权限

B. 定额的编制程序和用途

C. 专业

D. 定额反映的生产要素消耗内容

【答案】 D

38、某建筑首层建筑面积 500m^2 ，场地较为平整，其自然地面标高为 $+87.5\text{m}$ ，设计室外地面标高为 $+87.15\text{m}$ ，则其场地土方清单列项和工程量分别是（ ）。

A. 按平整场地列项： 500 m^2

B. 按一般土方列项： 500 m^2

C. 按平整场地列项： 175m^3

D. 按一般土方列项： 175m^3

【答案】 D

39、根据《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》，计算装饰工程楼地面块料面层工程量时，应扣除（ ）。

- A. 凸出地面的室内管道
- B. 间壁墙
- C. 0.3m² 以内附墙烟囱
- D. 0.3m² 以内柱

【答案】 A

40、立面防腐工程量应扣除门、窗、洞口以及面积 $> 0.3\text{m}^2$ 孔洞、梁所占面积，门、窗、洞口侧壁、垛凸出部分

- A. 按零星防腐项目单独计算
- B. 按展开面积并入墙面按墙面防腐计算
- C. 按天棚防腐计算
- D. 立面高度 $> 0.5\text{m}$ 按墙面防腐计算，立面高度小于等于 0.5m 按地面防腐计算

【答案】 B

多选题（共 20 题）

1、路面是由各种不同的材料，按一定厚度与宽度分层铺筑在路基顶面上的层状构造物，包括（ ）。

- A. 路基
- B. 垫层
- C. 基层
- D. 面层
- E. 联接层

【答案】 BCD

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/547163012064006056>