

2024 年福建省柘荣县《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题真题含答案【实用】

第 I 部分 单选题（100 题）

1. () 是流体在运动时，任意空间点在不同时刻通过的流体质点的流速、压强等运动要素均不变的流动。

- A: 非均匀流
- B: 均匀流
- C: 稳定流
- D: 非稳定流

答案：C

2. 具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点，常用于室内连续排放污水温度不大于 40℃、瞬时温度不大于 80℃的生活污水管道的是 ()。

- A: 排水铸铁管
- B: 陶土管
- C: 硬聚氯乙烯 (UPVC) 排水管
- D: 高密度聚乙烯 (HDPE) 管

答案：C

3. 风机压出端的测定面要选在 ()。

- A: 通风机出口而气流比较稳定的直管段上。
- B: 仅可能靠近入口处。
- C: 仅可能靠近通风机出口。

D: 干管的弯管上。

答案：A

4. 光电测距是通过测量光波在待测距离上往返（）次所经历的时间，来确定两点之间的距离。

A: 两

B: 三

C: 四

D: 一

答案：D

5. 当 $X_L < X_C$ 时，总电压（）电流，称为（）电路。

A: 滞后容性

B: 超前容性

C: 超前感性

D: 滞后感性

答案：A

6. 下列管道中，不宜用于饮用水输送的管道是（）。

A: 硬质聚氯乙烯（UPVC）管

B: 聚丁烯（PB）管

C: 聚乙烯（PE）管

D: 三型聚丙烯（PP-R）管

答案：A

7. 圆形薄壁小孔口恒定出流的基本公式中， μ 是指（）。

A: 孔口局部阻力系数

B: 孔口流量系数

C: 孔口流速系数

D: 孔口收缩系数

答案：B

8. 用人单位和劳动者确定劳动关系后，应在用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。

A: 两个月内

B: 一个月

C: 半年内

D: 三个月内

答案：B

9. 将 2 个电阻均为 3Ω 的元件并联于电路上，电压为 9V，则其总电流是（ ）。

A: 9A

B: 3A

C: 1.5A

D: 6A

答案：D

10. 检验混凝土质量时，由于个体较多，将 10000 个个体按不同批次分为 100 个群，每个群内 100 件样品，从中随机抽取 10 个群，在这 10 个群中的 1000 个个体随机抽取 100 个个体，此次抽样方法为（ ）。

A: 多阶段抽样

B: 简单随机抽样

C: 分层随机抽样

D: 整群抽样

答案：A

11. 根据安装测量的一般程序，“设置标高基准点”的下一个步骤是（ ）。

- A: 实测记录
- B: 安装过程检测控制
- C: 设置沉降观测点
- D: 设置纵横中心线

答案：C

12. 水准尺读数时，从望远镜内应（ ）。

- A: 由小数向大数读
- B: 由大数向小数读
- C: 由中间向两侧读
- D: 由下向上读

答案：A

13. 关于消声器的安装，以下错误的是（ ）。

- A: 为便于调节标高，可在吊杆端部套 50、80mm 的丝扣，以便找平、找正用，并用一个螺母固定
- B: 当通风（空调）系统有恒温、恒湿要求时，消声器设备外壳与风管同样应做处理
- C: 应单独设支架，使风管不承受其重量
- D: 消声器支架的横担板穿吊杆的螺孔距离，应比消声器宽 40、50mm

答案：A

14. 安防系统中主要设备的检测. 应采用随机抽样法进行抽样；. 抽样率不应低于 20%且不应少于（ ）台。

- A: 2

B: 5

C: 3

D: 4

答案：C

15. 毕托管是用来测量（）。

A: 密度

B: 流速

C: 压力

D: 流量

答案：B

16. 全数检验适用于有限总体，（）的检验方法。

A: 广泛性

B: 破坏性

C: 不破坏性

D: 生产过程性

答案：C

17. 开关的绝缘电阻一般应在（）M Ω 以上。

A: 50

B: 100

C: 150

D: 20

答案：B

18. 在二极管加反向电压时，会形成（）的反向电流，且反相电压不超过某一范围时，反向电流大小（）。

- A: 很小线性变化
- B: 很小基本不变
- C: 很大线性变化
- D: 很大基本不变

答案：B

19. 当梁、通风管道、排管、桥架等障碍物的宽度大于（）m 时，其下方应增设喷头。

- A: 1
- B: 1.2
- C: 1.5
- D: 1.1

答案：B

20. 杆件单位长度的纵向变形为（）。

- A: 横向线应变
- B: 弹性应变
- C: 纵向线应变
- D: 塑性应变

答案：C

21. 在抽样推断中，抽样误差是（）。

- A: 不可避免且无法控制
- B: 可以避免的
- C: 不可避免但可控制
- D: 可避免且可控制

答案：C

22. 蹲式大便器按结构，可分为（ ）。

- A: 成人型和幼儿型
- B: 普通型和节水型
- C: 有存水弯式和无存水弯式
- D: 挂箱式和冲洗阀式

答案：C

23. 某安装公司中标了 C 市一大型写字楼机电安装工程，内容包括室内给水排水、电气照明、配电房、通风与空调系统、消防及智能化监控系统等。项目部在施工过程中严格遵守施工规范及验收标准，利用 PDCA 循环加强质量控制。项目最终验收合格，顺利投入使用。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 监理单位
- B: 建设单位
- C: 设计单位
- D: 施工单位

答案：B

24. 订立劳动合同的原则，应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致和（ ）原则。

- A: 自由
- B: 独立
- C: 公开
- D: 诚实信用

答案：D

25. 某建筑工程公司因效益不好，公司领导决定进行改革，减负增效。经研究将公司安全部撤销，安全管理人员 8 人中，4 人下岗，人转岗，原安全部承担的工作转由工会中的两人负责。由于公司领导撤销安全部门，整个公司的安全生产工作仅仅由两名负责工会工作的人兼任，致使该公司上下对安全生产工作普遍不重视，安全生产管理混乱，经常发生人员伤亡事故。

- A: 国务院
- B: 事故发生单位所在地市级人民政府
- C: 事故发生地人民政府
- D: 事故发生单位所在地省级人民政府

答案：C

26. 根据《建设工程质量管理条例》关于质量保修制度的规定，电气管线、给水排水管道、设备安装和装修最低保修期为（）年。

- A: 2
- B: 1
- C: 3
- D: 4

答案：A

27. 产品质量数据分布一般服从（）。

- A: 正态分布
- B: 泊松分布
- C: 几何分布
- D: 指数分布

答案：A

28. 力偶对物体产生的运动效应为（）。

专业《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 它与力对物体产生的运动效应有时相同，有时不同

B: 既能使物体转动，又能使物体移动

C: 只能使物体移动

D: 只能使物体转动

答案: D

29. () 应力虽不增加，应变却继续增大，出现了较大的塑性变形，这种情况称为材料的屈服。

A: 弹性阶段

B: 强化阶段

C: 屈服阶段

D: 颈缩阶段

答案: C

30. 淋浴器按供水方式，可分为单管式和 () 。

A: 排管式

B: 双管式

C: 分管式

D: 多管式

答案: B

31. 电压控制在 35-110kV 的时候，导线的边线延伸距离为 () 。

A: 10m

B: 5m

C: 15m

D: 20m

答案: A

32. 沉降观测应采用 () 等水准测量方法，每隔适当距离选定一个基准点与起算基准点组成水准环线。

A: 三

B: 四

C: 二

D: 五

答案：C

33. () 是用来连接电源和负载，起到能量传输和控制及保护电路的作用，如导线、开关及保护设备等都是。

A: 中间环节

B: 负载

C: 电源

D: 电容

答案：A

34. 在水力学中，通常把流体质点的运动轨迹称为 () 。

A: 脉线

B: 色线

C: 流线

D: 迹线

答案：D

35. 流体占有的体积将随作用在流体上的压力和温度而变化，压力增大时，流体的体积将减小，这种特性称为流体的 () 。

A: 压缩性

B: 导电性

C: 黏性

D: 膨胀性

答案：A

36. 消火栓安装，首先要以栓阀位置和标高定出消火栓支管出口位置，经核定消火栓栓口距地面高度为（ ）m，然后稳固消火栓箱。

A: 1.2

B: 1.5

C: 1

D: 1.1

答案：D

37. 冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道（ ）。

A: 上方

B: 左侧

C: 下方

D: 右侧

答案：A

38. 以下不属于可挠金属软管特性的是（ ）。

A: 强度不高

B: 重量较轻

C: 价格相对较高

D: 施工方便

答案：A

39. 三相交流电动机，当转子转动切割磁力线时，会产生频率（ ），幅值（ ）的正弦电动势。

A: 不同相同

B: 相同相同

C: 相同不同

D: 不同不同

答案：B

40. 文明施工管理包含的方面有毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线保护方面；环境保护和职业危害防护方面；市区封闭施工要求方面和（）

A: 消防管理方面

B: 技术性方面

C: 经济型方面

D: 污染控制方面

答案：A

41. 欧拉法研究（）的变化情况。

A: 每个空间点的质点轨迹

B: 每个空间点的流速

C: 每个质点的轨迹

D: 每个质点的速度

答案：A

42. （）是卸去外力后能完全消失的变形。

A: 刚性变形

B: 塑性变形

C: 弹性变形

D: 综合变形

答案：C

43. 在总体中随机抽取的部分个体，称为（）。

A: 抽样

B: 总体

C: 个体

D: 样本

答案: D

44. 火灾自动报警系统中，从接线盒等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（）。

A: 1.8

B: 1.2

C: 1.5

D: 2

答案: D

45. 将一个总体分为 A、B、C 三层，其个体数之比为 5: 3: 2，若用分层抽样方法抽取容量为 100 的样本，则应从 C 中抽取（）个个体。

A: 25

B: 10

C: 5

D: 20

答案: D

46. （）是工程建设项目建设过程的总负责方，拥有确定建设项目的规模、功能、外观、选用材料设备、按照国家法律法规规定选择承包单位等权利

A: 建设政府主管部门

B: 建设单位

C: 工程监理单位

D: 设计单位

答案: B

47. DN 表示焊接钢管、阀门及管件的（ ）。

- A: 公称直径
- B: 外径
- C: 管壁厚度
- D: 内径

答案：A

48. 气流稳定的断面选择在产生局部阻力的弯头三通等部件引起的涡流的部位后顺气流方向圆形风管（ ）倍直径或矩形风管大边长度尺寸处。

- A: 4~5
- B: 3~5
- C: 4~6
- D: 3~4

答案：A

49. 我国家用照明电路的电压值为 220V，指的是交流电压的（ ）。

- A: 瞬时值
- B: 最大值
- C: 有效值
- D: 平均值

答案：C

50. 研究某分项工程管道焊口的质量，该分项工程的全部焊口在抽样时称为（ ）。

- A: 抽样的统计量
- B: 抽样的总体

C: 抽样的样本

D: 抽样的个体

答案: B

51. 某供暖系统试验压力为 0.6MPa，相当于（）kPa。

A: 600

B: 6000

C: 60

D: 0.6

答案: A

52. 利用建筑物外立面混凝土柱内的主钢筋作防雷引下线时，应在离地（）处做接地测试点。

A: 1.8m

B: 1.0m

C: 0.5m

D: 1.5m

答案: A

53. RLC 电路发生串联谐振时，以下说法中错误的是（）。

A: 电感电压与电容电压大大超过总电压

B: 阻抗最大，电流最小

C: 电压与电流同相位

D: 电阻电压等于总电压

答案: B

54. 用人单位对从事有职业危害作业的劳动者应当（）。

A: 定期进行安全检查

- B: 定期进行安全管理
- C: 定期进行健康检查
- D: 定期进行安全培训

答案：C

55. 材料在某一固定应力和（）温度下，随着时间的增长，（）将缓慢增大，这种现象称为蠕变。

- A: 可变弹性变形
- B: 不变塑性变形
- C: 可变塑性变形
- D: 不变弹性变形

答案：B

56. （）是指卸去外力后不能消失而保留下来的变形。

- A: 综合变形
- B: 弹性变形
- C: 塑性变形
- D: 刚性变形

答案：C

57. 对单位负责人的处罚方式包括刑事责任、行政处分、个人经济罚款、处（）日以下拘留等处罚方式。

- A: 15
- B: 10
- C: 25
- D: 20

答案：A

58. 利用水准仪望远镜测量两点的水平距离公式中 $L=Kl$ 中，K 通常为（ ）。

- A: 100
- B: 200
- C: 150
- D: 50

答案：A

59. 流体静压强的方向必然是沿着作用面的（ ）方向。

- A: 内法线
- B: 切线
- C: 法线
- D: 外法线

答案：A

60. 照明配电箱应安装牢固，照明配电箱底边距地面高度不宜小于（ ）。

- A: 1.2
- B: 1.8
- C: 1.5
- D: 2

答案：B

61. 关于平面控制测量，以下说法错误的是（ ）。

- A: 三角测量的网（锁），各等级的首级控制网，宜布设为等边三角形的网（锁），其三角角形的内角不应小于 30°
- B: 使用三边测量法时，各等级三边网的起始边至最远边之间的三角形个数不宜多于

C: 导线测量法的网，当导线平均边长较短时，应控制导线边数。导线宜布设成直伸形状，相邻边长不宜相差过大

D: 当导线网用作首级控制时，应布设成环形状，网内不同环节上的点不宜相距过近

答案：A

62. 流体沿流程的各过流断面有部分周界与固体表面接触，其余部分周界与大气相接触，具有自由表面，这种流动称为（）。

A: 稳定流

B: 射流

C: 无压流

D: 有压流

答案：C

63. 下列选项不属于违法分包的是（）。

A: 未经建设单位认可的分包

B: 分包单位在分包

C: 分给资质等级的不符合条件的单位

D: 经建设单位认可的分包

答案：D

64. 专业承包二级企业可承担投资额（）万元及以下的一般工业和公用、民用建设项目的设备、线路、管道的安装。

A: 800

B: 2000

C: 1000

D: 1500

答案：D

65. 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得（），方可上岗作业。

- A: 单位同意
- B: 技师证
- C: 相应资格
- D: 高级技工证

答案：C

66. 两个额定功率都是 60w 的灯泡，第一个灯泡的额定电压是 220V，第二个灯泡的额定电压是 110V，它们分别在额定电压下工作时的结果是（）。

- A: 第一个灯泡较亮
- B: 第二个灯泡较亮
- C: 灯泡电流强度较大的亮
- D: 两个灯泡一样亮

答案：D

67. 液体内部向任何方向都有压强，在同一深度处，沿各个方向的压强（），随着水深的增加，压强也将（）。

- A: 相等减小
- B: 相等增大
- C: 不相等减小
- D: 不相等增大

答案：B

68. 如果人所能承受的最大压强为 1.274MPa（表压强），那么潜水员的极限潜水深度为（）。

A: 120

B: 110

C: 130

D: 100

答案：C

69. 三相交流发电机中三个绕组，当发电机极对数为 1 时，绕组在空间上间隔（ ），当发电机极对数为 2 时，绕组在空间上间隔（ ）。

A: 60° 120°

B: 120° 240°

C: 240° 120°

D: 120° 60°

答案：D

70. 下列的叙述，正确的是（ ）。

A: 作用力和反作用力作用在同一物体上

B: 二力平衡中的二力分别作用在两个物体上

C: 二力平衡中的二力是一对作用力和反作用力

D: 作用力和反作用力分别作用在两个物体上

答案：D

71. 关于力、力偶、力矩、力偶矩，下列的表述中正确的是（ ）。

A: 力不能平衡力偶

B: 一个力不能平衡一个力偶

C: 力偶对任一点之矩等于其力偶矩，力偶中两个力对任一轴的投影代数和等于零

D: 力矩与力偶矩的量纲相同

答案：A

72. 保冷结构的组成，以下由内至外顺序正确的是（）。

- A: 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐蚀及识别层
- B: 防锈层、保冷层、保护层、防潮层、防腐蚀及识别层
- C: 保冷层、防潮层、防锈层、保护层、防腐蚀及识别层
- D: 防锈层、防潮层、保冷层、保护层、防腐蚀及识别层

答案：A

73. 流体在全部流程中，收到固体边壁的阻滞作用和流体内部存在的摩擦阻力，称为（）。

- A: 沿程阻力
- B: 总阻力
- C: 局部阻力
- D: 摩擦阻力

答案：A

74. （）钢是有代表性的低碳钢，它所表现出的力学性能也比较典型。

- A: Q200
- B: Q235
- C: Q300
- D: Q250

答案：B

75. 在串联电路中，发热最快的部分一定是（）的部分。

- A: 电压最大
- B: 电压较小
- C: 电阻最小
- D: 电流最大

答案：A

76. 施工单位发生生产安全事故，应如实地向安全生产监督管理部门、
() 及时报告。

- A: 监理单位
- B: 分包单位
- C: 建设行政主管部门
- D: 设计单位

答案：C

77. 关于分层法，下列说法不正确的是 () 。

- A: 可以从不同角度来考虑、分析产品存在的质量问题和影响因素
- B: 通过分层使数据各层间的差异突出地显示出来，层内的数据差异减少
- C: 可以粗略分析工程质量问题和影响因素
- D: 可以进一步进行层间、层内的比较分析，更深入地发现和认识质量问题的原因

答案：C

78. 南方某大型综合商业中心机电安装工程由 A 公司中标承建。施工过程中，材料员对进入现场的每一批材料都进行了仔细检查，验收合格后方能入库。由于项目部控制到位，有效确保了工程质量，最终项目顺利竣工。根据背景材料，回答以下问题。

- A: 强度较无缝钢管低
- B: 采用冷拔方式制造
- C: 生产工艺简单
- D: 耐腐蚀性良好

答案：B

79. 某城区有农民、工人、知识分子家庭共计 2000 家，其中农民家庭 1800 户，工人家庭 100 户。现要从中抽取容量为 40 的样本，调查家庭收入情况，则在整个抽样过程中，用到的抽样方法有（ ）。

- A: 简单随机抽样、系统抽样、分层抽样
- B: 分层抽样
- C: 系统抽样、分层抽样
- D: 简单随机抽样、分层抽样

答案：A

80. 设总体中含有 5 个个体，按照不放回简单随机抽样的方式抽取 2 个，则所有可能的样本有（ ）个。

- A: 5
- B: 15
- C: 10
- D: 25

答案：C

81. 工业建筑空调系统主风管风速低于（ ）。

- A: 10m/s
- B: 20m/s
- C: 15m/s
- D: 12m/s

答案：C

82. 水准仪进行粗略整平的目的是（ ）。

- A: 使目镜中十字丝清晰
- B: 使管水准器的气泡符合

C: 使三脚架高度适当、架头大致水平并牢固稳妥

D: 使圆水准器的气泡居中

答案: D

83. 下列工程中，属于冶炼工程范围的是（ ）。

A: 化纤工程

B: 动力站安装工程

C: 制氧工程

D: 工业炉窑安装工程

答案: C

84. 某项目部安装钳工小组在同一车间同时测量多台设备基础的高程，他们应该选用（ ）。

A: 水准仪测定法

B: 高差法

C: 仪高法

D: 经纬仪测定法

答案: C

85. 常设置在公共建筑的厕所、盥洗室内，供洗涤拖把和倾倒污水之用的是（ ）。

A: 洗脸盆

B: 化验盆

C: 污水盆

D: 洗涤盆

答案: C

专业《质量员之设备安装质量基础知识》考试必刷 200 题题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

86. 经审查批准后的焊接工艺评定资料可在（ ）内通用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/555240214120012033>