

第五章 基建造价管理

一、单项选择题

1. 根据《电网工程建设预算编制与计算标准》的规定，以下费用项目不属于强制性费用的项目是（）。
(A) 税金 (B) 规费 (C) 安全文明施工措施补助费 (D) 工程监理费
答案：D
2. 在项目建议书和可行性研究阶段对拟建项目预先测算出的投资额称为（）。
(A) 投资匡算 (B) 投资估算 (C) 初步设计概算 (D) 施工图预算
答案：B
3. 《电力建设工程概（预）定额》的基价人工费中未包括的内容是（）。
(A) 劳动保护费 (B) 工资性补贴 (C) 职工福利费 (D) 工伤保险。
答案：D
4. 现场施工人员产、婚、丧假期间的工资，女工哺乳期间的工资在（）中已经包括。
(A) 定额人工费 (B) 社会保障费 (C) 企业管理费 (D) 基本预备费
答案：A
5. 施工机械操作人员的工资包括在（）中。
(A) 定额人工费 (B) 施工机械使用费 (C) 企业管理费 (D) 项目法人管理费
答案：B
6. 在电网建设工程中，（）不计列夜间施工增加费。
(A) 变电站建筑工程 (B) 变电站安装工程 (C) 一般架空线路工程 (D) 大跨越工程
答案：C
7. 现场施工工区间的临时隔墙的砌筑费用由（）开支。
(A) 临时设施费 (B) 安全文明施工措施费 (C) 企业管理费 (D) 临时工程费
答案：A
8. 施工企业职工由基地到所承建工程现场调遣期间的工资包括在（）中。
(A) 定额人工费 (B) 施工机构转移费 (C) 企业管理费 (D) 前期工作费
答案：B
9. 施工现场土方覆盖、施工过程中的淋水降尘等措施费用应在（）项下开支。
(A) 临时设施费 (B) 企业管理费 (C) 安全文明施工措施费 (D) 临时工程费
答案：C
10. 按照《电网工程建设预算编制与计算标准》规定，规费是指按照（）部门规定必须缴纳的费用。
(A) 国家行政主管 (B) 省级行政主管 (C) 电力行业主管 (D) 县级以上主管
答案：A
11. 我国社会保障体系“五险一金”，在新预规规定的规费中未包括的是（）。
(A) 养老保险 (B) 失业保险 (C) 工伤保险 (D) 生育保险
答案：D
12. 施工企业现场临时宿舍的取暖费用由（）开支。
(A) 冬雨季施工增加费 (B) 临时设施费 (C) 企业管理费 (D) 项目法人管理费
答案：C
13. 在计算设备购路费时，设备包装费应计算在（）中。
(A) 设备费 (B) 设备运输费 (C) 上站费 (D) 采购保管费

答案：A

14. 变电站所征用土地上发生的房屋拆迁配套费应计入（）

- (A) 土地征用费 (B) 迁移补偿费 (C) 余物清理费 (D) 施工场地租用费

答案：A

15. 在征地时发生的安路补助费应计入（）。

- (A) 土地征用费 (B) 项目法人管理费 (C) 余物清理费 (D) 迁移补偿费

答案：A

16. 对建设场地范围内的重要设施另行选址进行重建的,如果应由本建设项目承担重建费用时应计入（）。

- (A) 土地征用费 (B) 迁移补偿费 (C) 前期工作费 (D) 项目法人管理费

答案：B

17. 根据《土地管理法》的规定,如果变电站征用基本农田时应取得（）的批准。

- (A) 国务院 (B) 省级人民政府 (C) 地市级人民政府 (D) 县级以上人民政府

答案：A

18. 在办理土地征用时,同各级政府、村镇进行协调所发生的协调费用应在（）中综合考虑。

- (A) 土地征用费 (B) 迁移补偿费 (C) 项目法人管理费 (D) 前期工作费

答案：C

19. 送电线路施工跨越高速公路发生的交叉跨越措施费应计入（）。

- (A) 本体工程 (B) 送电线路走廊赔偿费 (C) 企业管理费 (D) 临时工程

答案：A

20. 送电线路架线时跨越树林发生的砍伐费用应计入（）。

- (A) 本体工程 (B) 送电线路走廊赔偿费 (C) 企业管理费 (D) 临时工程

答案：B

21. 城市电缆线路工程施工中的城市道路挖掘补偿和绿化赔偿费列入（）。

- (A) 项目法人管理费 (B) 迁移补偿费 (C) 施工场地租用费 (D) 送电线路走廊赔偿费

答案：D

22. 项目法人机构开办时购买必要的管理车辆所花费的费用应计入（）。

- (A) 前期工作费 (B) 前期工程费 (C) 项目法人管理费 (D) 管理车辆购路费

答案：C

23. 施工图文件审查费应计入（）。

- (A) 前期工作费 (B) 项目法人管理费 (C) 设计文件评审费 (D) 勘察设计费

答案：B

24. 根据新预规的费用构成,项目法人与施工企业签订合同时需要缴纳的印花税应计入（）。

- (A) 税金 (B) 项目法人管理费 (C) 招标费 (D) 项目建设技术服务费

答案：B

25. 项目法人单位负责招标订购的设备在到场之前所发生的催交费用应计入（）。

- (A) 企业管理费 (B) 项目法人管理费 (C) 设备购路费 (D) 基本预备费

答案：B

26. 当采用招标方式确定项目可行性方案编制单位时,所发生的招标费用应由（）中开支。

- (A) 前期工作费 (B) 项目法人管理费 (C) 招标费 (D) 基本预备费

答案：A

27. 项目可行性研究设计费应由（）开支。

(A) 前期工作费 (B) 项目法人管理费 (C) 勘察设计费 (D) 设计文件评审费

答案: A

28. 在实际工作中,项目是否需要做后评价,应由()决定。

(A) 项目投资决策单位 (B) 项目上级管理单位 (C) 项目法人单位 (D) 建设管理单位

答案: A

29. 在工程质量监督检测费中计列的项目必须是()规定计取的项目。

(A) 国家行政主管部门及电力行业 (B) 项目上级主管单位 (C) 国家电力监管机构 (D) 项目法人单位

答案: A

30. 根据新预规的规定,在编制概预算时,单体调试应计入()。

(A) 安装工程费 (B) 分系统调试费 (C) 整套启动试运费 (D) 特殊试验项目

答案: A

31. 变电站扩建工程不计列()。

(A) 管理车辆购路费 (B) 工器具及办公家具购路费 (C) 生产职工培训及提前进场费 (D) 分系统调试费

答案: C

32. 计算初步设计概算编制年价差时,市场价格的取定年份为()。

(A) 概算编制日历年 (B) 概算价格水平年 (C) 概算价格水平年的前一年 (D) 定额编制水平年

答案: B

33. 根据费用性质划分,架空送电线路的土石方工程应计入()。

(A) 建筑工程费 (B) 安装工程费 (C) 辅助设施工程费 (D) 其他费用

答案: B

34. 电网工程建设预算项目划分层次,在各专业系统(工程)下分为三级,其中第一级是()。

(A) 扩大单位工程 (B) 单位工程 (C) 分部工程 (D) 单项工程

答案: A

35. 根据《国家电网公司输变电工程初步设计管理办法》规定,各网、省公司于每年第()季度编制下一年度初步设计预安排计划。

(A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四

答案: D

36. 《国家电网公司输变电工程初步设计管理办法》规定,特殊情况下,根据工程进度需要,初步设计可以分为技术方案和概算投资两个阶段进行评审,但()必须在项目核准以后收口。

(A) 技术方案 (B) 概算投资 (C) 估算投资 (D) 预算投资

答案: B

37. 《国家电网公司输变电工程初步设计管理办法》规定,工程项目信息反馈由项目法人单位基建部门负责,在竣工()个月内上报。

(A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四

答案: D

38. 《国家电网公司电力工程定额工作章程》规定,公司系统从事定额工作的人员实行持证上岗制度,必须持有()。

(A) 注册造价工程师资格证书 (B) 建设工程造价员资格证书
(C) 电力工程造价专业资格证书 (D) 建设项目经济师资格证书

答案: C

39. 根据《国家电网公司输变电工程设计变更管理办法》规定,设计变更是指设计单位正式提交施工图成品文件至工程投产后()期间内,因设计和非设计原因引起的对设计文件的改变。

- (A) 半年 (B) 一年 (C) 一年半 (D) 两年

答案: B

40. 根据《国家电网公司输变电工程设计变更管理办法》规定,重大设计变更,是指改变了初步设计审查确定的工程设计方案、规模、标准等原则意见的设计变更,或单项工程增减投资超过()万元的设计变更。

- (A) 30 (B) 50 (C) 80 (D) 100

答案: B

41. 《国家电网公司基本建设技经工作管理办法》规定,()千伏及以上工程概算由各项目法人单位组织预审,委托具有相应资质的咨询单位评审后,报公司总部审核并批复,工程概算随初步设计文件同时批复。

- (A) 500 (B) 330 (C) 220 (D) 110

答案: B

42. 《国家电网公司基本建设技经工作管理办法》规定,大中型工程应在竣工后()内编制完成竣工决算。

- (A) 三个月 (B) 六个月 (C) 九个月 (D) 十二个月

答案: B

43. 根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》规定,国家电网公司输变电工程结算工作的归口管理部门是()。

- (A) 基建部 (B) 发展策划部 (C) 财务部 (D) 建设运营部

答案: A

44. 根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》规定,工程建设过程中发生设计变更时,凡变更涉及工程价款调整的,承包人应在工程设计变更确定后()天内向发包人提出。

- (A) 5 (B) 7 (C) 10 (D) 14

答案: D

45. 根据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》规定,工程结算文件中需要动用预备费的调整项目应()。

- (A) 由承包人、监理单位研究提出初步意见,报建设管理单位审批。
(B) 由建设管理单位研究提出初步意见,报项目法人单位审批。
(C) 由建设管理单位、监理单位研究提出初步意见,报项目法人单位审批。
(D) 由项目法人单位研究提出初步意见,报上级主管单位审批。

答案: B

46. 根据《招标投标法》的规定,开标应由()主持,邀请所有投标人参加。

- A. 招标人 B. 评标委员会 C. 公证人员 D. 投标人代表

答案: A

47. 在关于投标的禁止性规定中,投标者之间进行内部竞价,内定中标人,然后再参加投标属于()。

- A. 投标人相互串通投标 B. 投标人与招标人串通投标 C. 合作投标 D. 投标人以行贿的手段谋取中标

答案: A

48. 中标人不履行与招标人订立合同的,下列表述正确的是()。

- A. 履约保证金不予退还,不再赔偿招标人超过部分的其他损失

- B. 履约保证金不予退还，另赔偿实际损失
- C. 履约保证金不予退还，另赔偿超过履约保证金部分的实际损失
- D. 按实际损失赔偿

答案：C

49. 工程结算双方应当遵循（ ）的原则，在工程竣工投运后及时进行工程价款结算。

- A 合法、平等、诚信
- B 公平、公正、公开
- C 合法、平等、公正
- D 公平、公正、诚信

答案：A

50. 220kV 及以上输变电工程应在竣工后（ ）编制完成竣工决算。

- A 六个月内
- B 三个月内
- C 二个月内
- D 一个月内

答案：A

51. 土方工程量计算土方体积是以（ ）为准。

- (A) 夯实后体积
- (B) 松填体积
- (C) 天然密实度体积
- (D) 虚方体积

答案：C

52. 工程造价控制的关键阶段是（ ）。

- (A) 施工阶段
- (B) 设计阶段
- (C) 可行性研究阶段
- (D) 结算阶段

答案：B

53. 工程预付款的预付时间应不迟于约定开工日期前（ ）。

- A: 7天
- B : 17天
- C : 28天
- D : 30天

答案：A

54. 按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（ ）。

- A. 工程变更索赔
- B. 工程延误索赔
- C. 意外风险和不可预见因素索赔
- D. 合同被迫终止的索赔

答案：C

55. 采用分段结算与支付方式结算工程价款，是按（ ）划分不同阶段结算。

- A: 分部工程
- B : 工程形象进度
- C : 单位工程
- D : 年度

答案：B

56. 一般情况下，签订成本加酬金合同不利于工程的（ ）。

- A: 进度控制
- B : 质量控制
- C : 成本控制
- D : 安全控制

答案：C

57. 根据《国网公司输变电工程结算管理办法》，（ ）受项目法人单位委托，签署工程设计变更意见，核实已完工程量，参加工程结算工作。

- A. 设计单位
- B. 施工单位
- C. 监理单位
- D. 建设管理单位

答案：C

58. 根据《国网公司输变电工程结算管理办法》，合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用（ ）。

- A. 固定总价方式
- B. 固定单价方式
- C. 可调价格方式
- D. 包干方式

答案：A

59. 根据《国网公司输变电工程设计变更管理办法》，因非设计原因引起的设计变更，由设计单位最终出具（ ），不列入建设管理单位或项目法人单位考核设计质量的范畴。

- A. 设计变更单
- B. 设计联系单
- C. 业务联系单
- D. 变更审批单

答案：B

60. 根据国网公司关于做好输变电工程造价评价指标应用工作的通知，变电工程造价指标以（ ）为核心的指标体系。

- A. 单位综合容量造价指标
- B. 单位变电容量评价指标

C.单位征地面积评价指标 D. 单位占地面积评价指标

答案：A

61. 依据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》，建立公司系统工程结算“两级”的集中监督管理体系，一级指的是网省公司；另一级指的是（ ）。

- (A) 国家电网公司总部 (B) 国家电网公司基建部
(C) 项目法人单位基建管理部门 (D) 建设管理单位

答案：A

62. 编制施工图预算时，中性点电抗器按同电压同容量的（ ）安装定额。

A.电压互感器 B. 电流互感器 C. 变压器 D. 消弧线圈

答案：D

63. 隔离开关安装定额子目中单柱式、双柱式、三柱式是根据隔离开关的（ ）来划分的。

A.电压等级 B. 安装位路 C. 绝缘支柱数 D. 相数

答案：C

64. 编制预算时，负荷开关的安装可套用同电压等级的（ ）安装定额。

A.少油断路器 B.SF6 断路器 C. 隔离开关 D. 熔断器

答案：C

65. 电缆预算定额子目中的电缆截面是指：（ ）

A.单芯截面 B. 各芯截面相加之和 C. 各芯截面平均数 D. 以上均错

答案：A

66. 电缆沟道内接地扁钢(铜带)敷设，可执行（ ）预算定额。

A.户内接地母线敷设 B. 户外接地母线敷设 C. 避雷网安装 D. 接地极制作安装

答案：A

67. 工程预付款、进度款、其他费用支付管理流程规定，监理单位完成支付申请审核后，业主项目部（ ）日内完成支付申请审核。

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5

答案：A

68. 国家电网公司《输变电工程竣工结算报告》的审核人是（ ）。

- (A) 网省公司技经管理人员 (B) 建设管理单位主管领导
(C) 业主项目经理 (D) 业主项目部造价管理专责

答案：C

69. 电网建设进度计划以项目投产并完成（ ）为终点。

- (A) 工程预算 (B) 工程结算 (C) 工程决算 (D) 工程转资

答案：B

70. 依据《国家电网公司输变电工程结算管理办法》，实施工程结算的标准化集中监督管理，实行工程结算中的“三全”指的是全电压等级、全方位和（ ）的集中监督管理。

- (A) 全系统 (B) 全过程 (C) 全企业 (D) 全手段

答案：B

71. 500kV 变电站通用造价的污秽等级为（ ）。

A.I B.II C.III D.IV

答案：C

72. 由于以下设备基本不受具体设计方案的影响，根据当时设备招标情况统一确定了价格，这些设备是：SF6气体检测系统、火灾报警系统、（ ）。

A.图像视频安全监视系统 B. 站用电系统 C. 无功补偿装路 D. 照明系统

答案：A

73. 变电站通用造价中主设备的铁路运输距离是 () km

A.500 B. 600 C.800 D.1000

答案：D

74. 变电站通用造价中设备的公路运输距离是 () km

A.50 B.60 C.80 D.100

答案：A

75. 变电站通用造价是以 () 形式表现的。

A.预算 B. 概算 C. 估算 D. 结算

答案：B

76. 变电站通用造价中控制电缆采用 ()。

A.铝芯 B. 铜芯 C. 钢芯 D. 光纤

答案：B

77. 编制概算时定额中措施用钢筋按设计用量的多少 () 计算

(A) 0.5% (B) 1% (C) 1.5% (D) 2%

答案：A

78. 编制概算时门窗工程量按 () 计算。

(A) 门窗洞口面积 (B) 门窗洞口面积一半
(C) 门窗洞口面积 2 倍 (D) 门窗洞口面积—门窗框面积

答案：A

79. 建筑工程预算定额中对材料 () 按完整无损、符合质量标准和设计要求，具有合格证和试验记录考虑。

A 半成品、成品 (B) 混凝土构件 (C) 镀锌铁件 (D) 塑钢门窗

答案：A

80. 砖基础施工时，每边各需增加工作面宽 () mm。

(A) 200 (B) 300 (C) 150 (D) 500

答案：A

81. 某工程的强夯地基采用间隔两遍夯法施工，套预算定额时需在原基价上乘以系数 ()

(A) 1.20 (B) 1.25 (C) 1.35 (D) 1.45

答案：B

82. 墙与基础使用不同材料砌筑时，分界线位于设计室内地面±300mm以内时，基础与墙的分界线是 ()

(A) 设计室内地坪标高 (B) 设计室外地坪标高
(C) 材料分界线 (D) 据材料分界线与室内地坪位路定

答案：C

83. 内墙抹灰面积应扣除 () 面积。

(A) 踢角线 (B) 门窗洞口 (C) 挂镜线 (D) 0.3m² 以内的孔洞

答案：B

84. 建筑物各类门、窗制作、安装的工程量均按 () 计算

(A) 框外面积 (B) 洞口面积 (C) 扇外面积 (D) 洞口面积除以 1.03

答案：B

85. 《电力建设工程概算定额建筑工程(2006版)》是根据 () 度抗震设防烈度标准编制的。

(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 6.5

答案：B

86. 编制通用造价是公司()，建设“资源节约型、环境友好型”社会的具体体现。

- (A) 树立科学发展观 (B) 推广应用新技术
(C) 完善工程造价体系 (D) 大力建设坚强电网

答案：A

87. 配电室地面垫层按室内主墙间净空面积乘以设计厚度，以平方米计算，应扣除()的面积。

- (A) 凸出地面的设备基础、地沟等 (B) 柱、垛
(C) 间壁墙 (D) 附墙烟囱

答案：A

88. 变电站站区总平面设计方案的技术经济指标不包括()

- (A) 建筑密度指标 (B) 土地利用系数 (C) 建筑体积指标 (D) 绿化系数

答案：C

89. ()负责分析所辖工程计价资料的基础数据，并报送至业主项目部或对口管理部门。

- A 业主项目部 (B) 施工项目部 (C) 监理项目部 (D) 设计项目部

答案：B

90. 工程变更单作为工程变更的唯一通用表单，编号由()统一编制。

- (A) 建设管理单位 (B) 业主项目部 (C) 施工项目部 (D) 监理项目部

答案：D

91. 层高()米以内的单层建筑，不计算垂直运输费用

- (A) 1.5 (B) 2.0 (C) 3.0 (D) 3.6

答案：D

92. 随架空送电线路同时架设的光缆工程取费，执行()费率。

- (A) 通信工程 (B) 变电工程 (C) 变电站工程 (D) 架空线路工程

答案：D

93. 金具、绝缘子(瓷、玻璃)材料的单位运输重量为()

- (A) 理论重量 $W \times 1.01$ (B) 理论重量 $W \times 1.05$
(C) 理论重量 $W \times 1.07$ (D) 理论重量 $W \times 2.00$

答案：C

94. 施工中采用张力放线时()

- (A) 线材不计人力运输 (B) 线材不计机械运输
(C) 金具绝缘子不计入人力运输 (D) 金具绝缘子不计入机械运输

答案：A

95. 工地运输平均运距的计算分为()和()两类。

- (A) 人力运距、汽车运距 (B) 人力运距、拖拉机运距
(C) 人力运距、船舶运距 (D) 人力运距、车船运距

答案：D

96. 整套启动试运费计算每条线路长度按()以内考虑。

- (A) 30km (B) 40km (C) 50km (D) 60km

答案：C

97. 土石方工程中锥形嵌固式基础，坑径按()处的直径套用相应定额。

- (A) 1/5 (B) 1/4 (C) 1/3 (D) 1/2

答案：D

98. 基础工程中锥形护坡如需要回填土时，运距超过()m，需套用运输定额。

(A) 100 (B) 120 (C) 150 (D) 180

答案: A

99. 杆塔工程中组合杆重在()t 以上的电杆组立, 不适用于混凝土杆组立定额, 如需要时, 应按批准的施工组织设计另计。

(A) 15 (B) 17 (C) 20 (D) 23

答案: B

100. 架线工程中牵、张场场地数量按施工设计大纲要求计算, 如没有规定, 一般情况下平均导、地线按()km 一处计算。

(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 15

答案: A

101. 下列各项, 属于企业无形资产的是()。

(A) 股权 (B) 债权 (C) 经营权 (D) 商誉

答案: D

102. 国家电网公司投资建设一基本建设项目, 投资额为 1000 万元, 下列说法正确的是

(A) 该项目资本金应在 200 万元以上 (B) 该项目资本金应在 250 万元以上

(C) 该项目资本金应在 350 万元以上 (D) 该项目资本金应在 500 万元以上

答案: A

103. 下列各项, 视同自有固定资产管理的是()。

(A) 经营租出和融资租出固定资产 (B) 融资租入和经营租出固定资产

(C) 经营租入和融资租入固定资产 (D) 融资租出和经营租入固定资产

答案: B

104. 在工程实施过程中发生索赔事件后, 或者承包人发现索赔机会, 首先要提出(), 这是索赔工作程序的第一步。

(A) 索赔意向通知 (B) 提交索赔文件 (C) 审核索赔文件 (D) 仲裁与诉讼

答案: A

105. 某输变电工程项目招标时, 由招标人依法组建评标委员会, 该委员会的组成符合规定的是()。

(A) 成员共 7 人, 其中招标人代表 3 人, 经济、技术专家各 2 人

(B) 成员共 5 人, 其中招标人代表 3 人, 经济、技术专家各 1 人

(C) 成员共 4 人, 其中招标人代表 2 人, 经济、技术专家各 1 人

(D) 成员共 9 人, 其中招标人代表 1 人, 经济、技术专家各 4 人

答案: D

106. 依据业主项目部220kV标准化工作手册, 以下哪项工作不属于造价管理专责()

(A) 参加初设审查 (B) 参加设计技术交底 (C) 参加施工图会检 (D) 编制施工招标申请

答案: D

107. 依据业主项目部220kV标准化工作手册, 业主项目部负责审核、审批经()审核的费用索赔申请

(A) 施工单位 (B) 设计单位 (C) 监理单位 (D) 建设管理单位

答案: C

108. 业主项目部220kV标准化工作手册, () 配合建设管理单位财务、审计部门完成工程财务决算、审计以及财务稽核、固定资产转资工作

A 业主项目部 (B) 施工项目部 (C) 监理项目部 (D) 设计项目部

答案: A

()工作。

(A) 基坑土方挖填 (B) 电杆组立 (C) 照明电缆敷设 (D) 试亮

答案: C

110. 某照明配电箱盘面尺寸(长×宽)为0.3m×0.3m,则电缆进入该配电箱的预留长度是()m。

(A) 0.33 (B) 0.6 (C) 0.9 (D) 0.2

答案: B

111. 在统计计算工程量时发现施工图中工程量与设备材料明细表中工程量不一致时,此时应以()量为准。

(A) 施工图 (B) 设备材料明细表 (C) 定额 (D) 自己确定

答案: A

112. 依据业主项目部220kV标准化工作手册,造价管理专责在结算管理中承担部分角色,包括结算计划的编制者以及()等。

(A) 初设概算信息导入者 (B) 竣工结算报告的编制者
(C) 设计、施工、监理单位最终评价者 (D) 设计、施工、监理招标申请者

答案: B

113. 两项等额的资金收益,发生在前的资金价值()发生在后的资金价值。

(A) 等于 (B) 高于 (C) 低于 (D) 无法确定

答案: B

114. 下列各项,属于流动资产的是()。

(A) 存货 (B) 股票投资 (C) 长期待摊费用 (D) 土地使用权

答案: A

115. 下列各项,属于企业在生产经营过程中发生的债权是()。

(A) 应付账款 (B) 预收账款 (C) 预付账款 (D) 预提费用

答案: C

二、判断题

1. 电力行业概预算体系中,赶工费用按照谁提出谁负担的原则处理,如果是项目法人单位提出的,应由项目法人负担。()

答案: √

2. 根据新预规的规定,已完工工程保护费用以点交、清理为界分别在施工企业管理费和项目法人管理费中予以考虑。()

答案: √

3. 定额中人工费已经包括了职工因公出差的差旅费。()

答案: ×

4. 生产人员的防暑降温费已经在定额人工费的工资性补贴中予以考虑。()

答案: ×

5. 《电网工程建设预算编制与计算标准》规定,材料预算价格中已经包括了材料的包装及打捆绑扎费用。()

答案: √

6. 《电网工程建设预算编制与计算标准》规定,设备材料的二次搬运费已在定额中综合考虑。()

答案: √

7. 在冬季停工休假期间,生产工人的人工费已包括在冬雨季施工增加费。()

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/555301144241011331>