2025 安全员考试题库（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

1.下列配电系统中，不属于三级配电是指（ D ）

A.总配电箱 B.分配电箱 C.开关箱 D.控制按钮

2.（ A）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

3.国家对女职工和未成年工实行（B）

A.特殊社会保障 B.特殊劳动保障 C.特殊劳动保险 D.特殊工资补贴

4.三级安全教育是指哪三级？(B)

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

5.《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A ）。

A.建立健全本单位安全生产责任制

B.及时、如实报告生产安全事故

C.保证安全生产投入的有效实施

D.编制、实施本单位的安全事故应急预案

6.建设工程实行施工总承包的,由 (B)对施工现场的安全生产负总责。

A.建设单位 B.施工总承包单位 C.分包单位 D.工程监理单位

7.依据《安全生产许可证条例》 (国务院 2004 年第 397 号)的规定,国家对建筑施工企业实施 (A)制度。

A.安全生产许可 B.定期安全检查 C.施工许可证 D.行业监督

8.深基坑工程开挖深度超过（A ）米（含）的基坑（槽）土方的开挖支护、降水工程属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。

A.5 B.4 C.3 D.2

9.《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ A ）。

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C.总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D.总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

10.道路沉降监测点的间距不宜大于（ B）。

A.20m B.30m C.40m D.50m

11.高处作业时手持工具和零星物料应放在（ C）。

A.上衣口袋 B.裤兜 C.工具袋内 D.脚手板上

12.扣件式钢管满堂架施工时，扣件除应有合格证外，还应对所有扣件应用（ C）抽检，达到合格后方可承力使用。

A.扳手 B.套筒扳手 C.扭矩扳手 D.测力计

13.(C)应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施；有条件的,应当对施工现场实行封闭管理。

A.各级人民政府 B.监理单位 C.建筑施工企业 D.建设单位

14.建筑行业的“五大伤害”事故不包含（D ）。

A.高处坠落 B.物体打击 C.机具伤害 D.中毒

15.依据系统安全理论，关于安全概念的描述，错误的是（ D ）。

A.危险性是对安全性的隶属度 B.安全是一个相对的概念 C.当危险性低于某种程度时，即为安全 D.没有发生伤亡事故就是安全

16.预留洞口水平孔洞口短边尺寸 2.5 ㎝和竖向洞口高度大于（ D）必须进行防护。

A.50cm B.60cm C.70cm D.80cm

17.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的

责任

18.《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》中规定，以下不属于安全防护用品的是（ C ）。

A.安全帽 B.安全带 C.保暖外套 D.护目镜

19.特种作业操作资格证需延期或者复审的,应当于期满前 (D)向原发证部门或者异地相关部门办理延期或者复审手续。

A.7 日内 B.10 日内 C.2 个月内 D.3 个月内

20.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证,每 (B)年复审一次。

A.1 年 B.2 年 C.3 年 D.4 年

21.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B） ，防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。

A.一定距离 B.安全距离 C.合理距离 D.正常距离

22.从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负（D）责任，有关负责人应负（D）责任。

A.直接 间接 B.直接 领导 C.间接 管理 D.直接 管理

23.易燃易爆危险物品库房与在建工程的防火间距应不小于（B ）米。

A.10 B.15 C.20 D.25

24.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理

人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（C）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

25.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（B ）内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5 日 B.10 日 C.20 日 D.30 日

26.（C）的颁布实施,标志着安全生产成为我国现阶段建筑业工作的重点,安全生产制度被确立为促进我国建筑业发展的一项根本制度。

A.《建筑法》 B.《安全生产法》 C.《建设工程安全生产管理条例》 D.《建设工程质量管理条例》

27.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。

A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

28.施工现场用电工程中，PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（ B ）。

A.4Ω B.10Ω C.15Ω D.30Ω

29.下列（A）不属于行政处分，既有国家机关、企事业单位对其工作人员违反行政法规或政纪的行为所实施的制裁，主要有警告、记过、记大过、降职、降薪、撤职、开除等。

A.罚款 B.记大过 C.警告 D.留用察看

30.建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确（A）。

A.单一性、分散性、露天施工、参与方多 B.投资达、施工周期长 C.高处施工危险大 D.施工技术复杂和

31.采用扣件式钢管脚手架作模板支架时，立柱底部必须设置纵横向扫地杆，纵向扫地杆距离底座的限制高度为（ A）。

A.200mm B.250mm C.300mm D.350mm

32.安全技术交底应由交底人、被交底人和（C ）进行签字确认。

A.项目负责人 B.专职安全员 C.项目技术负责人 D.施工员

33.分包单位（A）将其承包的工程再分包。

A.不得 B.可以 C.必须 D.自行决定是否

34.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。

A.3m B.5m C.10m D.15m

35.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备（B）。

A.安全管理机构 B.安全生产管理人员 C.安全管理制度 D.劳动保护用品

36.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员,应当重新进行实际操作考核,经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1 年 C.2 年 D.3 年

37.现浇钢筋混凝土梁、板，当设计无具体要求时，起拱高度宜为全跨长度的（C ）。

A.1/1000～1/1000

B.1/1000～2/1000

C.1/1000～3/1000

D.1/1000～4/1000

38.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（ B ）协议，明确双方的安全管理责任。

A.质量 B.安全生产管理 C.资金拨付 D.施工进度

39.分配电箱与开关箱的距离不得超过（ C）。

A.10m B.20m C.30m D.40m

40.特殊情况下经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过（C）

A.20 日内 B.30 日内 C.60 日内 D.90 日内

41.依据《建设工程安全生产管理条例》，建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有（ D ）进行审查。

A.安全规章制度 B.安全管理机构 C.安全生产责任制 D.安全施工措施

42.以下关于结构吊装表述不正确的是（A ）。

A.起吊钢丝绳，应选取适当长度，绳索间的夹角应在 45°左右，最大不

应超过 60°，并且钢丝绳直径的选用应随着夹角的增大而相应增大

B.有棱角的或特别光滑的物体在起吊时，应在绑扎钢丝绳处加以包垫，以防止钢丝绳滑脱

C.高空吊装构件时，应在构件上绑扎溜绳，以控制构件的悬空位置

D.现场脱模的构件起吊，其底部要填实，避免起吊时支垫不实引起震动，损坏构件

43.《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》规定：钢丝绳作吊索时，其安全系数不得小于（ C）倍。

A.3 B.5 C.6 D.10

44.制定安全生产责任制的目的是（C）。

A.增强员工安全意识 B.增强领导安全意识 C.明确岗位安全责任 D.明确领导安全责任

45.三级安全教育中,项目 (工地)教育时间应不少于 (B)学时。

A.20 B.15 C.18 D.25

46.单排脚手架的横向水平杆设置应满足（ A）的要求。

A.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 180mm

B.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 100mm

C.一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 80mm

D.一端用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端插入墙内，插入深度不小于 50mm

47.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。
A.2m B.3m C.4m D.5m

48.高处作业的安全防护设施应做到（A ）、工具化。

A.定型化 B.具体化 C.分级化 D.科学化

49.建设工程安全管理的方针是（A）。

A.安全第一，预防为主，综合治理 B.质量第一，兼顾安全 C.安全至上 D.安全责任重于泰山

50.生产经营单位的安全生产管理机构是专门负责 (D)的内设机构,其工作人员是专职安全生产管理人员。

A.安全生产管理 B.安全生产技术 C.安全生产教育培训 D.安全生产监督与管理

51.《建筑法》规定,大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程,可以由两个以上的承包单位联合共同承包。共同承担的各方对承包合同的履行 (B)。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

52.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求，使用装配式活动

房屋应当具有（D ）。

A.设计计算书 B.生产厂家 C.质量证书 D.产品合格证

53.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

54.易燃物品露天仓库四周内应有不小于（ C ）米的平坦空地作为消防通道。

A.2 B.4 C.6 D.8

55.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为（ A ）。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

56.施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（ B ）。

A.安全防护设施 B.安全技术措施 C.安全技术制度 D.质量技术制度

57.安全管理要逐步实现法制化、（ A）、规范化、系统化。

A.标准化 B.制度化 C.现代化 D.信息化

58.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A.安全检查制度 B.安全技术交底制度 C.安全教育制度 D.安全生产责任制度

59.当碗扣式钢管脚手架高度小于或等于 24m 时，每隔（ C）应设置一

组竖向通高斜杆。

A.三跨 B.四跨 C.五跨 D.六跨

60.关于消防安全管理下列说法错误的是：（ D）。

A.建筑室内装饰装修材料必须符合国家、行业标准和消防安全要求

B.新建、改建、扩建工程的外保温材料一律不得使用易燃材料，严格限制使用可燃材料

C.研究提高建筑材料性能，建立淘汰机制

D.经许可，可在施工建筑内安排人员住宿

61.《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（B ）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品

A.监理单位 B.建设单位 C.设计单位 D.施工总承包单位

62.附着式升降脚手架架体结构高度不应大于（ D）倍楼层高。

A.2 B.3 C.4 D.5

63.落地式脚手架连墙件设置要求是（B ）。

A.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 600 mm

B.应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于 300 mm

C.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 400 mm

D.应远离主节点，偏离主节点的距离不应小于 600 mm

64.下列 (D)选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

65.电器灭火时不能采用哪种灭火器（B）。

A.二氧化碳灭火器 B.泡沫灭火器 C.四氯化碳灭火器 D.干粉灭火器

66.在施工现场，（A）是施工项目安全生产的第一责任者。

A.项目经理 B.施工员 C.专职安全生产管理人员 D.企业法定代表人

67.高大支模体系对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的（A ），发现质量不符合标准、情况严重的，要进行 100%的检验。

A.30% B.35% C.40% D.45%

68.《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理（ A ）。

A.审批手续 B.备案手续 C.许可手续 D.保险手续

69.施工升降机做坠落试验时吊笼内应（ B）。

A.载人 B.载额定载荷 C.载人货 D.空車

70.基坑开挖时，坑边地面沉降监测点不少于（ B）个。

A.2 B.3 C.4 D.5

71.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定：事故发生单位及其有关人员（D),对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款。

A.不立即组织事故抢救的 B.迟报或者漏报事故的 C.在事故调查处理期间擅离职守的 D.伪造或者故意破坏事故现场的

72.安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况,每级上报的时间不得超过（B)。

A.1小时 B.2小时 C.3小时 D.4小时

73.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（B)。

A.20学时 B.30学时 C.40学时 D.50学时

74.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（B）工程发包给具有相应资质条件的分包单位.

A.全部 B.部分 C.绝大部分 D.任意比例部分

75.安全生产教育和培训范围是（C）。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

76.为了解决“（ B）”问题，发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用，通常采取安全管理和安全教育的手段。

A.管理因素 B.人的因素 C.环境因素 D.机器因素

77.易燃易爆物仓库的大门应当 (B)开启。

A.向内 B.向外 C.上下 D.横向推拉

78.安装管道时必须有已完结构或（ D ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A.脚手架 B.模板 C.折梯 D.操作平台

79.安全帽应能承受 5kg 钢锤自（ B）高处自由坠落的冲击。

A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

80.（A）对建筑工程的质量、安全事故、质量缺陷、安全隐患等都有权像建设行政主管部门或者其他有关部门进行检举、控告、投诉。

A.任何单位和个人 B.建设单位 C.监理单位 D.项目经理

81.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于（ B）。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

82.回转限位器的作用主要是防止塔机（ A ）。

A.电缆线不会被绞坏 B.旋转撞到周边障碍物 C.随风旋转 D.不能自动归位

83.下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（ D ）。

A.禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志，含义是必须遵守

D.提示标志，含义是提示人们不能去做

84.脚手架拆除时必须是（ A）。

A.由上而下逐层进行，严禁上下同时作业 B.可以上下同时拆除 C.由下部往上逐层拆除 D.对于不需要的部分，可以随便拆除

85.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是 (D)。

A.安全第一、预防为主 B.安全为了生产,生产必须安全 C.安全生产人人有责 D.安全第一、预防为主、综合治理

86.154、《建设工程安全生产管理条例》规定，（ A ）负责对安全生产进行现场监督检查。

A.专职安全生产管理人员 B.工程项目技术人员 C.工程项目施工员 D.项目负责人

87.电梯井口必须设高度不低于 1.5m 的金属防护门，防护门下部应设置不低于（ D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

88.塔式起重机的拆装作业必须在（ B ）进行。

A.温暖季节 B.白天 C.晴天 D.良好照明条件的夜间

89.木工圆盘锯上的（A ）必须设置防护罩。

A.旋转锯片 B.开关 C.轴箱 D.电机

90.《建设工程安全生产管理条例》规定 ,施工单位对因建设工程施工可能造成的损害毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取 (A)措施

A.专项防护 B.安全防护 C.事前防护 D.登记备案

91.建筑施工企业各管理层的技术负责人应对管理范围的（C ）责任。

A.安全工作 B.技术工作 C.安全技术工作 D.施工技术工作

92.高处作业的安全技术措施及其所需料具，必须列入工程的（ B ）。

A.预决算 B.施工组织设计 C.概算 D.安全技术交底

93.某建筑工程建筑面积 3 万平方米，按照建设部关于专职安全生产管理人员配备的规定，该建筑工程项目应当至少配备（ B）名专职安全生产管理人员。

A.1 B.2 C.3 D.4

94.工作场所的设备、工具用具等设施应 (B)。

A.考虑保护劳动者身体健康的要求 B.符合保护劳动者生理、心理健康的要求 C.满足生产要求 D.只要满足安全要求

95.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地缆沟槽边缘之间的距离不得小于（ A）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

96.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

97.施工升降机在使用中每隔（B ）应进行一次额定载重量的坠落试验。

A.2 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.一年

98.建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立 (C)合同,明确双方的权利和义务。

A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.其他形式的

99.易燃易爆物品应分类储藏在专用库房，并采取（B ）措施。

A.防火 B.防雷 C.防盗 D.防汛

100.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

101.宿舍、办公室用房其建筑构件的燃烧性能应为（ A）。

A.A 级 B.B 级 C.C 级 D.D 级

102.对水平混凝土构件模板支撑系统高度超过（ B ），或跨度超过 18m 的高大模板工程，建筑施工企业应当组织专家组进行论证审查。

A.5 m B.8 m C.10 m D.12 m

103.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（B）。

A.改进制度 B.淘汰制度 C.翻新制度 D.统一调换

104.《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》中规定，高大模板支撑系统专项施工方案，应先由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核，经（c ）签字后，

再按照相关规定组织专家论证。

A.项目负责人 B.分管安全的负责人 C.施工单位技术负责人 D.项目技术负责人

105.生产经营单位对 (C)应当登记建档,定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施

A.事故频发场所 B.重大事故隐患 C.重大危险源 D.重点工作人员

106.《建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准》规定：施工升降机轿厢内搭乘人员不超过（ B）人。

A.8 B.9 C.10 D.11

二、多选题(30 题)

107.《安全生产法》指明的实现安全生产的三大对策体系是（ A C E ）。

A.事前预防对策体系 B.安全生产责任制体系 C.应急救援体系 D.安全评价体系 E.事后处理对策体系

108.符合横向斜撑设置的规定是（ABC ）。

A.一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置横向斜撑

B.高度 24m 以上的封闭型双排架除在拐角处设置外，中间应每隔 6 跨设置一道

C.高度在 24m 以下的封闭型双排架可不设置

D.高度在 24m 以下的封闭型双排架应在拐角处设置

E.高度在 24m 以上的封闭型双排架仅需要在拐角处设置

109.隧道、人防工程等场所的照明应采用（BCDE ）电压的电源。
A.42V B.36V C.24V D.12V E.6V

110.施工单位应当在 (ABCDE)、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位,设置明显的安全警示标志。

A.施工现场入口处 B.施工起重机械 C.临时用电设施 D.脚手架 E.基坑边沿

111.职业安全健康管理体系包括的基本要素有（ABCDE ）。

A.职业安全健康方针 B.计划 C.实施与运行 D.检查与纠正措施 E.管理评审

112.建筑施工企业新上岗操作工人必须进行岗前教育培训,教育培训应包括 (ABCDE)内容。

A.安全生产法律法规和规章制度

B.安全操作规程

C.针对性的安全防范措施

D.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律产生的后果

E.预防、减少安全风险以及紧急情况下应急救援的基本措施

113.纵、横向水平杆的计算内容应有（ AD ）。

A.抗弯强度和挠度 B.抗剪强度和挠度 C.抗压强度和挠度 D.与立杆连接扣件的抗滑承载力 E.地基承载力

114.连墙件设置要求有（ ACD ）。

A.偏离主节点的距离不应大于 300mm

B.偏离主节点的距离不应大于 600mm

C.宜靠近主节点设置

D.应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E.应在脚手架底层第二步纵向水平杆处开始设置

115.保护零线（PE）线与设备连接的要求为（ ABD）。

A.与手持工具连接时，必须采用不小于 1.5mm2 的铜芯软线

B.与其他机具设备连接时，必须采用不小于 2.5mm2 的铜芯软线

C.PE 线上严禁安装开关，但必须安装熔断线

D.PE 线在电源中性点必须与工作零线（N 线）相连接

E.PE 线与设备连接后，该设备必须进行重复接地

116.建筑施工企业的“安管人员”包括 (ABCE)。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全人员 D.项目施工员 E.企业安全生产管理机构的人员

117.行灯的电源电压可以是（C D E ）。

A.220V B.110V C.36V D.24V E.12V

118.建筑施工现场常备的消防器具有（B C D E）

A.沙子 B.消防桶 C.消防锹 D.灭火器 E.消防钩

119.焊工必须经培训合格持证操作，并按规定穿戴（ABCD ）。

A.手套 B.面罩 C.绝缘鞋 D.工作服 E.安全帽

120.施工现场的（BCD）必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案，并按照国家有关规定及时报废。

A.全部建筑材料 B.施工机具及及配件 C.机械设备 D.安全防护用具 E.半成品

121.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责是（ABCD）

A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规定

B.及时、如实报告安全生产事故

C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划

D.保证本单位安全生产投入的有效实施

E.提高安全生产技能

122.总包单位应对承揽的分包单位进行（ABD ）审查。

A.资质 B.安全生产许可证 C.人员数量 D.相关人员安全生产资格 E.相关人员技术水平

123.建设单位与施工单位应当在施工合同中明确安全防护、文明施工措施费用，以及（ACDE）等条款。

A.费用预付 B.费用垫付 C.支付计划 D.使用要求 E.调整方式

124.塔机日常检查和使用前的检查的主要内容包括那些？（ A B C D E ）

A.基础 B.主要部位的连接螺栓 C.金属结构和外观结构 D.安全装置 E.配电箱和电源开关

125.开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（ CDE）。

A.电源隔离 B.频繁通、断电路 C.电路的过载保护 D.电路的短路保护 E.电路的漏电保护

126.根据《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全（AB ）。

A.安全生产责任制度

B.群防群治制度

C.劳动安全生产教育培训制度

D.生产安全事故责任追究制度

E.生产安全生产事故报告制度

127.塔式起重机启动应符合的要求有（ABCDE ）。

A.金属结构和工作机构的外观情况正常

B.安全保护装置和指示仪表齐全完好

C.各部位连接螺栓不得松动

D.钢丝绳磨损在规定范围内

E.供电电缆不得破损

128.建筑施工企业应当为施工现场（DE ）人员，在施工活动过程中发生的人身意外伤亡事故提供保障，办理建筑意外伤害保险，支付保险费。

A.建设单位 B.监理 C.全部 D.施工作业 E.管理

129.建筑工地噪声主要包括（ A C D ）。

A.机械性噪声 B.施工人员叫喊声 C.空气动力性噪声 D.电磁性噪声 E.临街面的嘈杂声

130.安全技术交底按（ ABC）分部分项进行。

A.施工工序 B.施工部位 C.施工栋号 D.施工质量 E.施工进度

131.企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目的（ABCD ）检查。

A.质量 B.安全 C.生产状况 D.项目负责人的带班生产情况 E.施工进度情况

132.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在安全生产方面做好下列（ABCD）工作。

A.建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度

B.指定安全生产规章制度和操作规程

C.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

D.对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录

E.提高管理者素质

133.施工项目安全技术资料必须（ ABCD ）。

A.整齐 B.字迹工整 C.内容齐全针对性强 D.专人管理 E.全部打印

134.防雷接地体材料可采用（ABDE ）。

A.圆钢 B.角钢 C.螺纹钢 D.钢管 E.槽钢

135.安全技术交底必须经过（ CD ）鉴定即可。

A.项目经理 B.安全员 C.交底人 D.接底人

136.施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括（ABCE）。

A.伤亡事故控制目标 B.安全达标目标 C.文明施工实现目标 D.安全生产事故的应急救援 E.采取的安全技术措施

三、判断题(30 题)

137.搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（A）

138.生产、经营、运输、存储、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。 （√）

139.施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置，并保持安全距

离。 （ A）

140.电焊机的一次接线端应有防护罩，电焊机的外壳必须有可靠的保护接零 (A)

141.有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。(√)

142.施工单位应当安排专项经费，专门用于购置安全防护用具，不得挪作他用。 （ A）

143.采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 （×）

144.建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并有双方签字确认。 （√）

145.吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用。（B）

146.安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身死亡、财产损失等事故，采取的消除或控制危险和有害因素、保障人身安全和健康、设备和设施免遭损坏、环境免遭破坏的一系列措施和活动。 (A)

147.施工起重机械安装完毕后，安装单位应当进行自检，并出具自检合格证明。 （ A）

148.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。（√）

149.作业层端部脚手板探头长度应取 150mm，其板长两端均应与支承杆可靠地固 定。 （A）

150.在烟火中逃生，要用湿毛巾捂住嘴鼻，其主要目的是为了防止呼吸道灼伤. (A)

151.施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志。 （A）

152.连墙件应均匀布置且宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于500mm。 （B）

153.施工现场的进出口处应设置“十一牌两图”，在办公区、生活区设置“三栏一报。（A）

154.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。 （A）

155.生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 （√）

156.悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上。 （B）

157.施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员。 （×）

158.施工现场的易燃、易爆和剧毒物品在储存时，不得与其他物品混放。（A）

159.施工现场的专职安全生产管理人员，同时可以兼做其他工作。（ B）

160.安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。（A）

161.承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，取得证书后可以承揽任何工程。（×）

162.不得在尚未竣工建筑物内设置员工集体宿舍。 （A）

163.建设工程实行施工总承包的，由监理单位对施工现场的安全生产负总责。（×）

164.建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备等，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。（A）

165.施工升降机运行到最上层或最下层时，可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。（B）

166.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合同约定工期。(√)

参考答案

1.D
2.A
3.B

4.B
5.A
6.B
7.A
8.A
9.A
10.B
11.C
12.C
13.C
14.D
15.D
16.D
17.B
18.C
19.D
20.B
21.B
22.D
23.B
24.C
25.B
26.C
27.A
28.B
29.A
30.A
31.A
32.C
33.A
34.B
35.B
36.A
37.C
38.B
39.C
40.C
41.D
42.A
43.C
44.C
45.B
46.A
47.B

48.A
49.A
50.D
51.B
52.D
53.C
54.C
55.A
56.B
57.A
58.D
59.C
60.D
61.B
62.D
63.B
64.D
65.B
66.A
67.A
68.A
69.B
70.B
71.D
72.B
73.B
74.B
75.C
76.B
77.B
78.D
79.B
80.A
81.B
82.A
83.D
84.A
85.D
86.A
87.D
88.B
89.A
90.A
91.C

92.B
93.B
94.B
95.A
96.C
97.B
98.C
99.B
100.B
101.A
102.B
103.B
104.C
105.C
106.B
107.ACE
108.ABC
109.BCDE
110.ABCDE
111.ABCDE
112.ABCE
113.AD
114.ACD
115.ABD
116.ABCE
117.DE
118.BCDE
119.ABCD
120.BCD
121.ABCD
122.ABD
123.ACDE
124.ABCDE
125.CDE
126.AB
127.ABCDE
128.DE
129.ACD
130.ABC
131.ABCD
132.ABCD
133.ABCD
134.ABDE
135.CD

136.ABCE
137.A
138.A
139.A
140.A
141.A
142.A
143.B
144.A
145.B
146.A
147.A
148.A
149.A
150.A
151.A
152.B
153.A
154.A
155.A
156.B
157.B
158.A
159.B
160.A
161.B
162.A
163.B
164.A
165.B
166.A
Version:1.0 StartHTML:0000000107 EndHTML:0000614579
StartFragment:0000000127 EndFragment:0000614561

2025 安全员考试题库（推荐）

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(106 题)

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/558117135071007046